สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

โครงการ ก่อสร้างทางระบายน้ำประตู 1 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ

เจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 **จำนวน** 9 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

โดย งานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์

ลำดับที่	ค่าวัสดุและแรงงาน		จำนวนเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างทางระบายน้ำประตู 1		1,151,919.48	1.3035	1,501,527.00	ระยะเวลา
						150 วัน
	เงื่อนไข					
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %				
	เงินประกันผลงานหัก	0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6 %				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก	7 %				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		1,151,919.48		1,501,527.00	
	ปรับลด				1,527.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ				**1,500,000.00**	
	(ตัวอักษร)				**หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน**	

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 28 ก.พ. 2566

(สิบโทกฤตกร ทองนอก)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 28 ก.พ. 2566

(นายก่อกานต์ ประเสริฐ)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 28 ก.พ. 2566

(นายอำพล ดวงฉิม)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 28 ก.พ. 2566

(นางสาวบุรณี เสลา)

.....กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง วันที่ 28 ก.พ. 2566

(นายวิญญู ยุติธรรม)

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

รายละเอียดประมาณการราคากลางค่าก่อสร้าง

ปร.4

โครงการ : ก่อสร้างทางระบายน้ำประตู 1 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ

ประมาณการเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

งานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	รวมเป็นเงิน	
1	**งานก่อสร้างทางระบายน้ำประตู 1**								
1.1	**งานเตรียมงานก่อสร้าง**								
	งานปรับพื้นที่	610	ตร.ม	-	-	20.00	12,200.00	12,200.00	
	ราคาต้นทุนค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงานปรับพื้นที่ เป็นเงิน							**12,200.00**	
1.2	**งานรื้อ**								
	งานรื้อทางเท้าพร้อมคันหิน (รื้อขนไป)	27	ตร.ม	-	-	50.00	1,350.00	1,350.00	
	งานรื้อกระบะปลูกต้นไม้ (รื้อขนไป)	108	ตร.ม	-	-	50.00	5,400.00	5,400.00	
	งานรื้อพื้นพิมพ์ลาย (รื้อขนไป)	112	ตร.ม	-	-	50.00	5,600.00	5,600.00	
	งานรื้อพื้นไม้เทียม (รื้อขนไป)	16	ตร.ม	-	-	25.00	400.00	400.00	
	งานรื้อป้าย คสล. (รื้อขนไป)	50	ตร.ม	-	-	60.00	3,000.00	3,000.00	
	งานรื้อผนังรั้วพร้อมเสา(รื้อขนไป)	102	ตร.ม	-	-	60.00	6,120.00	6,120.00	
	งานรื้อไฟสนาม(รื้อกอง)	8	ต้น	-	-	30.00	240.00	240.00	
	งานรื้อไฟสปอร์ทไลท์(รื้อกอง)	2	ชุด		-	30.00	60.00	60.00	
	ราคาต้นทุนค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงานรื้อ เป็นเงิน							**22,170.00**	

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

รายละเอียดประมาณการราคากลางค่าก่อสร้าง

ปร.4

โครงการ : ก่อสร้างทางระบายน้ำประตู 1 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ

ประมาณการเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

งานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	รวมเป็นเงิน	
1.3	**งานท่อระบายน้ำ RCP ศก. 1.20 m.**								
	งานคอนกรีตหยาบ	1	ลบ.ม	1,850.00	1,850.00	391.00	391.00	2,241.00	
	งานท่อระบายน้ำ RCP ศก. 1.20 m.	33	ลูก	3,808.00	125,664.00	200.00	6,600.00	132,264.00	
	งานดินขุด	44	ลบ.ม	-	-	99.00	4,356.00	4,356.00	
	งานบ่อพักสำหรับท่อขนาด 1.2 m. พร้อมฝาบ่อพัก 3 ลูก								
	งานทรายอัดแน่น	1.5	ลบ.ม	700.93	1,051.40	99.00	148.50	1,199.90	
	งานคอนกรีตหยาบ	0.5	ลบ.ม	1,850.00	925.00	391.00	195.50	1,120.50	
	งานคอนกรีต 240 ksc./by Cube	12	ลบ.ม	2,577.57	30,930.84	391.00	4,692.00	35,622.84	
	งานเหล็ก DB 16 mm.	5	ก.ก.	25.77	128.85	3.30	16.50	145.35	
	งานเหล็ก DB 12 mm.	36	ก.ก.	24.36	876.96	3.30	118.80	995.76	
	งานเหล็ก RB 9 mm.	157	ก.ก.	26.22	4,116.54	4.10	643.70	4,760.24	
	งานเหล็กอาบสังกะสี RB 15 mm.	5	ก.ก.	30.00	150.00	3.30	16.50	166.50	
	งานลวดผูกเหล็ก	3.5	ก.ก.	68.84	240.94	-	-	240.94	
	งานเหล็กรัดฝาขนาด 75x6 mm. (น.น. 3.53 kg/m.) พร้อมทาสีกันสนิม	39	ก.ก.	29.01	1,131.39	10.00	390.00	1,521.39	
	งานไม้แบบ 50 %	27	ตร.ม	240.00	6,480.00	133.00	3,591.00	10,071.00	
	งานตะปู	14	ก.ก.	51.40	719.60		-	719.60	
	ราคาต้นทุนค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงานท่อระบายน้ำและบ่อพัก เป็นเงิน							**195,425.02**	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

รายละเอียดประมาณการราคากลางค่าก่อสร้าง

ปร.4

โครงการ : ก่อสร้างทางระบายน้ำประตู 1 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ

ประมาณการเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

งานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	รวมเป็นเงิน	
1.4	**งานปูบล็อคทางเท้า**								
	งานขอบคันหินแบบมีตะแกรงสำเร็จรูป	2	คัน	1,500.00	3,000.00	50.00	100.00	3,100.00	
	งานปูบล็อคทางเท้า ระบุภายหลัง	75	ตร.ม	550.00	41,250.00	55.00	4,125.00	45,375.00	
	งานทรายอัดแน่น	5	ลบ.ม	700.93	3,504.65	99.00	495.00	3,999.65	
	งานคอนกรีตหยาบ	4	ลบ.ม	1,850.00	7,400.00	391.00	1,564.00	8,964.00	
	งานหล่อคันคอนกรีต 240 ksc./by Cube	4.5	ลบ.ม	2,577.57	11,599.07	391.00	1,759.50	13,358.57	
	งานเหล็ก RB 9 mm.	209	ก.ก.	26.22	5,479.98	4.10	856.90	6,336.88	
	งานลวดผูกเหล็ก	4	ก.ก.	68.84	275.36	-	-	275.36	
	งานไม้แบบ 50 %	25	ตร.ม	240.00	6,000.00	133.00	3,325.00	9,325.00	
	งานตะปู	12.5	ก.ก.	51.40	642.50	-	-	642.50	
	ราคาต้นทุนค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงานปูบล็อคทางเท้า เป็นเงิน							**91,376.96**	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

รายละเอียดประมาณการราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ : ก่อสร้างทางระบายน้ำประตู 1 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ

ประมาณการเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

งานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	รวมเป็นเงิน	
	งานป้าย (ฝั่งป้ายชื่อมหาวิทยาลัย)								
1.5	**งานฐานรากป้าย**								
	งานทรายอัดแน่น	1	ลบ.ม	700.93	700.93	99.00	99.00	799.93	
	งานคอนกรีตหยาบ	1	ลบ.ม	1,850.00	1,850.00	391.00	391.00	2,241.00	
	งานคอนกรีต 240 ksc./by Cube	4.5	ลบ.ม	2,577.57	11,599.07	391.00	1,759.50	13,358.57	
	งานเหล็ก DB 12 mm.	73	ก.ก.	24.36	1,778.28	3.30	240.90	2,019.18	
	งานเหล็ก RB 6 mm.	12	ก.ก.	28.62	343.44	4.10	49.20	392.64	
	งานลวดผูกเหล็ก	5	ก.ก.	68.84	344.20	-	-	344.20	
	งานไม้แบบ 50 %	8	ตร.ม	240.00	1,920.00	133.00	1,064.00	2,984.00	
	งานตะปู	4	ก.ก.	51.40	205.60	-	-	205.60	
	ราคาต้นทุนค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงานฐานรากป้าย							**22,345.12**	
	(ฝั่งป้ายชื่อมหาวิทยาลัย) เป็นเงิน								
1.6	**คาน (B2)**								
	งานคอนกรีต 240 ksc./by Cube	2	ลบ.ม	2,577.57	5,155.14	391.00	782.00	5,937.14	
	งานเหล็ก DB 12 mm.	108	ก.ก.	24.36	2,630.88	3.30	356.40	2,987.28	
	งานเหล็ก RB 6 mm.	32	ก.ก.	28.62	915.84	4.10	131.20	1,047.04	
	งานลวดผูกเหล็ก	2.5	ก.ก.	68.84	172.10	-	-	172.10	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

รายละเอียดประมาณการราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ : ก่อสร้างทางระบายน้ำประตู 1 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ

ประมาณการเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 **งานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์**

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	รวมเป็นเงิน	
	งานไม้แบบ 50 %	9	ตร.ม	240.00	2,160.00	133.00	1,197.00	3,357.00	
	งานตะปู	4.5	ก.ก.	51.40	231.30	-	-	231.30	
	ราคาต้นทุนค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงานคาน (B2 ฝั่งป้ายชื่อมหาลัย) เป็นเงิน							**13,731.86**	
1.7	**คาน (B3)**								
	งานคอนกรีต 240 ksc./by Cube	2	ลบ.ม	2,577.57	5,155.14	391.00	782.00	5,937.14	
	งานเหล็ก DB 16 mm.	176	ก.ก.	25.77	4,535.52	3.30	580.80	5,116.32	
	งานเหล็ก RB 6 mm.	25	ก.ก.	28.62	715.50	4.10	102.50	818.00	
	งานลวดผูกเหล็ก	4	ก.ก.	68.84	275.36	-	-	275.36	
	งานไม้แบบ 50 %	7	ตร.ม	240.00	1,680.00	133.00	931.00	2,611.00	
	งานตะปู	3	ก.ก.	51.40	154.20	-	-	154.20	
	ราคาต้นทุนค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงานคาน (B3 ฝั่งป้ายชื่อมหาลัย) เป็นเงิน							**14,912.02**	

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

รายละเอียดประมาณการราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ : ก่อสร้างทางระบายน้ำประตู 1 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ

ประมาณการเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

งานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	รวมเป็นเงิน	
1.8	**คาน (B4)**								
	งานคอนกรีต 240 ksc./by Cube	2	ลบ.ม	2,577.57	5,155.14	391.00	782.00	5,937.14	
	งานเหล็ก DB 16 mm.	148	ก.ก.	25.77	3,813.96	3.30	488.40	4,302.36	
	งานเหล็ก RB 6 mm.	115	ก.ก.	28.62	3,291.30	4.10	471.50	3,762.80	
	งานลวดผูกเหล็ก	5	ก.ก.	68.84	344.20	-	-	344.20	
	งานไม้แบบ 50 %	7	ตร.ม	240.00	1,680.00	133.00	931.00	2,611.00	
	งานตะปู	3.5	ก.ก.	51.40	179.90	-	-	179.90	
	ราคาต้นทุนค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงานคาน (B4 ฝั่งป้ายชื่อมหาลัย) เป็นเงิน							**17,137.40**	
1.9	**งานครองราก**								
	งานทรายอัดแน่น	1.25	ลบ.ม	700.93	876.16	99.00	123.75	999.91	
	งานคอนกรีต 240 ksc./by Cube	3	ลบ.ม	2,577.57	7,732.71	391.00	1,173.00	8,905.71	
	งานเหล็ก DB 12 mm.	110	ก.ก.	24.36	2,679.60	3.30	363.00	3,042.60	
	งานเหล็ก RB 9 mm.	107	ก.ก.	26.22	2,805.54	4.10	438.70	3,244.24	
	งานเหล็ก RB 6 mm.	28	ก.ก.	28.62	801.36	4.10	114.80	916.16	
	งานลวดผูกเหล็ก	0.5	ก.ก.	68.84	34.42	-	-	34.42	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

รายละเอียดประมาณการราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ : ก่อสร้างทางระบายน้ำประตู 1 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ

ประมาณการเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

งานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	รวมเป็นเงิน	
	งานไม้แบบ 50 %	9	ตร.ม	240.00	2,160.00	133.00	1,197.00	3,357.00	
	งานตะปู	4.5	ก.ก.	51.40	231.30	-	-	231.30	
	ราคาต้นทุนค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงานครองราก (ฝั่งป้ายชื่อมหาลัย) เป็นเงิน							**20,731.34**	
1.10	**งานพื้น (ฝั่งป้ายชื่อมหาวิทยาลัย)**								
	งานทรายอัดแน่น	1	ลบ.ม	700.93	700.93	99.00	99.00	799.93	
	งานคอนกรีต 240 ksc./by Cube	4.5	ลบ.ม	2,577.57	11,599.07	391.00	1,759.50	13,358.57	
	งานเหล็ก RB 6 mm.	30	ก.ก.	28.62	858.60	4.10	123.00	981.60	
	งานเหล็ก RB 9 mm.	60	ก.ก.	26.22	1,573.20	4.10	246.00	1,819.20	
	งานไม้แบบ	7	ตร.ม	240.00	1,680.00	133.00	931.00	2,611.00	
	งานตะปู	3.5	ก.ก.	51.40	179.90	-	-	179.90	
	งานพื้นปูกระเบื้อง Porcelain ขนาด 30 x 60 cm.	67	ตร.ม	606.00	40,602.00	222.00	14,874.00	55,476.00	
	งานคิวอลูมิเนียม	41	ม.	70.00	2,870.00	5.00	205.00	3,075.00	
	ราคาต้นทุนค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงานพื้น (ฝั่งป้ายชื่อมหาลัย) เป็นเงิน							**78,301.20**	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

รายละเอียดประมาณการราคากลางค่าก่อสร้าง

ปร.4

โครงการ : ก่อสร้างทางระบายน้ำประตู 1 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ

ประมาณการเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

งานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	รวมเป็นเงิน	
1.11	**งานสถาปัตย์ (ฝั่งป้ายชื่อมหาวิทยาลัย)**								
	งานก่ออิฐ	110	ตร.ม.	266.00	29,260.00	84.00	9,240.00	38,500.00	
	งานฉาบปูน	110	ตร.ม.	75.00	8,250.00	82.00	9,020.00	17,270.00	
	งานบัวฐานป้าย	17	ม.	3,200.00	54,400.00	-	-	54,400.00	รวมติดตั้ง
	งานผนังบุแผ่นหินแกรนิต ขนาด 0.30 x 0.60 ม.	57	ตร.ม.	1,350.00	76,950.00	302.00	17,214.00	94,164.00	
	งานทาสี	100	ตร.ม.	35.00	3,500.00	34.00	3,400.00	6,900.00	
	งานตัวอักษรสแตนเลส	1	งาน	125,000.00	125,000.00	-	-	125,000.00	รวมติดตั้ง
	งานไฟสปอร์ทไลท์ LED 200 w. พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	3	ชุด	2,800.00	8,400.00	500.00	1,500.00	9,900.00	
	งานไทม์เมอร์สวิทช์	1	ชุด	655.00	655.00	135.00	135.00	790.00	
	ราคาต้นทุนค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงานสถาปัตย์ (ฝั่งป้ายชื่อมหาลัย) เป็นเงิน							**346,924.00**	

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

รายละเอียดประมาณการราคากลางค่าก่อสร้าง

ปร.4

โครงการ : ก่อสร้างทางระบายน้ำประตู 1 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ

ประมาณการเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

งานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	รวมเป็นเงิน	
1.12	**งานถนน**								
	งานดินถมปรับระดับ (ผู้รับจ้างขนย้าย)	1	งาน			6,000.00	6,000.00	6,000.00	ดินมหาวิทยาลัย
	งานถนน คอนกรีต 240 ksc./by Cube	84	ลบ.ม.	2,577.57	216,515.88	391.00	32,844.00	249,359.88	
	งานเหล็กตะแกรง wire mesh 4 mm @ 20 cm.	557	ตร.ม.	31.00	17,267.00	5.00	2,785.00	20,052.00	
	งานเหล็ก RB 15 mm.	70	ก.ก.	26.91	1,883.70	3.30	231.00	2,114.70	
	งานไม้แบบ 50 %	6	ตร.ม	240.00	1,440.00	133.00	798.00	2,238.00	
	งานเส้นจราจรด้วยสีเทอโมพลาสติก	1	งาน	7,800.00				7,800.00	รวมติดตั้ง
	ราคาต้นทุนค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงานถนน เป็นเงิน							**287,564.58**	
1.13	**งานอื่น ๆ**								
	งานปลูกหญ้านวนน้อย	382	ตร.ม.	40.00	15,280.00	10.00	3,820.00	19,100.00	
	ย้ายตำแหน่งเสาไฟถนนและไฟจราจร (เหมา)	1	งาน	10,000.00				10,000.00	
	ราคาต้นทุนค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงานปลูกหญ้านวนน้อยเป็นเงิน							**29,100.00**	
	รวมราคาต้นทุนค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงทั้งหมด เป็นเงิน							**1,151,919.48**	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช