

แบบ ปร.4

ประมาณราคาก่อสร้างลานจอดรถจักรยานยนต์เพื่อพนักศึกษ (หอพักขวัญสุดา)

สถานประกอบการ

ออกแบบและรายการโดย นางสาวบุณิ เสลา

ประมาณราคาโดย
งานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์

ประมาณการเมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ		หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	รวมเงิน		
1	งานรื้อถอน				-		-		-	
	พื้นที่ทางเท้าคอนกรีตพิมพ์ลาย	0.28	ลบ.ม.		-	600.00	168.00		168.00	
	งานฉาบเก็บขอบพื้นที่ทางเท้าเดิม	0.80	ตร.ม.	80.00	64.00	150.00	120.00		184.00	
	ปรับพื้นที่	1335.00	ตร.ม.		-	20.00	26,700.00		26,700.00	
2	พื้นที่ ค.ส.ล. หน้า 10 เซนติเมตร				-		-		-	
	ทรายหยาบ 3 เซนติเมตร	22.95	ลบ.ม.	700.93	16,086.34	99.00	2,272.05		18,358.39	
	ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป WIREMESH Ø 4 มม.	765.00	ตร.ม.	35.00	26,775.00	5.00	3,825.00		30,600.00	
	เหล็กเสริม (RB 12 มิลลิเมตร)	150.00	กก.	24.20	3,630.00	3.30	495.00		4,125.00	
	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc by cilender	76.50	ลบ.ม.	2,680.00	205,020.00	306.00	23,409.00		228,429.00	
3	คั่น ค.ส.ล. ท่อในที่									
	ทรายหยาบอัดแน่น	0.14	ลบ.ม.	700.93	96.03	99.00	13.56		109.59	
	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc by cilender	2.29	ลบ.ม.	2,680.00	6,137.20	391.00	895.39		7,032.59	
	เหล็กเสริม (RB 9 มิลลิเมตร)	65.13	กก.	24.35	1,585.72	3.30	214.93		1,800.65	
	เหล็กปลอก (RB 6 มิลลิเมตร)	57.07	กก.	25.26	1,441.57	4.13	235.69		1,677.26	
	ลวดผูกเหล็ก	2.20	กก.	52.03	114.41		-		114.41	
	ไม้แบบ	13.77	ตร.ม.	240.00	3,303.60	133.00	1,830.75		5,134.35	

ประมาณราคาโครงการก่อสร้างลานจอดรถบริการยานยนต์หอพักนักศึกษา (หอพักขวัญสุดา)

สถานที่ก่อสร้าง

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ออกแบบและรายการโดย

นางสาวบุญ เสลา

ประมาณราคาโดย
งานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์

ประมาณการเมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	ฝาปั๊ปกัก ค.ส.ล.	4.00	ฝา	2,800.00	11,200.00	400.00	1,600.00	12,800.00	
	คอนกรีตเส้น 5 เซนติเมตร	2.00	ลบ.ม.	1,800.00	3,600.00	301.00	602.00	4,202.00	
	งานถมดิน (ดินมหาวิทยาลัยจัดหา)	15.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	1,485.00	1,485.00	
6	งานวางระบายน้ำรูปตัววี							-	
	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc by cilender	4.56	ลบ.ม.	2,680.00	12,220.80	391.00	1,782.96	14,003.76	
	เหล็กเสริมฐาน (RB 9 มิลลิเมตร)	426.32	กก.	24.35	10,379.61	3.30	1,406.86	11,786.47	
	ลวดผูกเหล็ก	7.67	กก.	52.03	399.07		-	399.07	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด				377,358.80		64,223.27	496,308.38	

ลชอ.....ประธานกรรมการ

.....การรวมการ

นางสาว.....กรรมการ

เลขที่..... การรวมการ

ลชชอ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ