รายละเอียดประมาณการราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ : โครงการงานตกแต่งห้องจัดแสดงผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นจากชุมชน ตำบลท่าจิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567

งานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	รวมเป็นเงิน	
1	งานปรับปรุง								
1.1	งานรื้อถอน								
	- รื้อหลังคาทางเท้า พร้อมขนเก็บ	1	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	- รื้อถอนรั้วเดิม 2 ช่องพร้อมขนไป	1	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	- รื้อป้ายโรงเรียนสาธิตเดิมพร้อมขนไป	1	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	- รื้อถอนรั้วเดิมเฉพาะด้านบน 1 ช่วง พร้อมขนไป	1	งาน	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
1.2	งานก่อสร้างบันไดปรับปรุงพื้นที่								
	- งานดินขุด ดินถม	12	ลบ.ม.	-	-	99.00	1,188.00	1,188.00	
	- งานทรายถมอัดแน่น	3	ลบ.ม.	700.00	2,100.00	99.00	297.00	2,397.00	
	- งานคอนกรีต 280 ksc by cube	7.5	ลบ.ม.	2,680.00	20,100.00	391.00	2,932.50	23,032.50	
	- งานเหล็กเสริม DB 12 mm.	372	กก.	27.00	10,044.00	3.30	1,227.60	11,271.60	
	- งานเหล็กเสริม RB 9 mm.	65	กก.	27.00	1,755.00	4.10	266.50	2,021.50	
	- งานเหล็กเสริม RB 6 mm.	122	กก.	27.00	3,294.00	4.10	500.20	3,794.20	
	- ลวดผูกเหล็ก	16	กก.	52.00	832.00	-	-	832.00	
	- งานไม้แบบ คิด 30 %	9	ตร.ม.	240.00	2,160.00	130.00	1,170.00	3,330.00	
	- ตะปู	2	กก.	37.39	74.78	-	-	74.78	
	- งานปูกระเบื้องเซรามิคชนิดด้าน ขนาด 30X30 ซม.	24	ตร.ม.	300.00	7,200.00	158.00	3,792.00	10,992.00	

รายละเอียดประมาณการราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ : โครงการงานตกแต่งห้องจัดแสดงผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นจากชุมชน ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567

งานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	รวมเป็นเงิน	
	- งานจมูกบันได	20	ม	80.00	1,600.00	70.00	1,400.00	3,000.00	
	- งานฉาบปูน	5	ตร.ม.	82.00	410.00	100.00	500.00	910.00	
1.3	**งานห้องแสดงสินค้า**								
	- กระจกอลูมิเนียม	51.2	ตร.ม.	2,200.00	112,640.00	800.00	40,960.00	153,600.00	
	- งานผนังเบาทาสี	18	ตร.ม.	550.00	9,900.00	250.00	4,500.00	14,400.00	
	- งานประตู D1 ประตูบานเลื่อน	1	งาน	42,320.00	42,320.00	10,000.00	10,000.00	52,320.00	
	- งานประตู D2 ประตูบานเปิด	1	งาน	34,000.00	34,000.00	6,000.00	6,000.00	40,000.00	
	- งานเคาน์เตอร์ต้อนรับ	1	ตัว	11,400.00	11,400.00	3,500.00	3,500.00	14,900.00	
	- งานโต๊ะแสดงสินค้า	2	ตัว	19,000.00	38,000.00	3,500.00	7,000.00	45,000.00	
	- งานตู้แสดงสินค้า	2	ตัว	37,500.00	75,000.00	4,500.00	9,000.00	84,000.00	
	- งานฝ้าเพดานยิปซัม 9 มม.โครงเคร่าเหล็กชุบสักสี	18	ตร.ม.	298.00	5,364.00	75.00	1,350.00	6,714.00	
	- งานทาสีฝ้าเพดาน	18	ตร.ม.	45.00	810.00	34.00	612.00	1,422.00	
	- งานโคมไฟ LED Panel Ligth 50 w.สี DAY LIGHT ขนาด 60 x 120 cm	4	ตร.ม.	1,200.00	4,800.00	135.00	540.00	5,340.00	
	- งานเต้าเสียบ สวิทซ์ไฟฟ้า	4	ชุด	240.00	960.00	90.00	360.00	1,320.00	
	- งานเดินสายไฟฟ้า	1	งาน	2,500.00	2,500.00	1,000.00	1,000.00	3,500.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							502,359.58	

รายละเอียดประมาณการราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ : โครงการงานตกแต่งห้องจัดแสดงผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นจากชุมชน ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567

งานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	รวมเป็นเงิน	
2	งานครุภัณฑ์								
2.1	เครื่องปรับอากาศขนาด 30000 BTU	1	ตัว	41,500.00	41,500.00	-	-	41,500.00	
2.2	ชุดไฟสตูดิโอ ชุดไฟ 3 ตำแหน่ง	1	ชุด	22,000.00	22,000.00	-	-	22,000.00	
2.3	เก้าอี้ทำงาน	2	ตัว	1,990.00	3,980.00	-	-	3,980.00	
	รวมงานครุภัณฑ์							**67,480.00**	

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 25 มีนาคม 2567

(สิบโทกฤตกร ทองนอก)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 25 มีนาคม 2567

(นายก่อกานต์ ประเสริฐ)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 25 มีนาคม 2567

(นายวิญญู ยุติธรรม)

.....กรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 25 มีนาคม 2567

(นายอำพล ดวงฉิม)

.....กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลา วันที่ 25 มีนาคม 2567

(นางสาวบุรณี เสลา)