



รายการประมาณราคา

อาคารเรียนอเนกประสงค์ห้องปฏิบัติการวิชาชีพ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพร้อมครุภัณฑ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ตำบลท่าจั่ว อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง




นางสาว
ศิริ



น.น.

ใบแสดงปริมาณและราคางานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง : อาคารเรียนอเนกประสงค์ห้องปฏิบัติการวิชาชีพคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมครุภัณฑ์
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
	สรุป	-
1	งานก่อสร้างอาคาร	49,304,688.85
2	งานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร	5,835,075.94
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	702,720.00
	รวมเป็นเงินค่าดำเนินการก่อสร้าง	55,842,484.79
	ปรับลด	2,484.79
	รวมเป็นเงินค่าดำเนินการก่อสร้างหลังปรับลด	55,840,000.00
ตัวอักษร	ทำสิบห้าล้านแปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ วันที่ 24 ม.ค. 2568
 (นายวิระยุทธ ชวตะกาญจน์)
 ลงชื่อ.....กรรมการ วันที่ 24 ม.ค. 2568
 (นายภักดิ์ ศิริพันธ์)
 ลงชื่อ.....กรรมการ วันที่ 24 ม.ค. 2568
 (นายวัสสา รวยรวย)
 ลงชื่อ.....กรรมการ วันที่ 24 ม.ค. 2568
 (นายพงศ์เทพ วีระพงศ์)
 ลงชื่อ.....กรรมการ วันที่ 24 ม.ค. 2568
 (นายสุวัฒน์ หนูวรรณ)
 ลงชื่อ.....กรรมการ วันที่ 24 ม.ค. 2568
 (นายก่อกานต์ ประเสริฐ)
 ลงชื่อ.....กรรมการ วันที่ 24 ม.ค. 2568
 (นายอำพล ดวงฉิม)
 ลงชื่อ.....กรรมการ วันที่ 24 ม.ค. 2568
 (นายโอกาส ไชยพรรณ)
 ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ วันที่ 24 ม.ค. 2568
 (นายโพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด)

ใบแสดงปริมาณและราคางานก่อสร้าง
 โครงการก่อสร้าง : อาคารเรียนอเนกประสงค์ห้องปฏิบัติการวิชาชีพคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพร้อมครุภัณฑ์
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2568		
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
1	งานรื้อ	440,860.00
2	งานโยธาและโครงสร้าง (ข้อ 1 - 2)	755,071.47
3	งานสถาปัตยกรรม (ข้อ 3 - 14)	20,249,164.83
4	งานระบบสุขาภิบาล (ข้อ 15)	2,886,896.85
5	งานระบบไฟฟ้าและโทรศัพท์ (ข้อ 16)	13,401,295.19
6	งานระบบปรับอากาศ (ข้อ 17)	2,756,724.67
7		-
	รวมต้นทุนค่าวัสดุและค่าแรงงาน	40,490,013.02
	ค่า Factor F 1.2177	8,814,675.83
	รวมต้นทุนค่าวัสดุและค่าแรงงาน	49,304,688.85
	งานครุภัณฑ์ (ข้อ 18)	5,453,342.00
	VAT %	381,733.94
	รวมต้นทุนค่าวัสดุและค่าแรงงาน	5,835,075.94
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	702,720.00
	รวมเป็นเงินค่าดำเนินการก่อสร้าง	55,842,484.79

ตัวอักษร (ห้าสิบห้าล้านแปดแสนสี่หมื่นสองพันสี่ร้อยแปดสิบสี่บาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์)

โครงการก่อสร้าง : อาคารเรียนอเนกประสงค์ ห้องปฏิบัติการวิชาชีพ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมครุภัณฑ์

: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2568

ลำดับ	รายการ	รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
1	หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษ ตามข้อกำหนดเงื่อนไขและความจำเป็นต้องมี		
1.1	การกำหนดคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน หรือคู่มือการก่อสร้างพิเศษเฉพาะ		
1.2	การกำหนดให้ใช้นั่งร้านและให้ความปลอดภัยต่อคนงานก่อสร้างตามกฎหมายแรงงาน	200,000.00	
1.3	การทำ BENCH MSRK สำหรับตรวจเช็คระดับมาตรฐาน		
1.4	การทดสอบการทรุดตัวของอาคารขณะก่อสร้างเป็นระยะ ๆ		
1.5	การทำให้อาคารบางส่วนให้เสร็จเพื่อเข้าไปใช้สอยก่อนเสร็จทั้งโครงการ		
1.6	การกำหนดให้ทำแผนงานก่อสร้างละเอียดด้วยระบบ C.P.M		
1.7	การจัดสร้างสำนักงานสนาม สำหรับผู้ว่าจ้างหรือผู้ควบคุมงาน ล้อมรั้วชั่วคราวบริเวณก่อสร้าง	100,000.00	
1.8	การทำระบบป้องกันฝุ่นตามข้อบังคับ	83,000.00	
1.9	การทำระบบป้องกันดินพัง		
1.10	การใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์เครื่องจักรกลพิเศษในการก่อสร้าง เช่น mobile crane เป็นต้น	314,720.00	
1.11	จัดทำป้ายโครงการ	5,000.00	
1.12	การใช้จ่ายในกรรมวิธีป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลที่ 3		
1.13	อื่น ๆ ถ้ามีให้ระบุ		
	***ค่าใช้จ่ายพิเศษกรณีไม่ได้ดำเนินการหรือใช้งาน ให้ทางผู้รับจ้างคืนเงินดังกล่าวให้กับทางมหาวิทยาลัย		
	รวมหมวดค่าใช้จ่ายพิเศษ	702,720.00	

 พงษ์ น.ส.  นพพ.

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	%	%รวม
1	งานรื้อ	440,860.00	100.00	0.96
	รวมงานรื้อ	440,860.00	100.00	
2	งานโครงสร้าง	-		
3	งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก	755,071.47	100.00	
	รวมงานโครงสร้าง	755,071.47	100.00	1.64
4	งานพื้น	4,166,604.86	20.58	
5	งานผนัง	1,214,398.50	6.00	
6	งานประตู	1,525,137.50	7.53	
7	งานหน้าต่าง	2,178,222.00	10.76	
8	งานหลังคา	2,196,555.00	10.85	
9	งานฝ้าเพดาน	1,440,805.50	7.12	
10	งานบันได	775,598.08	3.83	
11	งานสุขภัณฑ์	2,261,100.40	11.17	
12	งานเบ็ดเตล็ด	1,706,415.00	8.43	
13	งานสี	1,379,753.00	6.81	
14	งานบริเวณ	427,980.00	2.11	
15	งานตกแต่งภายใน	976,595.00	4.82	
	รวมงานสถาปัตยกรรม	20,249,164.83	100.00	44.07
16	งานประปา	2,886,896.85	100.00	6.28
17	งานไฟฟ้าและโทรศัพท์	13,401,295.19	100.00	29.17
18	งานปรับอากาศ	2,756,724.67	100.00	6.00
	รวมเป็นเงินค่าดำเนินการก่อสร้าง	40,490,013.02		
18	งานครุภัณฑ์ระบบ	4,728,522.00	100.00	10.29
18.1	งานครุภัณฑ์จัดหา	724,820.00	100.00	1.58
	รวมงานครุภัณฑ์	5,453,342.00	100.00	
19	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	-		
	รวมเป็นเงินค่าดำเนินการก่อสร้างทั้งหมด	45,943,355.02		100.00

งานอาคาร หน้าที่ 1 จาก 30

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2568

[illegible]

โครงการก่อสร้าง : อาคารเรียนอเนกประสงค์ห้องปฏิบัติการวิชาชีพคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพร้อมครุภัณฑ์

งานอาคาร หน้าที่ 2 จาก 30

: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	ค่าแรง	บาท		
	งานโครงสร้าง								
	งานเตรียมการก่อสร้าง								
	งานปักผังอาคาร		ตร.ม.	5.00	-	5.00	-	-	ยกเลิก
	งานกำจัดปลวก		ตร.ม.	70.00	-		-	-	ยกเลิก
	งานรั้วชั่วคราว		ม.	150.00	-	50.00	-	-	ยกเลิก
	ขุดดิน +ถมกลับ		ลบม.	-	-	99.00	-	-	ยกเลิก
	ทรายหยาบ		ลบม.	841.00	-	91.00	-	-	ยกเลิก
	คอนกรีตหยาบ		ลบม.	1,764.00	-	398.00	-	-	ยกเลิก
	ไม้แบบ		ตรม.	150.00	-	133.00	-	-	ยกเลิก
	ไม้แบบ POST TENSION		ตรม.	200.00	-	154.00	-	-	ยกเลิก
	คอนกรีตโครงสร้าง 240 KSC (CYLINDER)		ลบม.	1,883.75	-	485.00	-	-	ยกเลิก
	คอนกรีตโครงสร้าง 320 KSC (CYLINDER) (POST TENSION)		ลบม.	2,146.60	-	485.00	-	-	ยกเลิก
	เหล็ก 6 มม.		KG.	23.57	-	4.100	-	-	ยกเลิก
	เหล็ก 9 มม.		KG.	24.34	-	4.100	-	-	ยกเลิก
	เหล็ก 12 มม.		KG.	24.72	-	3.300	-	-	ยกเลิก
	เหล็ก 16 มม.		KG.	22.81	-	3.300	-	-	ยกเลิก
	เหล็ก 20 มม.		KG.	27.01	-	2.900	-	-	ยกเลิก
	เหล็ก 25 มม.		KG.	21.62	-	2.900	-	-	ยกเลิก
	เหล็ก 28 มม.		KG.	-	-	-	-	-	ยกเลิก
	ลวดผูกเหล็ก		KG.	53.58	-	-	-	-	ยกเลิก
	ตะปู		ลัง	500.00	-	-	-	-	ยกเลิก
	น้ำยากันซึม		ลิตร	150.00	-	-	-	-	ยกเลิก
	ลวด POST TENSION		ตรม.	520.00	-	-	-	-	ยกเลิก
	WATER STOP					40.00	-	-	ยกเลิก

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	ค่าแรง	บาท		
	เสาเข็ม 0.30*0.30*7.00 ม.		ต้น	4,514.00	-	800.00	-	-	ยกเลิก
	ตัดเข็ม		ต้น	-	-	250.00	-	-	ยกเลิก
	ค่าทดสอบเสาเข็ม Pile Load Test โดยวิธี Dynamic		จุด	30,000.00	-	-	-	-	ยกเลิก
	w/m 4 mm.@ 0.20 m.		ตรม.	38.00	-	5.00	-	-	ยกเลิก
	พื้นปู PLASTIC กันชื้น		ตรม.	10.00	-	5.00	-	-	ยกเลิก
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
	โครงสร้างเหล็ก			-	-	-	-	-	
	หลังคาถ้ำน้ำ			-	-	-	-	-	ยกเลิก
	แปสำเร็จรูป		ม.	50.00	-	30.00	-	-	ยกเลิก
	จันทัน C 75*45*15*2.30 mm.		KG.	27.37	-	10.00	-	-	ยกเลิก
	จันทัน □ 100*50*3.20 mm.		KG.	27.37	-	10.00	-	-	ยกเลิก
	ตะขี C 120*60*20*3.20 mm.		KG.	27.37	-	10.00	-	-	ยกเลิก
	ตะขี □ 100*50*3.20 mm.		KG.	27.37	-	10.00	-	-	ยกเลิก
	ท้าวแขน □ 100*50*3.20 mm.		KG.	27.37	-	10.00	-	-	ยกเลิก
	พุก □ 100*50*3.20 mm.		KG.	27.37	-	10.00	-	-	ยกเลิก
	น็อต 3/4 "		ตัว	50.00	-	50.00	-	-	ยกเลิก
	หลังคาชายบน			-	-	-	-	-	ยกเลิก
	แปสำเร็จรูป	255.00	ม.	50.00	12,750.00	30.00	7,650.00	20,400.00	
	จันทัน C 120*60*20*3.20 mm.		KG.	27.37	-	10.00	-	-	ยกเลิก
	จันทัน C 75*45*15*2.30 mm.		KG.	27.37	-	10.00	-	-	ยกเลิก
	อกไก่ C 120*60*20*3.20 mm.		KG.	27.37	-	10.00	-	-	ยกเลิก
	ตะขี C 120*60*20*3.20 mm.		KG.	27.37	-	10.00	-	-	ยกเลิก
	ตะขี C 75*45*15*2.30 mm.		KG.	27.37	-	10.00	-	-	ยกเลิก

: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	ค่าแรง	บาท		
	ท้าวแขน C 75*45*15*2.30 mm.	150.00	KG.	27.37	4,105.50	10.00	1,500.00	5,605.50	
	พุก C 75*45*15*2.30 mm.	50.00	KG.	27.37	1,368.50	10.00	500.00	1,868.50	
	น็อต 3/4 "		ตัว	50.00	-	50.00	-	-	ยกเลิก
	หลังคาขवाल้าง			-	-	-	-	-	ยกเลิก
	แปสำเร็จรูป	255.00	ม.	50.00	12,750.00	30.00	7,650.00	20,400.00	
	จันทัน C 120*60*20*3.20 mm.		KG.	27.37	-	10.00	-	-	ยกเลิก
	จันทัน C 75*45*15*2.30 mm.		KG.	27.37	-	10.00	-	-	ยกเลิก
	อกไก่ C 120*60*20*3.20 mm.		KG.	27.37	-	10.00	-	-	ยกเลิก
	ตะขี้ C 120*60*20*3.20 mm.		KG.	27.37	-	10.00	-	-	ยกเลิก
	ตะขี้ C 75*45*15*2.30 mm.		KG.	27.37	-	10.00	-	-	ยกเลิก
	ท้าวแขน C 75*45*15*2.30 mm.	167.00	KG.	27.37	4,570.79	10.00	1,670.00	6,240.79	
	พุก C 75*45*15*2.30 mm.		KG.	27.37	-	10.00	-	-	ยกเลิก
	น็อต 3/4 "	50.00	ตัว	50.00	2,500.00	50.00	2,500.00	5,000.00	
	หลังคาหน้า			-	-	-	-	-	ยกเลิก
	แปสำเร็จรูป		ม.	50.00	-	30.00	-	-	ยกเลิก
	จันทัน C 75*45*15*2.30 mm.		KG.	27.37	-	10.00	-	-	ยกเลิก
	ตะขี้ C 75*45*15*2.30 mm.		KG.	27.37	-	10.00	-	-	ยกเลิก
	ท้าวแขน C 75*45*15*2.30 mm.		KG.	27.37	-	10.00	-	-	ยกเลิก
	พุก C 75*45*15*2.30 mm.		KG.	27.37	-	10.00	-	-	ยกเลิก
	น็อต 3/4 "		ตัว	50.00	-	50.00	-	-	ยกเลิก
	คาน C 100*50*20*3.20 mm.		KG.	27.37	-	10.00	-	-	ยกเลิก
	เสา C 125*50*20*3.20 mm.		KG.	27.37	-	10.00	-	-	ยกเลิก
	เสา Dia 10**4.80 mm.		KG.	27.37	-	10.00	-	-	ยกเลิก
	ค้ำ □ 100*50*20 mm.		KG.	27.37	-	10.00	-	-	ยกเลิก

: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	ค่าแรง	บาท		
	PL 4*8*12 mm.		KG.	27.37	-	10.00	-	-	ยกเลิก
	PL 150*12 mm.		KG.	27.37	-	10.00	-	-	ยกเลิก
	ค้ำม้วนแผ่นเหล็ก		ชุด	-	-	5,000.00	-	-	ยกเลิก
	PL 4*8*12 mm.		KG.	27.37	-	10.00	-	-	ยกเลิก
	น็อต 12 mm.		ชุด	300.00	-	50.00	-	-	ยกเลิก
	น็อต 3/4 "		ชุด	50.00	-	50.00	-	-	ยกเลิก
	หลังคาทางเชื่อม	-		-	-	-	-	-	
	แป 75*38*3.20 mm.	61.80	KG.	27.37	1,691.47	10.00	618.00	2,309.47	
	จันทัน 75*38*3.20 mm.	92.70	KG.	27.37	2,537.20	10.00	927.00	3,464.20	
	คาน 100*50*3.20 mm.	42.06	KG.	27.37	1,151.18	10.00	420.60	1,571.78	
	CNP1	-		-	-	-	-	-	
	แป C 125*50*20*3.20 mm.	441.36	KG.	27.37	12,080.02	10.00	4,413.60	16,493.62	
	จันทัน H 150*150*4.5*7 mm.	756.00	KG.	27.37	20,691.72	10.00	7,560.00	28,251.72	
	คาน H 150*150*4.5*7 mm.	567.00	KG.	27.37	15,518.79	10.00	5,670.00	21,188.79	
	L 50*50*5 mm.	113.10	KG.	27.37	3,095.55	10.00	1,131.00	4,226.55	
	PL 100*12 mm.	18.84	KG.	27.37	515.65	10.00	188.40	704.05	
	น็อต 3/4 "	11.00	ตัว	50.00	550.00	50.00	550.00	1,100.00	
	CNP2	-		-	-	-	-	-	
	แป C 100*50*20*3.20 mm.	924.00	KG.	27.37	25,289.88	10.00	9,240.00	34,529.88	
	จันทัน C 100*50*20*3.20 mm.	264.00	KG.	27.37	7,225.68	10.00	2,640.00	9,865.68	
	ท้าวแขน Dia 2*3.20 mm.	54.24	KG.	27.37	1,484.55	10.00	542.40	2,026.95	
	PL 150*9 mm.	31.80	KG.	27.37	870.37	10.00	318.00	1,188.37	
	น็อต 3/4 "	56.00	ตัว	50.00	2,800.00	50.00	2,800.00	5,600.00	
	FIN								

โครงการก่อสร้าง : อาคารเรียนอเนกประสงค์ห้องปฏิบัติการวิชาชีพคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพร้อมครุภัณฑ์

งานอาคาร หน้าที่ 6 จาก 30

: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	ค่าแรง	บาท		
	FIN1. L 40*40*3 mm.	43.92	KG.	27.37	1,202.09	10.00	439.20	1,641.29	
	น๊อต 3/4	120.00	ชุด	50.00	6,000.00	50.00	6,000.00	12,000.00	
	FIN1A. L 40*40*3 mm.	43.92	KG.	27.37	1,202.09	10.00	439.20	1,641.29	
	น๊อต 3/4	120.00	ชุด	50.00	6,000.00	50.00	6,000.00	12,000.00	
	FIN1B. L 40*40*3 mm.	43.92	KG.	27.37	1,202.09	10.00	439.20	1,641.29	
	น๊อต 3/4	192.00	ชุด	50.00	9,600.00	50.00	9,600.00	19,200.00	
	FIN1C. L 40*40*3 mm.	65.88	KG.	27.37	1,803.14	10.00	658.80	2,461.94	
	น๊อต 3/4	144.00	ชุด	50.00	7,200.00	50.00	7,200.00	14,400.00	
	FIN1D. L 40*40*3 mm.	43.92	KG.	27.37	1,202.09	10.00	439.20	1,641.29	
	น๊อต 3/4	96.00	ชุด	50.00	4,800.00	50.00	4,800.00	9,600.00	
	เสาเหล็กรับ FIN 1								
	เสา Dia 10**4.80 mm.	4,579.20	KG.	27.37	125,332.70	10.00	45,792.00	171,124.70	
	ค้ำ □ 100*50*3.20 mm.	294.00	KG.	27.37	8,046.78	10.00	2,940.00	10,986.78	
	PL ทน 16 mm.	720.00	KG.	27.37	19,706.40	10.00	7,200.00	26,906.40	
	PL ทน 20 mm.	265.00	KG.	27.37	7,253.05	10.00	2,650.00	9,903.05	
	ค้ำม้วนแผ่นเหล็ก	24.00	ชุด	-	-	5,000.00	120,000.00	120,000.00	
	น๊อต 16 mm.	48.00	ชุด	300.00	14,400.00	50.00	2,400.00	16,800.00	
	FIN2. □ 2**4**3.20 mm.	1,093.56	KG.	27.37	29,930.74	10.00	10,935.60	40,866.34	
	□ 50*50*3.20 mm.	54.00	KG.	27.37	1,477.98	10.00	540.00	2,017.98	
	□ 25*25*2.30 mm.	64.26	KG.	27.37	1,758.80	10.00	642.60	2,401.40	
	PL 100*9 mm.	84.72	KG.	27.37	2,318.79	10.00	847.20	3,165.99	
	น๊อต 3/4	80.00	ชุด	50.00	4,000.00	50.00	4,000.00	8,000.00	
	FIN2. □ 2**4**3.20 mm.	472.10	KG.	27.37	12,913.38	10.00	14,721.00	55,012.38	

: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	ค่าแรง	บาท		
	□ 50*50*3.20 mm.	81.00	KG.	27.37	2,216.97	10.00	810.00	3,026.97	
	□ 25*25*2.30 mm.	91.80	KG.	27.37	2,512.57	10.00	918.00	3,430.57	
	PL 100*9 mm.	84.72	KG.	27.37	2,318.79	10.00	847.20	3,165.99	
	น๊อต 3/4	100.00	ชุด	50.00	5,000.00	50.00	5,000.00	10,000.00	
		-		-	-	-	-	-	
		-		-	-	-	-	-	
		-		-	440,323.27	-	314,748.20	755,071.47	
	งานพื้น	-		-	-	-	-	-	
	พ1A.พื้น คสล. ผิวขัดมัน	814.50	ตรม.	76.00	61,902.00	82.00	66,789.00	128,691.00	
	พื้น คสล. ผิวขัดมันผสมน้ำยากันซึม	1,402.00	ตรม.	83.00	116,366.00	82.00	114,964.00	231,330.00	
	บัวขัดมัน	-	ม.	-	-	-	-	-	ยกเลิก
	พ1B.พื้น คสล. ผิวขัดเรียบ	-	ตรม.	-	-	-	-	-	ยกเลิก
	พ1C.พื้น คสล. ผิวขัดหยาบ (ทำเป็นพื้นถนน)	596.50	ตรม.	76.00	45,334.00	61.00	36,386.50	81,720.50	
	พ2A.พื้น คสล. ปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 12"*12" (ผิวมัน)	141.50	ตรม.	350.00	49,525.00	158.00	22,357.00	71,882.00	
	บัวกระเบื้อง+คิ้ว PVC	155.00	ม.	130.00	20,150.00	60.00	9,300.00	29,450.00	
	พ2B.พื้น คสล. ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 12"*24" (ผิวมัน)	192.50	ตรม.	450.00	86,625.00	217.00	41,772.50	128,397.50	
	บัวกระเบื้อง+คิ้ว PVC	116.00	ม.	165.00	19,140.00	60.00	6,960.00	26,100.00	
	พ2C.พื้น คสล. ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 12"*24" (ผิวด้าน)	431.50	ตรม.	450.00	194,175.00	217.00	93,635.50	287,810.50	
	บัวกระเบื้อง+คิ้ว PVC	71.00	ม.	165.00	11,715.00	60.00	4,260.00	15,975.00	
	พ2D.พื้น คสล. ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 24"*24" (ผิวมัน)	1,727.00	ตรม.	450.00	777,150.00	222.00	383,394.00	1,160,544.00	
	บัวกระเบื้อง+คิ้ว PVC	1,083.50	ม.	165.00	178,777.50	60.00	65,010.00	243,787.50	
	พ2E.พื้น คสล. ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 24"*24" (ผิวด้าน)	1,726.50	ตรม.	450.00	776,925.00	222.00	383,283.00	1,160,208.00	
	บัวกระเบื้อง+คิ้ว PVC	900.00	ม.	165.00	148,500.00	60.00	54,000.00	202,500.00	
	พ3A.พื้นปูกระเบื้องยาง ขนาด 0.30*0.30 ม.หนา 2 มม.	814.50	ตรม.	241.00	196,294.50	50.00	40,725.00	237,019.50	

: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	ค่าแรง	บาท		
	บัวกระเบื้อง	390.00	ม.	20.00	7,800.00	40.00	15,600.00	23,400.00	
	เวที	-		-	-	-	-	-	
	พื้นปูกระเบื้องยาง ขนาด 0.30*0.30 ม.หนา 2 มม.	20.00	ตรม.	241.00	4,820.00	50.00	1,000.00	5,820.00	
	บัวกระเบื้องยาง	36.50	ม.	20.00	730.00	40.00	1,460.00	2,190.00	
	จุ่มบันไดกระเบื้องยาง	6.00	ม.	20.00	120.00	20.00	120.00	240.00	
	พื้นไม้อัดซีเมนต์ 4'8' หนา 20 มม.	7.00	แผ่น	1,100.00	7,700.00	280.00	1,960.00	9,660.00	
	พื้นไม้อัดซีเมนต์ 4'8' หนา 6 มม.	1.00	แผ่น	400.00	400.00	280.00	280.00	680.00	
	ดงเหล็ก □ 50*50*2.30 มม.	220.44	KG.	27.37	6,033.44	10.00	2,204.40	8,237.84	
	คานเหล็ก C 75*45*15*2.30 มม.	136.50	KG.	27.37	3,736.01	10.00	1,365.00	5,101.01	
	เสาเหล็ก C 75*45*15*2.3 มม.	195.00	KG.	27.37	5,337.15	10.00	1,950.00	7,287.15	
	ลูกชิ้น □ 38*38*2.30 mm.	44.46	KG.	27.37	1,216.87	10.00	444.60	1,661.47	
	PL 150*9 มม.	127.20	KG.	27.37	3,481.46	10.00	1,272.00	4,753.46	
	น็อต 3/4 "	128.00	ชุด	50.00	6,400.00	50.00	6,400.00	12,800.00	
	ผนังหน้าเวที (โครงเคร่าไม้บุด้วยแผ่นไม้อัดปิดทับด้วยลามิเนต)	15.00	ตรม.	3,000.00	45,000.00	750.00	11,250.00	56,250.00	
	ห้องควบคุม	-		-	-	-	-	-	
	พื้นปูกระเบื้องยาง ขนาด 0.30*0.30 ม.หนา 2 มม.	10.00	ตรม.	241.00	2,410.00	50.00	500.00	2,910.00	
	บัวกระเบื้อง	14.00	ม.	20.00	280.00	20.00	280.00	560.00	
	จุ่มบันไดกระเบื้องยาง	3.00	ม.	20.00	60.00	20.00	60.00	120.00	
	พื้นไม้อัดซีเมนต์ 4'8' หนา 20 มม.	3.00	แผ่น	1,100.00	3,300.00	280.00	840.00	4,140.00	
	พื้นไม้อัดซีเมนต์ 4'8' หนา 6 มม.	1.00	แผ่น	400.00	400.00	280.00	280.00	680.00	
	ดงเหล็ก □ 50*50*2.30 มม.	80.16	KG.	27.37	2,193.98	10.00	801.60	2,995.58	

: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	ค่าแรง	บาท		
	คานเหล็ก C 75*45*15*2.30 มม.	39.00	KG.	27.37	1,067.43	10.00	390.00	1,457.43	
	เสาเหล็ก C 75*45*15*2.3 มม.	78.00	KG.	27.37	2,134.86	10.00	780.00	2,914.86	
	ลูกชิ้น □ 38*38*2.30 mm.	14.82	KG.	27.37	405.62	10.00	148.20	553.82	
	PL 150*9 มม.	63.60	KG.	27.37	1,740.73	10.00	636.00	2,376.73	
	น๊อต 3/4 "	44.00	ชุด	50.00	2,200.00	50.00	2,200.00	4,400.00	
		-		-	-	-	-	-	
		-		-	2,791,546.56	-	1,375,058.30	4,166,604.86	
	งานผนัง	-		-	-	-	-	-	
	งานผนังก่ออิฐ 1/2 แผ่น	265.00	ตรม.	284.00	75,260.00	82.00	21,730.00	96,990.00	
	งานฉาบปูนเรียบ ภายใน-ภายนอก	2,924.00	ตรม.	75.00	219,300.00	87.00	254,388.00	473,688.00	
	ผ1A.ผนังก่ออิฐ 1/2 แผ่น ฉาบปูนเรียบ		ตรม.	310.00	-	239.00	-	-	ยกเลิก
	ผ1B.ผนังก่ออิฐ 1/2 แผ่น 2 ชั้น ฉาบปูนเรียบ		ตรม.	460.00	-	294.00	-	-	ยกเลิก
	ผ1C.ผนังก่ออิฐ ค.ส.ล. แผ่น ฉาบปูนเรียบ		ตรม.	-	-	-	-	-	ยกเลิก
	ผ1D.ผนัง คสล. ผิวเปลือยเรียบ ไม่ฉาบปูน (ไม่ทาสี)		ตรม.	-	-	-	-	-	ยกเลิก
	ผ1E.ผนังก่ออิฐ หรือ คสล. ผิวขัดมัน		ตรม.	75.00	-	87.00	-	-	ยกเลิก
	ผ2A.ผนังก่ออิฐ บุกระเบื้องเซรามิก ขนาด 12"*24" (ผิวมัน)	315.00	ตรม.	400.00	126,000.00	217.00	68,355.00	194,355.00	
	ผ3A.ผนังยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. รอยต่อฉาบเรียบทาสี เคร่าเหล็กชุบสังกะสี (1 ด้าน)	-	ตรม.	-	-	-	-	-	ยกเลิก
	ผนังยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. รอยต่อฉาบเรียบทาสี เคร่าเหล็กชุบสังกะสี (2 ด้าน)	169.50	ตรม.	595.00	100,852.50	130.00	22,035.00	122,887.50	
	ผMS.ผนังเหล็กเคลือบสีรีดลอน ติดตั้งระบบยึดด้วยสกรู (TRIMDEX) (Zincalume)	-	ตรม.	-	-	-	-	-	ยกเลิก
	โครงเหล็ก C100*50*20*3.20 mm. @ 1.20 ม.# (อยู่ในโครงสร้าง)	-		-	-	-	-	-	ยกเลิก
	ราวกันตกผนังก่ออิฐ 1/2 แผ่น ฉาบปูนเรียบ	-	ตรม.	-	-	-	-	-	ยกเลิก
	AL ผนังหน้าจั่วอลูมิเนียมคอมโพสิต หนา 4 มม. รอยต่อเว้นร่อง 10 มม.ยาแนวด้วยซิลิโคน	46.08	ตรม.	1,450.00	66,816.00	1,025.00	47,232.00	114,048.00	
	โครงเหล็ก C 100*50*3.20 mm		กก.	27.37	-	10.00	-	-	ยกเลิก
	โครงเหล็ก C C 75*45*15*3.20 mm			27.37	-	10.00	-	-	ยกเลิก

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	ค่าแรง	บาท		
	ทับหลัง	250.00	ม.	79.00	19,750.00	44.00	11,000.00	30,750.00	
	ร่อง PVC ขนาด 20 มม.	1,179.00	ม.	25.00	29,475.00	25.00	29,475.00	58,950.00	
	ขอบปูน คสล.	-	ม.	300.00	-	-	-	-	ยกเลิก
	ผนังหน้าลิฟท์	-		-	-	-	-	-	
	ผ2A.ผนัง คสล.บุกระเบื้องเซรามิก ขนาด 24"*24" (ผิวมัน)	150.00	ตรม.	400.00	60,000.00	201.00	30,150.00	90,150.00	
	ขอบไม้สังเคราะห์ 10*2.5*300 ซม.	90.00	ม.	40.00	3,600.00	50.00	4,500.00	8,100.00	
	คิ้วสแตนเลส 1*1 ซม.	144.00	ม.	150.00	21,600.00	20.00	2,880.00	24,480.00	
		-		-	-	-	-	-	
		-		-	722,653.50	-	491,745.00	1,214,398.50	
	งานประตู	-		-	-	-	-	-	
	ป1.	1.00	บาน	21,120.00	21,120.00	2,500.00	2,500.00	23,620.00	
	ป1A.	1.00	บาน	16,985.00	16,985.00	2,500.00	2,500.00	19,485.00	
	ป2.	1.00	บาน	29,340.00	29,340.00	-	-	29,340.00	
	ป3.	1.00	บาน	48,575.00	48,575.00	-	-	48,575.00	
	ป4.	1.00	บาน	37,112.50	37,112.50	-	-	37,112.50	
	ป5.	1.00	บาน	12,210.00	12,210.00	-	-	12,210.00	
	ป5A	1.00	บาน	13,030.00	13,030.00	-	-	13,030.00	
	ป5B.	1.00	บาน	13,440.00	13,440.00	-	-	13,440.00	
	ป6.	1.00	บาน	12,480.00	12,480.00	-	-	12,480.00	
	ป6A.	2.00	บาน	13,180.00	26,360.00	-	-	26,360.00	
	ป7.	1.00	บาน	12,755.00	12,755.00	-	-	12,755.00	
	ป7A.	1.00	บาน	12,825.00	12,825.00	-	-	12,825.00	
	ป7B.	1.00	บาน	13,235.00	13,235.00	-	-	13,235.00	
	ป8.	3.00	บาน	11,105.00	33,315.00	-	-	33,315.00	

โครงการก่อสร้าง : อาคารเรียนอเนกประสงค์ห้องปฏิบัติการวิชาชีพคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพร้อมครุภัณฑ์

งานอาคาร หน้าที่ 11 จาก 30

: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	ค่าแรง	บาท		
	ป8A.	12.00	บาน	10,780.00	129,360.00	-	-	129,360.00	
	ป9.	1.00	บาน	16,350.00	16,350.00	-	-	16,350.00	
	ป10.	1.00	บาน	16,350.00	16,350.00	-	-	16,350.00	
	ป11.	2.00	บาน	8,910.00	17,820.00	-	-	17,820.00	
	ป12.	2.00	บาน	15,000.00	30,000.00	1,500.00	3,000.00	33,000.00	
	ป13.	1.00	บาน	7,500.00	7,500.00	1,000.00	1,000.00	8,500.00	
	ป14.	21.00	บาน	8,300.00	174,300.00	800.00	16,800.00	191,100.00	
	ป14A.	9.00	บาน	7,900.00	71,100.00	800.00	7,200.00	78,300.00	
	ป15	10.00	บาน	4,150.00	41,500.00	500.00	5,000.00	46,500.00	
	ป15A.	9.00	บาน	4,450.00	40,050.00	500.00	4,500.00	44,550.00	
	ป16.	4.00	บาน	11,220.00	44,880.00	1,000.00	4,000.00	48,880.00	
	ป16A.	10.00	บาน	11,000.00	110,000.00	1,000.00	10,000.00	120,000.00	
	ป17.	11.00	บาน	3,540.00	38,940.00	500.00	5,500.00	44,440.00	
	ป17A.	5.00	บาน	3,465.00	17,325.00	500.00	2,500.00	19,825.00	
	ป18.	18.00	บาน	5,060.00	91,080.00	500.00	9,000.00	100,080.00	
	ป19.	7.00	บาน	5,060.00	35,420.00	500.00	3,500.00	38,920.00	
	ป20.	14.00	บาน	5,110.00	71,540.00	500.00	7,000.00	78,540.00	
	ป21.	2.00	บาน	11,045.00	22,090.00	2,500.00	5,000.00	27,090.00	
	ป21A.	4.00	บาน	11,045.00	44,180.00	2,500.00	10,000.00	54,180.00	
	ป22.	2.00	บาน	15,000.00	30,000.00	2,000.00	4,000.00	34,000.00	
	ป23.	1.00	บาน	7,570.00	7,570.00	1,000.00	1,000.00	8,570.00	
	ป24.	7.00	บาน	2,500.00	17,500.00	500.00	3,500.00	21,000.00	
	งานก่อสร้างเอ็นทับหลังวงกบจากการรื้อถอน	1.00	งาน	40,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	รวมค่าแรง
				-	-	-	-	-	

: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	ค่าแรง	บาท		
		-		-	1,417,637.50	-	107,500.00	1,525,137.50	
	งานหน้าต่าง	-		-	-	-	-	-	
	น1.	6.00	บาน	4,620.00	27,720.00	-	-	27,720.00	
	น1A.	1.00	บาน	5,480.00	5,480.00	-	-	5,480.00	
	น1B.	1.00	บาน	5,620.00	5,620.00	-	-	5,620.00	
	น1C.	9.00	บาน	6,240.00	56,160.00	-	-	56,160.00	
	น1D.	6.00	บาน	6,480.00	38,880.00	-	-	38,880.00	
	น1E.	13.00	บาน	6,720.00	87,360.00	-	-	87,360.00	
	น2.	4.00	บาน	6,620.00	26,480.00	-	-	26,480.00	
	น2A.	8.00	บาน	6,765.00	54,120.00	-	-	54,120.00	
	น2B.	8.00	บาน	7,615.00	60,920.00	-	-	60,920.00	
	น2C.	8.00	บาน	8,005.00	64,040.00	-	-	64,040.00	
	น2D.	10.00	บาน	8,290.00	82,900.00	-	-	82,900.00	
	น2E.	11.00	บาน	8,680.00	95,480.00	-	-	95,480.00	
	น2F.	38.00	บาน	8,735.00	331,930.00	-	-	331,930.00	
	น3.	2.00	บาน	7,200.00	14,400.00	-	-	14,400.00	
	น3A.	3.00	บาน	7,440.00	22,320.00	-	-	22,320.00	
	น3B.	2.00	บาน	7,440.00	14,880.00	-	-	14,880.00	
	น3C.	1.00	บาน	7,200.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
	น3D.	2.00	บาน	8,020.00	16,040.00	-	-	16,040.00	
	น4.	1.00	บาน	11,675.00	11,675.00	-	-	11,675.00	
	น4A.	-	บาน	11,675.00	-	-	-	-	
	น5.	7.00	บาน	11,905.00	83,335.00	-	-	83,335.00	
	น5A.	5.00	บาน	12,360.00	61,800.00	-	-	61,800.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	ค่าแรง	บาท		
	น25A.	1.00	บาน	5,620.00	5,620.00	-	-	5,620.00	
	น26.	14.00	บาน	2,685.00	37,590.00	-	-	37,590.00	
	น27.	4.00	บาน	3,962.00	15,848.00	-	-	15,848.00	
	น28.	2.00	บาน	6,157.00	12,314.00	-	-	12,314.00	
	น29.	16.00	บาน	1,750.00	28,000.00	200.00	3,200.00	31,200.00	
	ช่องแสง CNP1	1.00	บาน	41,600.00	41,600.00	-	-	41,600.00	
	ช่องแสง CNP2	1.00	บาน	93,200.00	93,200.00	-	-	93,200.00	
		-		-	-	-	-	-	
		-		-	-	-	-	-	
		-		-	2,175,022.00	-	3,200.00	2,178,222.00	
	งานหลังคา	-		-	-	-	-	-	
	หลังคาถ้ำน้ำ	-		-	-	-	-	-	
	ครอบหลังคา 4 ทาง	1.00	แผ่น	70.00	70.00	40.00	40.00	110.00	
	ครอบตะเข้		แผ่น	45.00	-	40.00	-	-	ยกเลิก
	ครอบรางน้ำ	50.00	แผ่น	45.00	2,250.00	40.00	2,000.00	4,250.00	
	กระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนีย		แผ่น	18.00	-	7.00	-	-	ยกเลิก
	อุปกรณ์		ชุด	2.00	-		-	-	ยกเลิก
	แผ่นสะท้อนความร้อน		ตรม.	40.00	-	10.00	-	-	ยกเลิก
	ครอบเทคซิสเต็ม	50.00	ม.	400.00	20,000.00	40.00	2,000.00	22,000.00	
	ครอบชายคาอลูมิเนียมคอมโพสิท หนา 4 มม.	58.00	ตรม.	1,450.00	84,100.00	1,025.00	59,450.00	143,550.00	
	ชายคา AL □ 2"×2"	216.00	ม.	200.00	43,200.00	50.00	10,800.00	54,000.00	
	หลังคา SKY	-		-	-	-	-	-	
	อลูมิเนียม □ 2"×4"	24.00	ม.	400.00	9,600.00	50.00	1,200.00	10,800.00	
	กระจกกลาไมเนต 8 มม 4×4	126.00	ตรม.		37,800.00	65.00	8,190.00	45,990.00	

โครงการก่อสร้าง : อาคารเรียนอเนกประสงค์ห้องปฏิบัติการวิชาชีพคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพร้อมครุภัณฑ์

งานอาคาร หน้าที่ 13 จาก 30

: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	ค่าแรง	บาท		
	น6.	2.00	บาน	11,335.00	22,670.00	-	-	22,670.00	
	น7	7.00	บาน	16,205.00	113,435.00	-	-	113,435.00	
	น8.	6.00	บาน	12,155.00	72,930.00	-	-	72,930.00	
	น9.	2.00	บาน	48,775.00	97,550.00	-	-	97,550.00	
	น10.	1.00	บาน	2,605.00	2,605.00	-	-	2,605.00	
	น10A.	1.00	บาน	3,265.00	3,265.00	-	-	3,265.00	
	น11.	2.00	บาน	5,490.00	10,980.00	-	-	10,980.00	
	น12.	4.00	บาน	6,465.00	25,860.00	-	-	25,860.00	
	น13.	7.00	บาน	7,570.00	52,990.00	-	-	52,990.00	
	น14.	4.00	บาน	12,820.00	51,280.00	-	-	51,280.00	
	น15.	6.00	บาน	12,060.00	72,360.00	-	-	72,360.00	
	น15A.	1.00	บาน	11,825.00	11,825.00	-	-	11,825.00	
	น16.	1.00	บาน	4,575.00	4,575.00	-	-	4,575.00	
	น17.	6.00	บาน	2,240.00	13,440.00	-	-	13,440.00	
	น17A.	1.00	บาน	2,410.00	2,410.00	-	-	2,410.00	
	น18.	2.00	บาน	3,300.00	6,600.00	-	-	6,600.00	
	น19.	14.00	บาน	5,295.00	74,130.00	-	-	74,130.00	
	น20.	1.00	บาน	5,495.00	5,495.00	-	-	5,495.00	
	น21.	2.00	บาน	9,375.00	18,750.00	-	-	18,750.00	
	น22.	1.00	บาน	2,995.00	2,995.00	-	-	2,995.00	
	น23.	3.00	บาน	3,665.00	10,995.00	-	-	10,995.00	
	น23A.	1.00	บาน	2,900.00	2,900.00	-	-	2,900.00	
	น24.	5.00	บาน	4,050.00	20,250.00	-	-	20,250.00	
	น25.	14.00	บาน	5,120.00	71,820.00	-	-	71,820.00	

โครงการก่อสร้าง : อาคารเรียนอเนกประสงค์ห้องปฏิบัติการวิชาชีพคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพร้อมครุภัณฑ์

งานอาคาร หน้าที่ 15 จาก 30

: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	ค่าแรง	บาท		
	กาว	24.00	ม.	100.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
	หลังคาขवाल้าง	-		-	-	-	-	-	
	ผนังหน้าจั่วอลูมิเนียมคอมโพสิต หนา 4 มม.	-	ตรม.	1,450.00	-	1,000.00	-	-	ยกเลิก
	FLASHING ครอบหน้าจั่วอลูมิเนียมคอมโพสิต หนา 4 มม.	40.32	ตรม.	1,450.00	58,464.00	1,000.00	40,320.00	98,784.00	
	ครอบหลังคา	13.00	แผ่น	45.00	585.00	40.00	520.00	1,105.00	
	ครอบตะเข้		แผ่น	45.00	-	40.00	-	-	ยกเลิก
	ครอบรางน้ำ	234.00	แผ่น	45.00	10,530.00	40.00	9,360.00	19,890.00	
	ครอบชนผนัง		แผ่น	45.00	-	40.00	-	-	ยกเลิก
	ครายเทคซิสเต็ม	22.00	ม.	400.00	8,800.00	40.00	880.00	9,680.00	
	ตะเข้ราง		ม.	1,400.00	-	500.00	-	-	ยกเลิก
	กระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนีย	1,560.00	แผ่น	18.00	28,080.00	7.00	10,920.00	39,000.00	
	อุปกรณ์		ชุด	2.00	-		-	-	ยกเลิก
	แผ่นสะท้อนความร้อน	130.00	ตรม.	40.00	5,200.00	10.00	1,300.00	6,500.00	
	ชายคาไม้สังเคราะห์ 15*1.60 ซม.	55.00	ม.	150.00	8,250.00	80.00	4,400.00	12,650.00	
	ครอบชายคาอลูมิเนียมคอมโพสิต หนา 4 มม.	115.20	ตรม.	1,450.00	167,040.00	1,025.00	118,080.00	285,120.00	
	หลังคาชายบน	-		-	-	-	-	-	
	ผนังหน้าจั่วอลูมิเนียมคอมโพสิต หนา 4 มม.	-	ตรม.	1,450.00	-	1,000.00	-	-	ยกเลิก
	FLASHING ครอบหน้าจั่วอลูมิเนียมคอมโพสิต หนา 4 มม.	40.32	ตรม.	1,450.00	58,464.00	1,025.00	41,328.00	99,792.00	
	ครอบหลังคา	13.00	แผ่น	45.00	585.00	40.00	520.00	1,105.00	
	ครอบตะเข้		แผ่น	45.00	-	40.00	-	-	ยกเลิก
	ครอบรางน้ำ	252.00	แผ่น	45.00	11,340.00	40.00	10,080.00	21,420.00	
	ครอบชนผนัง		แผ่น	45.00	-	40.00	-	-	ยกเลิก
	ครายเทคซิสเต็ม	94.50	ม.	400.00	37,800.00	40.00	3,780.00	41,580.00	
	ตะเข้ราง		ม.	1,400.00	-	500.00	-	-	ยกเลิก

: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	ค่าแรง	บาท		
	กระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนีย	1,560.00	แผ่น	18.00	28,080.00	7.00	10,920.00	39,000.00	
	อุปกรณ์		ชุด	2.00	-		-	-	ยกเลิก
	แผ่นสะท้อนความร้อน	130.00	ตรม.	40.00	5,200.00	10.00	1,300.00	6,500.00	
	ชายคาไม้สังเคราะห์ 15*1.60 ซม.	56.00	ม.	150.00	8,400.00	80.00	4,480.00	12,880.00	
	กรอบชายคาอลูมิเนียมคอมโพสิต หนา 4 มม.	129.60	ตรม.	1,450.00	187,920.00	1,025.00	132,840.00	320,760.00	
	หลังคาด้านหน้า	-		-	-	-	-	-	
	ผนังหน้าจั่วอลูมิเนียมคอมโพสิต หนา 4 มม.	-	ตรม.	1,400.00	-	1,000.00	-	-	ยกเลิก
	FLASHING กรอบหน้าจั่วอลูมิเนียมคอมโพสิต หนา 4 มม.	-	ตรม.	1,400.00	-	1,000.00	-	-	ยกเลิก
	กรอบหลังคา		แผ่น	45.00	-	40.00	-	-	ยกเลิก
	กรอบตะเข้		แผ่น	45.00	-	40.00	-	-	ยกเลิก
	กรอบรางน้ำ	148.00	แผ่น	45.00	6,660.00	40.00	5,920.00	12,580.00	
	กรอบชนผนัง	28.00	แผ่น	45.00	1,260.00	40.00	1,120.00	2,380.00	
	ครายเทคซิสเต็ม	76.00	ม.	400.00	30,400.00	40.00	3,040.00	33,440.00	
	ตะเข้ราง		ม.	1,400.00	-	500.00	-	-	ยกเลิก
	กระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนีย		แผ่น	18.00	-	7.00	-	-	ยกเลิก
	อุปกรณ์		ชุด	2.00	-	-	-	-	ยกเลิก
	แผ่นสะท้อนความร้อน		ตรม.	40.00	-	10.00	-	-	ยกเลิก
	ชายคาไม้สังเคราะห์ 15*1.60 ซม.		ม.	150.00	-	80.00	-	-	ยกเลิก
	กรอบชายคาอลูมิเนียมคอมโพสิต หนา 4 มม.	51.84	ตรม.	1,450.00	75,168.00	1,025.00	53,136.00	128,304.00	
	หลังคาทางเชื่อม	-		-	-	-	-	-	
	FLASHING กรอบข้าง	13.00	ม.	270.00	3,510.00	50.00	650.00	4,160.00	
	หลังคาเหล็กเคลือบสีรีดลอน ติดตั้งระบบยึดด้วยสกรู (TRIMDEX)	15.00	ตรม.	350.00	5,250.00	70.00	1,050.00	6,300.00	
	รางน้ำ ST	3.50	ม.	2,000.00	7,000.00	500.00	1,750.00	8,750.00	
	CNP1					-	-	-	

: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	ค่าแรง	บาท		
	FLASHING ครอบหน้าจั่วอลูมิเนียมคอมโพสิต หนา 4 มม.	96.60	ตรม.	1,450.00	140,070.00	1,025.00	99,015.00	239,085.00	
	หลังคาเหล็กเคลือบสีรีดลอน ติดตั้งระบบยึดด้วยสกรู (TRIMDEX)	85.00	ตรม.	350.00	29,750.00	70.00	5,950.00	35,700.00	
	รางน้ำ ST	8.10	ม.	2,000.00	16,200.00	500.00	4,050.00	20,250.00	
	CNP2	-		-	-	-	-	-	
	FLASHING ครอบหน้าจั่วอลูมิเนียมคอมโพสิต หนา 4 มม.	140.00	ตรม.	1,450.00	203,000.00	1,025.00	143,500.00	346,500.00	
	FLASHING ครอบข้าง	36.00	ม.	270.00	9,720.00	50.00	1,800.00	11,520.00	
	หลังคาเหล็กเคลือบสีรีดลอน ติดตั้งระบบยึดด้วยสกรู (TRIMDEX)	116.00	ตรม.	350.00	40,600.00	70.00	8,120.00	48,720.00	
		-		-	-	-	-	-	
		-		-	1,392,746.00	-	803,809.00	2,196,555.00	
	งานฝ้าเพดาน	-		-	-	-	-	-	
	ฝ1A.ฝ้าเพดาน คสล. ฉาบปูนเรียบ	31.00	ตรม.	80.00	2,480.00	82.00	2,542.00	5,022.00	
	ฝ1B.ฝ้าเพดาน คสล. ผิวเปลือยเรียบ (ทาสี)	3,133.00	ตรม.	35.00	109,655.00	30.00	93,990.00	203,645.00	
	ฝ1C.ฝ้าเพดาน คสล. ผิวเปลือยเรียบ (ไม่ฉาบปูน ไม่ทาสี) ตกแต่งผิวคอนกรีตท้องพื้น	672.50	ตรม.	-	-	10.00	6,725.00	6,725.00	
	ฝ1D.ฝ้าตกแต่ง	297.00	ตรม.	-	-	-	-	-	ยกเลิก
	ฝ2A.ฝ้าเพดานยิบฉั้มบอร์ด 9 มม. รอยต่อฉาบเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	772.00	ตรม.	298.00	230,056.00	75.00	57,900.00	287,956.00	
	ฝ้าเพดานยิบฉั้มบอร์ดกันชื้น 9 มม. รอยต่อฉาบเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	340.00	ตรม.	343.00	116,620.00	75.00	25,500.00	142,120.00	
	ฝ้าเพดานยิบฉั้มบอร์ดปูอลูมิเนียมพอยล์ 9 มม. รอยต่อฉาบเรียบ โครงเคร่าเหล็ก	-	ตรม.	290.00	-	75.00	-	-	ยกเลิก
	ฝMS.ผนังเหล็กเคลือบสีรีดลอน ติดตั้งระบบยึดด้วยสกรู (TRIMDEX) (Zinacalume	275.00	ตรม.	350.00	96,250.00	70.00	19,250.00	115,500.00	
	โครงเหล็ก □ 50*50*2.30 มม.@ 0.60 ทางเดียว	-	กก.	27.73	-	10.00	-	-	ยกเลิก
	ฝAL.ฝ้าชายคาอลูมิเนียมคอมโพสิต หนา 4 มม.	222.50	ตรม.	1,450.00	322,625.00	1,025.00	228,062.50	550,687.50	
	ฝAL1.ฝ้าชายคาอลูมิเนียมเจาะรู 1 มม.	-	ตรม.	-	-	-	-	-	ยกเลิก
	ฉนวนกันความร้อน โยแก้ว 2"*24K FOIL 2 ด้าน	717.50	ตรม.	160.00	114,800.00	20.00	14,350.00	129,150.00	
		-		-	-	-	-	-	
				992,486.00	-	448,319.50	1,440,805.50		

: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	ค่าแรง	บาท		
	งานบันได	-		-	-	-	-	-	
	ST1.ราวบันได STAINLESS Dia 21/2"	3.00	ม.	1,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	ราวบันได STAINLESS สูง 0.40 ม.	62.00	ม.	2,000.00	124,000.00	-	-	124,000.00	
	ทับหลัง								ยกเลิก
	ผนังก่ออิฐ 1/2 แผ่น ฉาบปูนเรียบ								ยกเลิก
	จุกบันไดอลูมิเนียม	204.00	ม.	250.00	51,000.00	40.00	8,160.00	59,160.00	
	บันไดพื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 12"*24" (ผิวด้าน)	124.00	ตร.ม.	450.00	55,800.00	217.00	26,908.00	82,708.00	
	ขานพักพื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 12"*24" (ผิวด้าน)	51.50	ตร.ม.	450.00	23,175.00	217.00	11,175.50	34,350.50	
	บัวกระเบื้อง + ร่อง PVC	219.00	แผ่น	130.00	28,470.00	30.00	6,570.00	35,040.00	
	ST2-2A.ราวบันไดเหล็ก Dia 11/2" ใหญ่(เฉพาะเชื่อม ตกแต่ง)	110.00	ม.	200.00	22,000.00	-	-	22,000.00	
	ราวบันไดเหล็ก Dia 11/2" เดียว(เฉพาะเชื่อม ตกแต่ง)	30.00	ม.	200.00	6,000.00	35.00	1,050.00	7,050.00	
	ทับหลัง								ยกเลิก
	ผนังก่ออิฐ 1/2 แผ่น ฉาบปูนเรียบ								ยกเลิก
	จุกบันไดอลูมิเนียม	240.00	ม.	250.00	60,000.00	40.00	9,600.00	69,600.00	
	บันไดพื้นขัดมัน	240.00	ตร.ม.	76.00	18,240.00	82.00	19,680.00	37,920.00	
	ขานพักพื้นขัดมัน	42.00	ตร.ม.	76.00	3,192.00	82.00	3,444.00	6,636.00	
	ST3.ราวบันได STAINLESS สูง 1.20 ม.(เฉพาะเชื่อม ตกแต่ง)	11.50	ม.	400.00	4,600.00	-	-	4,600.00	
	จุกบันไดอลูมิเนียม	89.00	ม.	250.00	22,250.00	40.00	3,560.00	25,810.00	
	บันไดพื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 12"*24" (ผิวด้าน)	54.00	ตร.ม.	450.00	24,300.00	217.00	11,718.00	36,018.00	
	ขานพักพื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 12"*24" (ผิวด้าน)	11.00	ตร.ม.	450.00	4,950.00	217.00	2,387.00	7,337.00	
	บัวกระเบื้อง + ร่องPVC	27.00	แผ่น	130.00	3,510.00	30.00	810.00	4,320.00	
	ST4.ราวบันได STAINLESS สูง 1.20 ม.(เฉพาะเชื่อม ตกแต่ง)	18.00	ม.	400.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
	จุกบันไดอลูมิเนียม	88.00	ม.	250.00	22,000.00	40.00	3,520.00	25,520.00	
	บันไดพื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 12"*24" (ผิวด้าน)	52.00	ตร.ม.	450.00	23,400.00	217.00	11,284.00	34,684.00	

: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	ค่าแรง	บาท		
	ซานพักพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 12"*24" (ผิวด้าน)	5.50	ตรม.	450.00	2,475.00	217.00	1,193.50	3,668.50	
	บัวกระเบื้อง + ร่องPVC								ยกเลิก
	ST4A.ราวบันได STAINLESS เดี่ยว(เฉพาะเชื่อม ตกแต่ง)	3.00	ม.	1,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	จุกบันไดอลูมิเนียม	27.00	ม.	250.00	6,750.00	40.00	1,080.00	7,830.00	
	บันไดพื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 12"*24" (ผิวด้าน)	17.00	ตรม.	450.00	7,650.00	217.00	3,689.00	11,339.00	
	ซานพักพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 12"*24" (ผิวด้าน)	-	ตรม.	450.00	-	217.00	-	-	ยกเลิก
	บัวกระเบื้อง + ร่องPVC	7.50	แผ่น	130.00	975.00	30.00	225.00	1,200.00	
	ST4B.จุกบันไดอลูมิเนียม	7.00	ม.	200.00	1,400.00	38.00	266.00	1,666.00	
	บันไดพื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 12"*24" (ผิวด้าน)	4.50	ตร.ม.	450.00	2,025.00	217.00	976.50	3,001.50	
	ST5.ราวเหล็ก	6.00	ม.	1,200.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
	ลูกนอนตะแกรงเหล็ก	68.40	KG.	41.40	2,831.76	10.00	684.00	3,515.76	
	L 30*30*3 mm.	57.12	KG.	27.37	1,563.37	10.00	571.20	2,134.57	
	แม่บันได C 150*50*20*3.20 mm.	162.24	KG.	27.37	4,440.51	10.00	1,622.40	6,062.91	
	PL 150*10 mm.	28.20	KG.	27.37	771.83	10.00	282.00	1,053.83	
	น็อต 3/4	18.00	ชุด	50.00	900.00	50.00	900.00	1,800.00	
	ST6,6A.บันไดลิง สูง 2.35 ม.	2.00	ชุด	3,500.00	7,000.00	2,000.00	4,000.00	11,000.00	
	RAMP1.ราวบันได STAINLESS สูง 1.20 ม.	18.00	ม.	4,000.00	72,000.00	-	-	72,000.00	
	บันไดพื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 24"*24" (ผิวด้าน)	9.00	ตรม.	450.00	4,050.00	217.00	1,953.00	6,003.00	
	พื้นไม้อัดซีเมนต์ 4*8' หนา 10 มม.	3.00	แผ่น	1,100.00	3,300.00	280.00	840.00	4,140.00	
	คอนกรีตโครงสร้าง 280 KSC (CYLINDER)	0.50	ลบม.	2,800.00	1,400.00	485.00	242.50	1,642.50	
	w/m 4 mm.@ 0.20 m.	9.00	ตรม.	38.00	342.00	5.00	45.00	387.00	
	ปูนทราย		ตรม.	40.00	-	61.00	-	-	
		-		-	-	-	-	-	
					637,161.48	-	138,436.60	775,598.08	

: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2568


ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	ค่าแรง	บาท		
	งานสุขภัณฑ์								
	อ่างล้างหน้าแบบฝัง C-007	51.00	ชุด	1,290.00	65,790.00	450.00	22,950.00	88,740.00	
	อ่างล้างหน้าแบบแขวน C-230	7.00	ชุด	1,240.00	8,680.00	450.00	3,150.00	11,830.00	
	ก๊อกอ่างล้างหน้า (เซรามิกวาล์ว) TS-140A	58.00	ชุด	873.00	50,634.00	25.00	1,450.00	52,084.00	
	สะดืออ่าง CT-673 (HM)	58.00	ชุด	360.00	20,880.00	-	-	20,880.00	
	ท่อน้ำทิ้ง TS-612A	58.00	ชุด	889.00	51,562.00	-	-	51,562.00	
	สายน้ำดี S-283L14#	58.00	ชุด	200.00	11,600.00	-	-	11,600.00	
	กระจกกรอบ อลูมิเนียม 0.60*0.90 ม.	57.00	ชุด	2,350.00	133,950.00	70.00	3,990.00	137,940.00	
	กระจกกรอบ อลูมิเนียม 1.20*0.90 ม.	1.00	ชุด	2,700.00	2,700.00	70.00	70.00	2,770.00	
	ชั้นวางของ	7.00	ชุด	561.00	3,927.00	70.00	490.00	4,417.00	
	โถส้วมนั่งราบ + FLUSH TANK C-188	59.00	ชุด	5,900.00	348,100.00	450.00	26,550.00	374,650.00	
	สายชำระ CT-995 K	59.00	ชุด	549.00	32,391.00	70.00	4,130.00	36,521.00	
	ปั๊สสวะชาย C313	28.00	ชุด	4,190.00	117,320.00	450.00	12,600.00	129,920.00	
	ฟลัชวาล์วโถปั๊สสวะชาย TS-401DUF	28.00	ชุด	4,840.00	135,520.00	-	-	135,520.00	
	ท่อน้ำทิ้ง CT-681 (HM)	28.00	ชุด	990.00	27,720.00	-	-	27,720.00	
	แผงกันปั๊สสวะชาย C-306	-	ชุด	-	-	-	-	-	ยกเลิก
	STOP VALVE TS-117B6	176.00	ชุด	490.00	86,240.00	35.00	6,160.00	92,400.00	
	ที่ใส่กระดาษ C-815	10.00	ชุด	420.00	4,200.00	120.00	1,200.00	5,400.00	
	ฝักบัวสายอ่อน + ก๊อก S207(HM)+TS-118A	1.00	ชุด	3,682.50	3,682.50	70.00	70.00	3,752.50	
	ที่ใส่สบู่ C-805	1.00	ชุด	359.00	359.00	120.00	120.00	479.00	
	ราวแขวนผ้า C-8520	11.00	ชุด	693.00	7,623.00	120.00	1,320.00	8,943.00	
	ผ้าปู PVC	1.00	ชุด	600.00	600.00	120.00	120.00	720.00	
	ก๊อกพื้น TS-102B1N	38.00	ชุด	700.80	26,630.40	25.00	950.00	27,580.40	
	FD CT-640 Z1PW	62.00	ชุด	570.00	38,190.00	75.00	5,025.00	43,215.00	

โครงการก่อสร้าง : อาคารเรียนอเนกประสงค์ห้องปฏิบัติการวิชาชีพคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพร้อมครุภัณฑ์

: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	ค่าแรง	บาท		
	งานระบบประปา	-		-	-	-	-	-	
	ระบบจ่ายน้ำประปา				-		-	-	
1	ชุดเครื่องสูบน้ำประปา				-		-	-	
1.1	COLD WATER PUMP (CWP-01, CWP-02)	2.00	ชุด	-	-	10,000.00	20,000.00	20,000.00	
	CAPACITY : 40 M ³ /h HEAD : 35 M. TDH MOTOR : 15 HP				-		-	-	
1.2	PACKAGE BOOSTER PUMP SET (PBS-1,2)	1.00	ชุด	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	CAPACITY : 350 LMP HEAD : 25 M. TDH MOTOR : 4 HP				-		-	-	
2	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา				-		-	-	
2.1	POLYVINYL CHLORIDE PIPE CLASS 13.5				-		-	-	
	- ขนาด 1/2"	420.00	เมตร	15.00	6,300.00	20.00	8,400.00	14,700.00	
	- ขนาด 3/4"	370.00	เมตร	18.00	6,660.00	20.00	7,400.00	14,060.00	
	- ขนาด 1"	197.00	เมตร	30.00	5,910.00	20.00	3,940.00	9,850.00	
	- ขนาด 1 1/4"	287.00	เมตร	40.00	11,480.00	30.00	8,610.00	20,090.00	
	- ขนาด 1 1/2"	132.00	เมตร	51.00	6,732.00	40.00	5,280.00	12,012.00	
	- ขนาด 2"	63.00	เมตร	76.00	4,788.00	50.00	3,150.00	7,938.00	
	- ขนาด 2 1/2"	36.00	เมตร	119.00	4,284.00	60.00	2,160.00	6,444.00	
	- ขนาด 3"	50.00	เมตร	186.00	9,300.00	70.00	3,500.00	12,800.00	
	- ข้อต่อและอุปกรณ์ประกอบ (Pipe Fittings)	1.00	เหมา	9,789.40	9,789.40	6,600.00	6,600.00	16,389.40	
	- ที่แขวน ที่ยึดท่อ และท่อสวมลด	1.00	เหมา	17,142.51	17,142.51	4,500.00	4,500.00	21,642.51	
3	วาล์วและอุปกรณ์ต่อเชื่อม				-		-	-	
3.1	GATE VALVE				-		-	-	
	- ขนาด 1"	13.00	ชุด	702.00	9,126.00	144.00	1,872.00	10,998.00	
	- ขนาด 1 1/4"	21.00	ชุด	888.00	18,648.00	115.00	2,415.00	21,063.00	
	- ขนาด 1 1/2"	2.00	ชุด	1,194.00	2,388.00	230.00	460.00	2,848.00	
	- ขนาด 2"	33.00	ชุด	1,902.00	62,766.00	230.00	7,590.00	70,356.00	
	- ขนาด 2 1/2"	1.00	ชุด	4,314.00	4,314.00	230.00	230.00	4,544.00	



โครงการก่อสร้าง : อาคารเรียนอเนกประสงค์ห้องปฏิบัติการวิชาชีพคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพร้อมครุภัณฑ์

: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	ค่าแรง	บาท		
3.2	BUTTERFLY VALVE				-		-	-	
	- ขนาด 2 "	6.00	ชุด	2,340.00	14,040.00	230.00	1,380.00	15,420.00	
	- ขนาด 3"	4.00	ชุด	2,670.00	10,680.00	345.00	1,380.00	12,060.00	
3.3	FAUCET				-		-	-	
	- ขนาด 1/2"	35.00	ชุด	330.00	11,550.00	29.00	1,015.00	12,565.00	
3.4	HOSE BIBB W/KEY				-		-	-	
	- ขนาด 1/2"	6.00	ชุด	270.00	1,620.00	25.00	150.00	1,770.00	
3.5	WATER METER				-		-	-	
	- ขนาด 2"	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	575.00	575.00	15,575.00	
3.6	CHECK VALVE				-		-	-	
	- ขนาด 2"	4.00	ชุด	1,160.00	4,640.00	230.00	920.00	5,560.00	
	- ขนาด 3"	2.00	ชุด	3,760.00	7,520.00	345.00	690.00	8,210.00	
3.7	FLOAT VALVE				-		-	-	
	- ขนาด 2"	1.00	ชุด	35,000.00	35,000.00	1,725.00	1,725.00	36,725.00	
3.8	STRAINER				-		-	-	
	- ขนาด 2 "	3.00	ชุด	1,940.00	5,820.00	230.00	690.00	6,510.00	
	- ขนาด 3"	2.00	ชุด	7,570.00	15,140.00	345.00	690.00	15,830.00	
3.9	TWINFLEX RUBBER JOINT,SCREWED				-		-	-	
	- ขนาด 2"	8.00	ชุด	1,860.00	14,880.00	230.00	1,840.00	16,720.00	
	- ขนาด 3"	4.00	ชุด	3,060.00	12,240.00	345.00	1,380.00	13,620.00	

 วิศวกร

 สถาปนิก

โครงการก่อสร้าง : อาคารเรียนอเนกประสงค์ห้องปฏิบัติการวิชาชีพคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพร้อมครุภัณฑ์

: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	ค่าแรง	บาท		
3.9.1	FOOT VALVE				-		-	-	
	- ขนาด 3"	2.00	ชุด	21,000.00	42,000.00	345.00	690.00	42,690.00	
3.9.2	PRESSURE GUAGE	8.00	ชุด	1,500.00	12,000.00	575.00	4,600.00	16,600.00	
3.9.2	AUTOMATIC AIR VENT VALVE ชนิดทนแรงดัน 175 PSI.				-		-	-	
	- ขนาด 1/2"	1.00	ชุด	3,360.00	3,360.00	200.00	200.00	3,560.00	
3.9.3	BALL VALVE				-		-	-	
	- ขนาด 1/2"	5.00	ชุด	510.00	2,550.00	115.00	575.00	3,125.00	
4	ถังเก็บน้ำ				-		-	-	
4.1	ถังเก็บน้ำความจุ 5,000 ลิตร	9.00	ชุด	-	-	5,620.00	50,580.00	50,580.00	
5	ชุดอุปกรณ์ไฟฟ้า และระบบควบคุม				-		-	-	
5.1	ELECTROD SWITCH	2.00	ชุด	7,800.00	15,600.00	700.00	1,400.00	17,000.00	
5.2	SANITARY MOTOR CONTROL (CWP-1,2)	1.00	ชุด	50,000.00	50,000.00	5,750.00	5,750.00	55,750.00	
5.3	ELECTRICAL CABLE & CONDUIT	1.00	ชุด	24,000.00	24,000.00	5,750.00	5,750.00	29,750.00	
6	งานตกแต่งและทาสี (Painting)	1.00	เหมา	18,000.00	18,000.00	54,000.00	54,000.00	72,000.00	
		-		-	-	-	-	-	
		-		-	495,267.91	-	232,087.00	727,354.91	
	ระบบน้ำเสีย, โสโครก, ระบายอากาศ				-		-	-	
1	ระบบท่อน้ำเสีย, โสโครก, ระบายอากาศ				-		-	-	
1.1	POLYVINYL CHLORIDE PIPE CLASS 8.5				-		-	-	
	- ขนาด 1 1/4"	120.00	เมตร	27.00	3,240.00	23.00	2,760.00	6,000.00	
	- ขนาด 1 1/2"	53.00	เมตร	33.00	1,749.00	23.00	1,219.00	2,968.00	
	- ขนาด 2"	376.00	เมตร	49.00	18,424.00	23.00	8,648.00	27,072.00	
	- ขนาด 2 1/2"	220.00	เมตร	81.00	17,820.00	28.00	6,160.00	23,980.00	
	- ขนาด 3"	142.00	เมตร	115.00	16,330.00	34.00	4,828.00	21,158.00	
	- ขนาด 4"	410.00	เมตร	186.00	76,260.00	55.00	22,550.00	98,810.00	
	- ขนาด 6"	84.00	เมตร	514.00	43,176.00	117.00	9,828.00	53,004.00	

โครงการก่อสร้าง : อาคารเรียนอเนกประสงค์ห้องปฏิบัติการวิชาชีพคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพร้อมครุภัณฑ์

: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2568


ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	ค่าแรง	บาท		
	- ข้อต่อและอุปกรณ์ประกอบ (Pipe Fittings)	1.00	เหมา	23,299.20	23,299.20	17,000.00	17,000.00	40,299.20	
	- ที่แขวน ที่ยึดท่อ และท่อสวมลวด	1.00	เหมา	40,993.68	40,993.68	12,000.00	12,000.00	52,993.68	
2	วาล์วและอุปกรณ์ต่อเชื่อม				-		-	-	
2.1	FLOOR DRAIN				-		-	-	
	- ขนาด 2"	44.00	ชุด	445.00	19,580.00	138.00	6,072.00	25,652.00	
2.2	FLOOR CLEAN OUT				-		-	-	
	- ขนาด 2"	1.00	ชุด	876.00	876.00	230.00	230.00	1,106.00	
	- ขนาด 4"	2.00	ชุด	1,200.00	2,400.00	300.00	600.00	3,000.00	
	- ขนาด 6"	2.00	ชุด	1,200.00	2,400.00	300.00	600.00	3,000.00	
2.3	CLEANOUT				-		-	-	
	- ขนาด 2"	5.00	ชุด	480.00	2,400.00	95.00	475.00	2,875.00	
	- ขนาด 2 1/2"	13.00	ชุด	540.00	7,020.00	105.00	1,365.00	8,385.00	
	- ขนาด 4"	11.00	ชุด	900.00	9,900.00	175.00	1,925.00	11,825.00	
3	อุปกรณ์อื่น ๆ				-		-	-	
3.1	FLEXIBLE CONNECTOR				-		-	-	
	- ขนาด 6"	2.00	ชุด	5,040.00	10,080.00	230.00	460.00	10,540.00	
4	ระบบบำบัดน้ำเสีย				-		-	-	
4.1	ระบบบำบัดน้ำเสีย พร้อมตู้ควบคุม และอุปกรณ์ประกอบ				-		-	-	
	- ถังบำบัดน้ำเสียปริมาตรรวม (70 ลบม./วัน)	1.00	ชุด	-	-	165,000.00	165,000.00	165,000.00	
	(ของเดิมให้ตรวจสอบ หากใช้งานได้ ให้คืนเงินแก่มหาวิทยาลัย)								
5	งานตกแต่งและทาสี (Painting)	1.00	เหมา	45,000.00	45,000.00	13,500.00	13,500.00	58,500.00	
		-		-	340,947.88	-	275,220.00	616,167.88	
	ระบบระบายน้ำฝน				-		-	-	
1	ระบบท่อระบายน้ำฝน				-		-	-	
1.1	POLYVINYL CHLORIDE PIPE CLASS 8.5				-		-	-	
	- ขนาด 2"	256.00	เมตร	49.00	12,544.00	23.00	5,888.00	18,432.00	
	- ขนาด 3"	50.00	เมตร	115.00	5,750.00	34.00	1,700.00	7,450.00	
	- ขนาด 4"	873.00	เมตร	186.00	162,378.00	55.00	48,015.00	210,393.00	

โครงการก่อสร้าง : อาคารเรียนอเนกประสงค์ห้องปฏิบัติการวิชาชีพคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพร้อมครุภัณฑ์

: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	ค่าแรง	บาท		
	- ขนาด 6"	143.00	เมตร	514.00	73,502.00	117.00	16,731.00	90,233.00	
	- ข้อต่อและอุปกรณ์ประกอบ (Pipe Fittings)	1.00	เหมา	32,650.80	32,650.80	23,400.00	23,400.00	56,050.80	
	- ที่แขวน ที่ยึดท่อ และท่อสวมลอด	1.00	เหมา	57,383.82	57,383.82	16,000.00	16,000.00	73,383.82	
2	อุปกรณ์ระบายน้ำและต่อเชื่อม				-		-	-	
2.1	ROOF DRAIN				-		-	-	
	- ขนาด 3"	5.00	ชุด	1,020.00	5,100.00	350.00	1,750.00	6,850.00	
	- ขนาด 4"	45.00	ชุด	1,038.00	46,710.00	430.00	19,350.00	66,060.00	
2.2	FLOOR DRAIN				-		-	-	
	- ขนาด 2"	50.00	ชุด	534.00	26,700.00	138.00	6,900.00	33,600.00	
	- ขนาด 3"	2.00	ชุด	624.00	1,248.00	207.00	414.00	1,662.00	
2.4	SCURPER DRAIN				-		-	-	
	- ขนาด 2"	60.00	ชุด	1,560.00	93,600.00	138.00	8,280.00	101,880.00	
2.5	FLEXIBLE CONNECTOR				-		-	-	
	- ขนาด 3"	1.00	ชุด	2,784.00	2,784.00	115.00	115.00	2,899.00	
	- ขนาด 4"	12.00	ชุด	3,288.00	39,456.00	172.00	2,064.00	41,520.00	
	- ขนาด 6"	4.00	ชุด	5,040.00	20,160.00	230.00	920.00	21,080.00	
2.6	CLEANOUT				-		-	-	
	- ขนาด 2"	4.00	ชุด	480.00	1,920.00	95.00	380.00	2,300.00	
2.7	ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก (RCP.)				-		-	-	
	- ขนาด 0.30 ม.	120.00	เมตร	780.00	93,600.00	300.00	36,000.00	129,600.00	
2.8	บ่อพักน้ำ (RC. MANHOLE)				-		-	-	
	- ขนาด 0.50x0.50 ม.	13.00	ชุด	2,500.00	32,500.00	1,500.00	19,500.00	52,000.00	
3	งานตกแต่งและทาสี (Painting)	1.00	เหมา	63,000.00	63,000.00	18,900.00	18,900.00	81,900.00	
		-		-	-	-	-	-	
		-		-	770,986.62	-	226,307.00	997,293.62	




โครงการก่อสร้าง : อาคารเรียนอเนกประสงค์ห้องปฏิบัติการวิชาชีพคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพร้อมครุภัณฑ์


: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	ค่าแรง	บาท		
	ระบบดับเพลิง				-		-	-	
1	อุปกรณ์ดับเพลิง				-		-	-	
1.1	ตู้ดับเพลิง (FIRE HOSE CABINET) พร้อมอุปกรณ์				-		-	-	
	(HOSE REEL)	8.00	ชุด	27,000.00	216,000.00	6,000.00	48,000.00	264,000.00	
1.2	หัวรับน้ำดับเพลิง (Fire Department Connection)				-		-	-	
	- ขนาด 4"x2 1/2" x 2 1/2"	1.00	ชุด	8,450.00	8,450.00	2,800.00	2,800.00	11,250.00	
2	ท่อน้ำและอุปกรณ์				-		-	-	
2.1	ท่อเหล็กดำ (Black Steel Pipe Schedule 40, ASTM A-53 Grade B, ERW)				-		-	-	
	- ขนาด 1"	8.00	เมตร	170.00	1,360.00	98.00	784.00	2,144.00	
	- ขนาด 2 1/2"	8.00	เมตร	580.00	4,640.00	300.00	2,400.00	7,040.00	
	- ขนาด 4"	56.00	เมตร	1,512.00	84,672.00	390.00	21,840.00	106,512.00	
	- ข้อต่อและอุปกรณ์ประกอบ (Pipe Fittings)	1.00	เหมา	11,569.60	11,569.60	8,700.00	8,700.00	20,269.60	
	- ที่แขวน ที่ยึดท่อ และท่อสวมลอด	1.00	เหมา	20,394.84	20,394.84	6,000.00	6,000.00	26,394.84	
					-		-	-	
3	วาล์วและอุปกรณ์				-		-	-	
3.1	SWING CHECK VALVE ชนิดทนแรงดัน 175 PSI.				-		-	-	
	- ขนาด 4"	1.00	ชุด	18,750.00	18,750.00	2,000.00	2,000.00	20,750.00	
3.2	SILENT CHECK VALVE ชนิดทนแรงดัน 250 PSI.				-		-	-	
	- ขนาด 4"	1.00	ชุด	16,700.00	16,700.00	2,000.00	2,000.00	18,700.00	
3.3	BUTTERFLY VALVE ชนิดทนแรงดัน 250 PSI.				-		-	-	
	- ขนาด 4"	2.00	ชุด	15,000.00	30,000.00	1,000.00	2,000.00	32,000.00	
3.4	BALL VALVE ชนิดทนแรงดัน 250 PSI.				-		-	-	
	- ขนาด 1/2"	1.00	ชุด	520.00	520.00	100.00	100.00	620.00	
3.5	AUTOMATIC AIR VENT VALVE ชนิดทนแรงดัน 175 PSI.				-		-	-	
	- ขนาด 1/2"	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	200.00	200.00	5,200.00	
4	งานตกแต่งและทาสี (Painting)	1.00	เหมา	24,000.00	24,000.00	7,200.00	7,200.00	31,200.00	
		-		-	-	-	-	-	
		-		-	442,056.44	-	104,024.00	546,080.44	
		-		-	2,049,258.85	-	837,638.00	2,886,896.85	



นาย อดิศักดิ์ วัฒนกุล



นาย อดิศักดิ์ วัฒนกุล