

โครงการ ปรับปรุงถนนรอบศูนย์วัฒนธรรม
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประมาณราคา เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568
ประมาณราคากลางโดย งานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Factor F (Fn)	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
3	งานคอนกรีตหล่อทางถนนกว้าง 1.50 เมตร พื้นที่รวม 546 ตารางเมตร								
	- งานปรับพื้นที่	546	ตร.ม.	18.30	9,991.80	1.4054	25.72	14,042.48	
	- งานทรายหยาบรองพื้น	28	ลบ.ม.	700.00	19,600.00	1.4054	983.78	27,545.84	
	- งานคอนกรีต 240 ksc ทน 0.15 ม.	82	ลบ.ม.	2,260.00	185,320.00	1.4054	3,176.20	260,448.73	
	- งานเหล็กตะแกรง wire mesh ตก. 4 มม.	546	ตร.ม.	35.00	19,110.00	1.4054	49.19	26,857.19	
	- งานร่องระบายน้ำแบบดิน -Detail 1	240	ม.	376.00	90,240.00	1.4054	528.43	126,823.30	
	- งานเส้นเครื่องหมายจราจร บนผิวถนน	100	ตร.ม.	288.64	28,864.00	1.4054	405.65	40,565.47	
	- งานทางเท้าคอนกรีตตีเรียบ หนา 0.10 ม.	131	ตร.ม.	342.00	44,802.00	1.4054	480.65	62,964.73	
4	งานติดตั้งเสาไฟฟ้าสองถนนแบบกิ่งเดี่ยว สูง 9 เมตร	3	ต้น	30,512.00	91,536.00	1.07	32,647.84	97,943.52	
	ราคาขงประมาณ (บาท)				1,563,298.65			2,295,003.44	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ							2,200,000.00	

หมายเหตุ 1) ประมาณราคาโดยอ้างอิงจากราคาเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักเศรษฐกิจการค้า สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์

ราคาน้ำมันดีเซลประกาศหน้าปั้ม ปตท. ที่อำเภอเมือง 33.00-33.99 บาทต่อลิตร

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

