

## งวดงานและงวดเงิน

โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำใต้ดิน พร้อมวางท่อระบบประปา  
ตำบลท่าจี้ว อำเภอมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑ งาน

.....ประธานกรรมการ  
.....กรรมการ  
.....กรรมการ  
.....กรรมการ  
.....กรรมการและเลขานุการ



**งวดงานและงวดเงิน**  
**โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำใต้ดิน พร้อมวางท่อระบบประปา**  
**ตำบลท่าจั่ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑ งาน**

.....  
ก่อสร้างถังเก็บน้ำใต้ดิน พร้อมวางท่อระบบประปา ตำบลท่าจั่ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑ งาน เป็นเงินร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้างตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง โดยแบ่งเป็นจำนวน ๖ งวดงานงวดเงิน ระยะเวลาดำเนินการ ๒๑๐ วัน ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในร้อยละ ๑๕ ของค่าจ้างตามสัญญาจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- นำเสนอแผนงานก่อสร้างผู้ควบคุมงานและรายชื่อสถาปนิกและวิศวกรให้คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นชอบและอนุมัติ
- ปรับพื้นที่ก่อสร้างและเตรียมงานก่อสร้าง สร้างโรงเรือนเก็บวัสดุ
- ก่อสร้างและสำนักงานสนามของผู้ควบคุมงานแล้วเสร็จ
- จัดทำรั้วชั่วคราวรอบสถานที่ก่อสร้างทั้งโครงการแล้วเสร็จ
- ส่งแผนงานก่อสร้างแล้วเสร็จ
- ทำการถมดิน ปรับระดับตามแบบ วางผัง
- ทำการขุดดินฐาน ๕๐%
- งานผูกเหล็กพื้นถึงน้ำ ๕๐%
- งานคอกกรีตพื้นถึงน้ำ ๕๐%

ระยะเวลาดำเนินการภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา (๔๕ วัน )

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในร้อยละ ๑๕ ของค่าจ้างตามสัญญาจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการขุดดินฐาน ๑๐๐%
- งานผูกเหล็กพื้นถึงน้ำ ๑๐๐%
- งานคอกกรีตพื้นถึงน้ำ ๑๐๐%
- งานคอกกรีตพื้นถึงน้ำ ๑๐๐%
- งานคอกกรีตผนังถึงน้ำ ๕๐%
- งานคอนกรีตคาน พื้น ฝาถึง ๕๐%

ระยะเวลาดำเนินการภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา (๔๕ วัน )

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินในร้อยละ ๑๕ ของค่าจ้างตามสัญญาจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานคอกกรีตผนังถึงน้ำ ๑๐๐%
- งานคอนกรีตคาน พื้น ฝาถึง ๑๐๐%
- งานกลบดินถึงน้ำ ๕๐%
- งานโรงสูบน้ำ ๕๐%



.....ประธานกรรมการ  
.....กรรมการ  
.....กรรมการ  
.....กรรมการ  
.....กรรมการและเลขานุการ

- งานวางท่อระบบประปาภายใน ๒๐%  
ระยะเวลาดำเนินการภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา (๓๐ วัน )

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงินในร้อยละ ๑๕ ของค่าจ้างตามสัญญาจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานโรงสูบน้ำ ๑๐๐%
  - งานกลบดินถึงน้ำ ๑๐๐%
  - งานท่อน้ำล้น และอุปกรณ์ถึงน้ำ แล้วเสร็จ
  - งานตกแต่งผนัง ถึงน้ำ แล้วเสร็จ
  - งานวางท่อระบบประปาภายใน ๕๐%
  - งานระบบท่อน้ำโรงสูบน้ำ ๕๐%
  - งานเดินท่อระบบไฟฟ้าพร้อมร้อยสายไฟฟ้า ๕๐%
- ระยะเวลาดำเนินการภายใน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา (๓๐ วัน )

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงินในร้อยละ ๒๐ ของค่าจ้างตามสัญญาจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานวางท่อระบบประปาภายใน ๑๐๐%
- งานระบบท่อน้ำโรงสูบน้ำ ๑๐๐%
- งานเดินท่อระบบไฟฟ้าพร้อมร้อยสายไฟฟ้า ๑๐๐%
- งานเจาะบ่อบาดาล ๑๐๐%
- งานระบบไฟฟ้าควบคุมระดับน้ำ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งครุภัณฑ์ระบบประปา ๕๐%

ระยะเวลาดำเนินการภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา (๓๐ วัน )

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงินในร้อยละ ๒๐ ของค่าจ้างตามสัญญาจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานเบ็ดเตล็ด ถึงน้ำ แล้วเสร็จ
- แสงสว่าง โรงสูบน้ำ ประตู ๓,ภาคเกษตร แล้วเสร็จ
- ติดตั้งและส่งมอบครุภัณฑ์ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ทดสอบระบบไฟฟ้า น้ำ และระบบต่างๆ พร้อมทั้งฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย จนใช้  
งานได้เรียบร้อยสมบูรณ์ นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จ  
เรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบรายการก่อสร้างและ และรายละเอียดแนบท้ายสัญญา  
ทุกประการ ระยะเวลาดำเนินการภายใน ๒๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาเป็นต้นไป  
(๓๐วัน )



มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

.....ประธานกรรมการ  
.....กรรมการ  
.....กรรมการ  
.....กรรมการ  
.....กรรมการและเลขานุการ