

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องศาลากลาง

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แบบเลขที่ - รายการเลขที่ -

แบบ ป.ร. 4 และ ป.ร. 5 ที่แนบ จำนวน 7 แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2568 ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ (%)
1	โครงการปรับปรุงห้องศาลากลาง	1,941,247.43	100.00
	รวมราคางาน	1,941,247.43	100.00
	Factor F (1.3051)	592,274.59	
		439,425.80	
2	งานครุภัณฑ์		
	VAT 7%	30,759.81	
	ค่าก่อสร้างทางโครงการ	3,003,707.63	
	ส่วนลด	3,707.63	
สรุป	รวมทั้งสิ้นค่าก่อสร้างทางโครงการ	3,000,000.00	

ตัวอักษร : ตามลำดับภาพถ้วน

ลงชื่อ.....การรวมการ

การรวมการ

ลงชื่อ.....การรวมการ

การรวมการ

ลงชื่อ.....การรวมการ

การรวมการ

ลงชื่อ.....การรวมการ

การรวมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องศาลากลาง

เจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ

จำนวน 9 แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2568

ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	งานสถาปัตย์				
1	งานสถาปัตย์	1,873,861.37	1.3051	2,445,576.47	
2	งานระบบไฟฟ้า	67,386.06		87,945.55	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %	ลงชื่อ.....	ประธานกรรมการ		
	เงินประกันผลงานหัก 0 %	ลงชื่อ.....	กรรมการ		
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %	ลงชื่อ.....	กรรมการ		
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %	ลงชื่อ.....	กรรมการ		
		รวมทั้งสิ้น		2,533,522.02	
ตัวอักษร	ลงชื่อ.....	ลงชื่อ.....	กรรมการ		
	ขนาดเนื้อที่ก่อสร้างอาคาร	81.00	ตร.ม.		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	31,278.05	บาท / ตร.ม.		

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องศาลากลาง

เจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ

หน้า 6 ของ ๖

ประมาณการเมื่อ วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2568

รศ.ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วมงคล

[illegible][illegible]

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องศาลากลาง

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ประมาณการโดย นางสาวนันทาท พรหมจินดา และนางสาววิภา พูลเดชชา

แบบเลขที่
รายการเลขที่

เมื่อวันที่ วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
	งานสถาปัตย์									
	1.งานรื้อถอน									
	- ฝาเพดาน	87.50	ตร.ม.	-	-	25.00	2,187.50		2,187.50	
	- พรมพื้นเดิม	64.82	ตร.ม.	-	-	20.00	1,296.40		1,296.40	
	- จอโทรทัศน์แขวนผนัง	2.00	ชุด	-	-	500.00	1,000.00		1,000.00	
	- จอโปรเจคเตอร์เดิม	1.00	ชุด	-	-	50.00	50.00		50.00	
	- BULT IN เติ	1.00	ชุด	-	-	3,500.00	3,500.00		3,500.00	
	- BULT IN โต๊ะบัลลังก์	1.00	ชุด	-	-	500.00	500.00		500.00	
	- โคมไฟเดิม L-1	10.00	ชุด	-	-	150.00	1,500.00		1,500.00	
	- ชุดลำโพงติดผนัง	4.00	ชุด	-	-	50.00	200.00		200.00	
	- ชุดเตารับเสิร์ฟ	4.00	ชุด	-	-	50.00	200.00		200.00	
	- แอร์ชนิดตั้งแขวน	2.00	ชุด	-	-	200.00	400.00		400.00	
	- พัดลมดูดอากาศ	2.00	ชุด	-	-	100.00	200.00		200.00	
	- ประตู Ex-D1	2.00	ชุด	-	-	1,000.00	2,000.00		2,000.00	
	- ชุดเก้าอี้เดิม	17.00	ชุด	-	-	30.00	510.00		510.00	
	- โต๊ะบรรยาย	1.00	ชุด	-	-	500.00	500.00		500.00	
	- เบาะนั่งห้องประชุม EX-D1	3.36	ตร.ม.	-	-	500.00	1,680.00		1,680.00	
	- ย้ายตำแหน่งตู้ควบคุมไฟฟ้าเดิมบริเวณหน้าห้อง	1.00	ตร.ม.	-	-	15,000.00	15,000.00		15,000.00	
	รวมเงิน งานรื้อถอน				-		30,723.90		30,723.90	
	2.งานพื้น									
	- พื้นปูกระเบื้องยาง SPC แบบลึกล็อค สีเทาเข้ม	63.20	ตร.ม.	400.00	25,280.00	80.00	5,056.00		30,336.00	
	- พื้นยกระเบื้องโกรนแกรนไม้น็อคแข็ง - ปิดทับไม้ขัด ทบ 20 มม. ปูทับกระเบื้องโกลนแกรนไม้น็อคลึกล็อค	19.20	ตร.ม.	450.00	8,640.00	250.00	4,800.00		13,440.00	
	รวมเงิน งานพื้น				33,920.00		9,856.00		43,776.00	
	3.งานฝ้าเพดาน									
	- ฝ้าเพดานทึบบาร์-กรู้อะลูมิเนียม ขนาด 593 x 1194 cm. ทหนา 16 มม. โคมระเห่เหล็กชุบสังกะสีเดิม	118.00	แผ่น	195.30	23,045.40	160.00	11,800.00		34,845.40	
	รวมเงิน งานฝ้าเพดาน				23,045.40		11,800.00		34,845.40	

ลงชื่อ....., กรรมการตรวจสอบรายการ

นางสาว

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องทดลอง

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ประมาณการโดย นางสาวนิพนธ์ พรหมจินดา และนางสาวปัทมา พลเดชขะชา

เมื่อวันที่ วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4.งานตกแต่งภายใน									
4.1 งานผนังตกแต่ง									
4.1.1 งาน Built in 1									
โตะปลั๊ก		1.00	ชุด	55,477.24	55,477.24	32,625.25	32,625.25	88,102.49	
4.1.2 งาน Built in 2									
เวที		1.00	ชุด	117,737.60	117,737.60	56,164.57	56,164.57	173,902.17	
4.1.3 งาน Built in 3									
ผนังปลั๊ก		1.00	ชุด	61,986.42	61,986.42	47,349.91	47,349.91	109,336.32	
4.1.4 งาน Built in 4									
ผนังข้างซ้าย		1.00	ชุด	95,077.74	95,077.74	53,706.72	53,706.72	148,784.46	
4.1.5 งาน Built in 5									
ผนังข้างขวา		1.00	ชุด	95,077.74	95,077.74	53,706.72	53,706.72	148,784.46	
4.1.6 งาน Built in 6									
ผนังประตูทางเข้า		1.00	ชุด	155,899.87	155,899.87	76,960.79	76,960.79	232,860.66	
4.1.7 งาน Built in 7									
ที่นั่งประชาชน		4.00	ชุด	41,138.23	164,552.93	28,796.76	115,187.05	279,739.99	
4.1.8 งาน Built in 8									
คอกักความ		1.00	ชุด	15,413.50	15,413.50	9,559.10	9,559.10	24,972.60	
4.1.9 งาน Built in 9									
บันไดแขวนชุด		2.00	ชุด	74,891.29	149,782.58	44,164.26	88,328.53	238,111.10	
4.1.10 งาน Built in 11									
โต๊ะเก้าอี้ที่นั่งนักปลั๊ก		1.00	ชุด	31,497.38	31,497.38	20,117.43	20,117.43	51,614.83	

ลงชื่อ.....การรวมการ

ลงชื่อ.....การรวมการ

ลงชื่อ.....การรวมการ

ลงชื่อ.....การรวมการ

ลงชื่อ.....การรวมการ

ลงชื่อ.....การรวมการ

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องศาลากลาง

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ประมาณการโดย นายสว.นิพนธ์ พรหมจินดา และนางสาวปัทมา พลเดชขงา

เมื่อวันที่ วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานระบบไฟฟ้า								
	1. งานระบบแสงสว่าง								
	- งานหลอดไฟฟ้าติดเพดาน L-1 (ชุดหลอด DOWNLIGHT หลอดฮาโลเจน สีขาว สี DAY LIGHT)	16.00	ชุด	259.00	4,144.00	150.00	2,400.00	6,544.00	
	- งานหลอดไฟฟ้าติดเพดาน L-2 (ชุดหลอดไฟ SPOTLIGHT แบบมีก้านเสียบปรับองศาได้ สีขาว สี DAY LIGHT)	12.00	ชุด	690.00	8,280.00	200.00	2,400.00	10,680.00	
	รวมเงิน ระบบแสงสว่าง				12,424.00		4,800.00	17,224.00	
	2. งานตัวรับไฟฟ้า								
	- ตัวรับไฟฟ้าคู่	8.00	ชุด	130.00	1,040.00	90.00	720.00	1,760.00	
	- ตัวรับ HDMI+AV+VGA	13.00	ชุด	320.00	4,160.00	90.00	1,170.00	5,330.00	
	รวมเงิน งานตัวรับไฟฟ้า				5,200.00		1,890.00	7,090.00	
	3. งานสายไฟฟ้า								
	- สายไฟฟ้า THW 2.5 sq.mm (IEC01)	300.00	เมตร	14.00	4,200.00	9.00	2,700.00	6,900.00	
	- สายไฟฟ้า THW 4 sq.mm (IEC01)	20.00	เมตร	25.80	516.00	9.00	180.00	696.00	
	- สายล่อฟ้า	30.00	เมตร	210.00	6,300.00	9.00	270.00	6,570.00	
	- สาย HDMI ยาว 10 เมตร	2.00	ชุด	4,300.00	8,600.00	9.00	18.00	8,618.00	
	- สาย HDMI ยาว 5 เมตร	2.00	ชุด	1,200.00	2,400.00	9.00	18.00	2,418.00	
	- FITTING & ACCESSORY	1.00	งาน	2,070.00	2,070.00	621.00	621.00	2,691.00	
	รวมเงิน งานสายไฟฟ้า				24,086.00		3,807.00	27,893.00	
	4. ท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	- ท่อ UPVC 20.00 มม	58.00	ฟุต	44.00	2,552.00	69.00	4,002.00	6,554.00	
	- ตู้หลอดเส้นดอร์ศาลาสี 3x 12 ช่อง	1.00	ชุด	6,000.00	6,000.00	69.00	69.00	6,069.00	
	- FITTING & ACCESSORY	1.00	งาน	1,966.20	1,966.20	589.86	589.86	2,556.06	
	รวมเงิน งานท่อร้อยสายไฟฟ้า				10,518.20		4,600.86	15,119.06	
	รวมเงิน งานระบบไฟฟ้า				52,228.20		15,157.86	67,386.06	

ลงชื่อ.....

กรรมการ

ลงชื่อ.....

กรรมการตรวจสอบงาน

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องศาลากลาง

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ประมาณการโดย นางสาวนิมมาท พรหมจินดา และนางสาวปัทมา พลเดชเมตตา

เมื่อวันที่ วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
งานครุภัณฑ์									
	1. เก้าอี้สำหรับประธาน	3.00	ตัว	19,425.23	58,275.70	-	-	58,275.70	
	2. เก้าอี้สำหรับผู้ร่วมประชุมแบบล้อเลื่อน	5.00	ตัว	2,149.53	10,747.66	-	-	10,747.66	
	3. จอรับภาพพดิมเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 100 นิ้ว	1.00	ชุด	12,056.07	12,056.07	-	-	12,056.07	
	4. ไมโครโฟนแบบไร้สาย พร้อมเครื่องรับเส้ารับนักศึกษา	2.00	ชุด	18,598.13	37,196.26	-	-	37,196.26	
	5. ไมค์ประชุมกันโยก สำหรับผู้ร่วมประชุม	7.00	ชุด	5,046.73	35,327.10	-	-	35,327.10	
	6. ลำโพงแขวนผนัง	4.00	ชุด	4,185.00	16,740.00	-	-	16,740.00	
	7. พัดลมดูดอากาศ	2.00	ชุด	930.00	1,860.00	-	-	1,860.00	
	8. แอร์ชนิดตั้งแขวน 40,000 BTU	2.00	ชุด	46,282.50	92,565.00	-	-	92,565.00	
	9. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA	2.00	ชุด	27,956.50	55,913.00	-	-	55,913.00	
	10. เก้าอี้เลกเชอร์	30.00	ชุด	2,244.00	67,320.00	-	-	67,320.00	
	11. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	2.00	ชุด	18,700.00	37,400.00	-	-	37,400.00	
	12. ม้านั่งสูง	3.00	ชุด	4,675.00	14,025.00	-	-	14,025.00	
รวมเงิน งานครุภัณฑ์					439,425.80		-	439,425.80	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการ