

ใบแสดงปริมาณและราคางานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง : อาคารเรียนอเนกประสงค์ห้องปฏิบัติการวิชาชีพคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมครุภัณฑ์
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
	สรุป	-
1	งานก่อสร้างอาคาร	53,529,903.16
2	งานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร	5,627,731.34
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	1,139,620.00
	รวมเป็นเงินค่าดำเนินการก่อสร้าง	60,297,254.50
	ปรับลด	254.50
	รวมเป็นเงินค่าดำเนินการก่อสร้างหลังปรับลด	60,297,000.00
ตัวอักษร	หลักสิบล้านสองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ วันที่.....

(นายดำรงศักดิ์ หิ้ววระพงศ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ วันที่.....

(นายภิกษณ์ ศรีพันธ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ วันที่.....

(นายวิธสา รวยรวย)

ลงชื่อ.....กรรมการ วันที่.....

(นายพงศ์เทพ วีระพงศ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ วันที่.....

(นายสุวัฒน์ หนูวรรณ)

ลงชื่อ.....กรรมการ วันที่.....

(นายก่อกานต์ ประเสริฐ)

ลงชื่อ.....กรรมการ วันที่.....

(นายอำพล คงฉิม)

ลงชื่อ.....กรรมการ วันที่.....

(นายโอภาส ไชยพรรณ)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ วันที่.....

(นายโพธิ์เศรษฐ์ โพธิ์ปลอด)

ใบแสดงปริมาณและราคางานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง : อาคารเรียนอเนกประสงค์ ห้องปฏิบัติการวิชาชีพ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมครุภัณฑ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
1	งานรื้อ	491,620.00
2	งานโยธาและ โครงสร้าง (ข้อ 1 - 2)	755,071.47
3	งานสถาปัตยกรรม (ข้อ 3 - 14)	21,985,120.30
4	งานระบบสุขาภิบาล (ข้อ 15)	2,894,948.42
5	งานระบบไฟฟ้าและ โทรศัพท์ (ข้อ 16)	14,937,680.51
6	งานระบบปรับอากาศ (ข้อ 17)	2,899,014.59
7		-
รวมต้นทุนค่าวัสดุและค่าแรงงาน		43,963,455.29
ค่า Factor F 1.2176		9,566,447.87
รวมต้นทุนค่าวัสดุและค่าแรงงาน		53,529,903.16
งานครุภัณฑ์ (ข้อ 18)		5,259,562.00
VAT %		368,169.34
รวมต้นทุนค่าวัสดุและค่าแรงงาน		5,627,731.34
ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด		1,139,620.00
รวมเป็นเงินค่าดำเนินการก่อสร้าง		60,297,254.50

ตัวอักษร (หกสิบล้านสองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยห้าสิบสี่บาทห้าสิบสตางค์)

โครงการก่อสร้าง : อาคารเรียนอนุบาลประสงค์ ห้องปฏิบัติการวิชาชีพ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมครุภัณฑ์

: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2569

ลำดับ	รายการ	รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
1	หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษ ตามข้อกำหนดเงื่อนไขและความจำเป็นต้องมี		
1.1	การกำหนดคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน หรือคู่มือการก่อสร้างพิเศษเฉพาะ		
1.2	การกำหนดให้ใช้นั่งร้านและให้ความปลอดภัยต่อคนงานก่อสร้างตามกฎหมายแรงงาน	200,000.00	
1.3	การทำ BENCH MSRK สำหรับตรวจเช็คระดับมาตรฐาน		
1.4	การทดสอบการทรุดตัวของอาคารขณะก่อสร้างเป็นระยะ ๆ		
1.5	การทำให้อาคารบางส่วนให้เสร็จเพื่อเข้าไปใช้สอยก่อนเสร็จทั้งโครงการ		
1.6	การกำหนดให้ทำแผนงานก่อสร้างละเอียดด้วยระบบ C.P.M		
1.7	การจัดสร้างสำนักงานสนาม สำหรับผู้ว่าจ้างหรือผู้ควบคุมงาน ล้อมรั้วชั่วคราวบริเวณก่อสร้าง	100,000.00	
1.8	การทำระบบป้องกันฝุ่นตามข้อบังคับ 4077ตรม. (ตรม.ละ 60 บาท)	244,620.00	
1.9	ตาข่ายป้องกันเศษวัสดุตก	50,000.00	
1.10	การใช้จ่าย เครื่องจักรกลพิเศษในการก่อสร้าง เช่น mobile crane 60 วัน วันละ 9000 บาท พิจารณาตามความจำเป็น	540,000.00	
1.11	จัดทำป้ายโครงการ	5,000.00	
1.12	การใช้จ่ายในกรรมวิธีป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลที่ 3		
1.13	อื่น ๆ ถ้ามีให้ระบุ		
	***ค่าใช้จ่ายพิเศษกรณีไม่ได้ดำเนินการหรือใช้งาน ให้ทางผู้รับจ้างคืนเงินดังกล่าวให้กับทางมหาวิทยาลัย		
	รวมหมวดค่าใช้จ่ายพิเศษ	1,139,620.00	







สรุปราคา

โครงการก่อสร้าง : อาคารเรียนอนุบาล ๒ หอพักปฏิบัติการวิชาชีพคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพร้อมศูนย์ มหวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ปร.4 หน้าที่ 1 จาก 1

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	%	%รวม
1	งานรื้อ	491,620.00	100.00	1.00
	รวมงานรื้อ	491,620.00	100.00	
2	งานโครงสร้าง	-		
3	งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก	755,071.47	100.00	
	รวมงานโครงสร้าง	755,071.47	100.00	1.53
4	งานพื้น	4,862,211.86	22.12	
5	งานผนัง	2,077,045.77	9.45	
6	งานประตู	1,525,137.50	6.94	
7	งานหน้าต่าง	2,178,222.00	9.91	
8	งานหลังคา	2,212,119.20	10.06	
๙	งานฝ้าเพดาน	1,396,420.50	6.35	
10	งานบันได	1,022,784.08	4.65	
11	งานสุขภัณฑ์	2,261,100.40	10.28	
12	งานเบ็ดเตล็ด	1,706,415.00	7.76	
13	งานสี	1,339,089.00	6.09	
14	งานบริเวณ	427,980.00	1.95	
15	งานตกแต่งภายใน	976,595.00	4.44	
	รวมงานสถาปัตยกรรม	21,985,120.30	100.00	44.66
16	งานประปา	2,894,948.42	100.00	5.88
17	งานไฟฟ้าและโทรศัพท์	14,937,680.51	100.00	30.35
18	งานปรับอากาศ	2,899,014.59	100.00	5.89
	รวมเป็นเงินค่าดำเนินการก่อสร้าง	43,963,455.29		
18	งานครุภัณฑ์ระบบ	4,534,742.00	100.00	9.21
18.1	งานครุภัณฑ์จัดหา	724,820.00	100.00	1.47
	รวมงานครุภัณฑ์	5,259,562.00	100.00	
19	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	-		
	รวมเป็นเงินค่าดำเนินการก่อสร้างทั้งหมด	49,223,017.29		100.00

[illegible]

: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	ค่าแรง	บาท		
	งานโครงสร้าง								
	งานเตรียมการก่อสร้าง								
	งานปักผังอาคาร		ตร.ม.	5.00	-	5.00	-	-	ยกเลิก
	งานกำจัดปลวก		ตร.ม.	70.00	-		-	-	ยกเลิก
	งานรั้วชั่วคราว		ม.	150.00	-	50.00	-	-	ยกเลิก
	ขุดดิน +ถมกลับ		ลบม.	-	-	99.00	-	-	ยกเลิก
	ทรายหยาบ		ลบม.	841.00	-	91.00	-	-	ยกเลิก
	คอนกรีตหยาบ		ลบม.	1,764.00	-	398.00	-	-	ยกเลิก
	ไม้แบบ		ตรม.	150.00	-	133.00	-	-	ยกเลิก
	ไม้แบบ POST TENSION		ตรม.	200.00	-	154.00	-	-	ยกเลิก
	คอนกรีตโครงสร้าง 240 KSC (CYLINDER)		ลบม.	1,883.75	-	485.00	-	-	ยกเลิก
	คอนกรีตโครงสร้าง 320 KSC (CYLINDER) (POST TENSION)		ลบม.	2,146.60	-	485.00	-	-	ยกเลิก
	เหล็ก 6 มม.		KG.	23.57	-	4.100	-	-	ยกเลิก
	เหล็ก 9 มม.		KG.	24.34	-	4.100	-	-	ยกเลิก
	เหล็ก 12 มม.		KG.	24.72	-	3.300	-	-	ยกเลิก
	เหล็ก 16 มม.		KG.	22.81	-	3.300	-	-	ยกเลิก
	เหล็ก 20 มม.		KG.	27.01	-	2.900	-	-	ยกเลิก
	เหล็ก 25 มม.		KG.	21.62	-	2.900	-	-	ยกเลิก
	เหล็ก 28 มม.		KG.	-	-	-	-	-	ยกเลิก
	ลวดผูกเหล็ก		KG.	53.58	-	-	-	-	ยกเลิก
	ตะปู		ลิ้ง	500.00	-	-	-	-	ยกเลิก
	น้ำยากันซึม		ลิตร	150.00	-	-	-	-	ยกเลิก
	ลวด POST TENSION		ตรม.	520.00	-	-	-	-	ยกเลิก
	WATER STOP		ม.	80.00	-	40.00	-	-	ยกเลิก
	เสาเข็ม 0.30*0.30*7.00 ม.		ต้น	4,514.00	-	800.00	-	-	ยกเลิก

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	ค่าแรง	บาท		
	ตัดเข็ม		ต้น	-	-	250.00	-	-	ยกเลิก
	ค่าทดสอบเสาเข็ม Pile Load Test โดยวิธี Dynamic		จุด	30,000.00	-	-	-	-	ยกเลิก
	w/m 4 mm.@ 0.20 m.		ตรม.	38.00	-	5.00	-	-	ยกเลิก
	พื้นปู PLASTIC กันชื้น		ตรม.	10.00	-	5.00	-	-	ยกเลิก
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
	โครงสร้างหลัก			-	-	-	-	-	
	หลังคาถ้ำน้ำ			-	-	-	-	-	ยกเลิก
	แป้สำเร็จรูป		ม.	50.00	-	30.00	-	-	ยกเลิก
	จันทัน C 75*45*15*2.30 mm.		KG.	27.37	-	10.00	-	-	ยกเลิก
	จันทัน [] 100*50*3.20 mm.		KG.	27.37	-	10.00	-	-	ยกเลิก
	ตะเข้ C 120*60*20*3.20 mm.		KG.	27.37	-	10.00	-	-	ยกเลิก
	ตะเข้ [] 100*50*3.20 mm.		KG.	27.37	-	10.00	-	-	ยกเลิก
	ท้าวแขน [] 100*50*3.20 mm.		KG.	27.37	-	10.00	-	-	ยกเลิก
	ทุกล [] 100*50*3.20 mm.		KG.	27.37	-	10.00	-	-	ยกเลิก
	น๊อต 3/4 "		ตัว	50.00	-	50.00	-	-	ยกเลิก
	หลังคาชายบน			-	-	-	-	-	ยกเลิก
	แป้สำเร็จรูป	255.00	ม.	50.00	12,750.00	30.00	7,650.00	20,400.00	
	จันทัน C 120*60*20*3.20 mm.		KG.	27.37	-	10.00	-	-	ยกเลิก
	จันทัน C 75*45*15*2.30 mm.		KG.	27.37	-	10.00	-	-	ยกเลิก
	อกไก่ C 120*60*20*3.20 mm.		KG.	27.37	-	10.00	-	-	ยกเลิก
	ตะเข้ C 120*60*20*3.20 mm.		KG.	27.37	-	10.00	-	-	ยกเลิก
	ตะเข้ C 75*45*15*2.30 mm.		KG.	27.37	-	10.00	-	-	ยกเลิก
	ท้าวแขน C 75*45*15*2.30 mm.	150.00	KG.	27.37	4,105.50	10.00	1,500.00	5,605.50	
	ทุกล C 75*45*15*2.30 mm.	50.00	KG.	27.37	1,368.50	10.00	500.00	1,868.50	

: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	ค่าแรง	บาท		
	น๊อต 3/4 "		ตัว	50.00	-	50.00	-	-	ยกเลิก
	หลังคาขवाल้าง			-	-	-	-	-	ยกเลิก
	แป้สำเร็จรูป	255.00	ม.	50.00	12,750.00	30.00	7,650.00	20,400.00	
	จันทัน C 120*60*20*3.20 mm.		KG.	27.37	-	10.00	-	-	ยกเลิก
	จันทัน C 75*45*15*2.30 mm.		KG.	27.37	-	10.00	-	-	ยกเลิก
	อกไก่ C 120*60*20*3.20 mm.		KG.	27.37	-	10.00	-	-	ยกเลิก
	ตะเข้ C 120*60*20*3.20 mm.		KG.	27.37	-	10.00	-	-	ยกเลิก
	ตะเข้ C 75*45*15*2.30 mm.		KG.	27.37	-	10.00	-	-	ยกเลิก
	ท้าวแขน C 75*45*15*2.30 mm.	167.00	KG.	27.37	4,570.79	10.00	1,670.00	6,240.79	
	พุก C 75*45*15*2.30 mm.		KG.	27.37	-	10.00	-	-	ยกเลิก
	น๊อต 3/4 "	50.00	ตัว	50.00	2,500.00	50.00	2,500.00	5,000.00	
	หลังคาหน้า			-	-	-	-	-	ยกเลิก
	แป้สำเร็จรูป		ม.	50.00	-	30.00	-	-	ยกเลิก
	จันทัน C 75*45*15*2.30 mm.		KG.	27.37	-	10.00	-	-	ยกเลิก
	ตะเข้ C 75*45*15*2.30 mm.		KG.	27.37	-	10.00	-	-	ยกเลิก
	ท้าวแขน C 75*45*15*2.30 mm.		KG.	27.37	-	10.00	-	-	ยกเลิก
	พุก C 75*45*15*2.30 mm.		KG.	27.37	-	10.00	-	-	ยกเลิก
	น๊อต 3/4 "		ตัว	50.00	-	50.00	-	-	ยกเลิก
	คาน C 100*50*20*3.20 mm.		KG.	27.37	-	10.00	-	-	ยกเลิก
	เสา C 125*50*20*3.20 mm.		KG.	27.37	-	10.00	-	-	ยกเลิก
	เสา Dia 10"*4.80 mm.		KG.	27.37	-	10.00	-	-	ยกเลิก
	ค้ำ [] 100*50*3.20 mm.		KG.	27.37	-	10.00	-	-	ยกเลิก
	PL 4"*8"*12 mm.		KG.	27.37	-	10.00	-	-	ยกเลิก
	PL 150*12 mm.		KG.	27.37	-	10.00	-	-	ยกเลิก
	ค้ำม้วนแผ่นเหล็ก		ชุด	-	-	5,000.00	-	-	ยกเลิก

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	ค่าแรง	บาท		
	PL 4*8*12 mm.		KG.	27.37	-	10.00	-	-	ยกเลิก
	น๊อต 12 mm.		ชุด	300.00	-	50.00	-	-	ยกเลิก
	น๊อต 3/4 "		ชุด	50.00	-	50.00	-	-	ยกเลิก
	หลังคาทางเชื่อม	-		-	-	-	-	-	
	แป [] 75*38*3.20 mm.	61.80	KG.	27.37	1,691.47	10.00	618.00	2,309.47	
	จันทัน [] 75*38*3.20 mm.	92.70	KG.	27.37	2,537.20	10.00	927.00	3,464.20	
	คาน [] 100*50*3.20 mm.	42.06	KG.	27.37	1,151.18	10.00	420.60	1,571.78	
	CNP1	-		-	-	-	-	-	
	แป C 125*50*20*3.20 mm.	441.36	KG.	27.37	12,080.02	10.00	4,413.60	16,493.62	
	จันทัน H 150*150*4.5*7 mm.	756.00	KG.	27.37	20,691.72	10.00	7,560.00	28,251.72	
	คาน H 150*150*4.5*7 mm.	567.00	KG.	27.37	15,518.79	10.00	5,670.00	21,188.79	
	L 50*50*5 mm.	113.10	KG.	27.37	3,095.55	10.00	1,131.00	4,226.55	
	PL 100*12 mm.	18.84	KG.	27.37	515.65	10.00	188.40	704.05	
	น๊อต 3/4 "	11.00	ตัว	50.00	550.00	50.00	550.00	1,100.00	
	CNP2	-		-	-	-	-	-	
	แป C 100*50*20*3.20 mm.	924.00	KG.	27.37	25,289.88	10.00	9,240.00	34,529.88	
	จันทัน C 100*50*20*3.20 mm.	264.00	KG.	27.37	7,225.68	10.00	2,640.00	9,865.68	
	ท้าวแขน Dia 2"*3.20 mm.	54.24	KG.	27.37	1,484.55	10.00	542.40	2,026.95	
	PL 150*9 mm.	31.80	KG.	27.37	870.37	10.00	318.00	1,188.37	
	น๊อต 3/4 "	56.00	ตัว	50.00	2,800.00	50.00	2,800.00	5,600.00	
	FIN	-		-	-	-	-	-	
	FIN1. L 40*40*3 mm.	43.92	KG.	27.37	1,202.09	10.00	439.20	1,641.29	
	น๊อต 3/4	120.00	ชุด	50.00	6,000.00	50.00	6,000.00	12,000.00	
	FIN1A. L 40*40*3 mm.	43.92	KG.	27.37	1,202.09	10.00	439.20	1,641.29	
	น๊อต 3/4	120.00	ชุด	50.00	6,000.00	50.00	6,000.00	12,000.00	

: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	ค่าแรง	บาท		
	FIN1B. L 40*40*3 mm.	43.92	KG.	27.37	1,202.09	10.00	439.20	1,641.29	
	น๊อต 3/4	192.00	ชุด	50.00	9,600.00	50.00	9,600.00	19,200.00	
	FIN1C. L 40*40*3 mm.	65.88	KG.	27.37	1,803.14	10.00	658.80	2,461.94	
	น๊อต 3/4	144.00	ชุด	50.00	7,200.00	50.00	7,200.00	14,400.00	
	FIN1D. L 40*40*3 mm.	43.92	KG.	27.37	1,202.09	10.00	439.20	1,641.29	
	น๊อต 3/4	96.00	ชุด	50.00	4,800.00	50.00	4,800.00	9,600.00	
	เสาเหล็กรับ FIN 1								
	เสา Dia 10"*4.80 mm.	4,579.20	KG.	27.37	125,332.70	10.00	45,792.00	171,124.70	
	ค้ำ [] 100*50*3.20 mm.	294.00	KG.	27.37	8,046.78	10.00	2,940.00	10,986.78	
	PL หน้า 16 mm.	720.00	KG.	27.37	19,706.40	10.00	7,200.00	26,906.40	
	PL หน้า 20 mm.	265.00	KG.	27.37	7,253.05	10.00	2,650.00	9,903.05	
	ค้ำม้วนแผ่นเหล็ก	24.00	ชุด	-	-	5,000.00	120,000.00	120,000.00	
	น๊อต 16 mm.	48.00	ชุด	300.00	14,400.00	50.00	2,400.00	16,800.00	
	FIN2. [] 2"*4"*3.20 mm.	1,093.56	KG.	27.37	29,930.74	10.00	10,935.60	40,866.34	
	[] 50*50*3.20 mm.	54.00	KG.	27.37	1,477.98	10.00	540.00	2,017.98	
	[] 25*25*2.30 mm.	64.26	KG.	27.37	1,758.80	10.00	642.60	2,401.40	
	PL 100*9 mm.	84.72	KG.	27.37	2,318.79	10.00	847.20	3,165.99	
	น๊อต 3/4	80.00	ชุด	50.00	4,000.00	50.00	4,000.00	8,000.00	
	FIN2. [] 2"*4"*3.20 mm.	1,472.10	KG.	27.37	40,291.38	10.00	14,721.00	55,012.38	
	[] 50*50*3.20 mm.	81.00	KG.	27.37	2,216.97	10.00	810.00	3,026.97	
	[] 25*25*2.30 mm.	91.80	KG.	27.37	2,512.57	10.00	918.00	3,430.57	
	PL 100*9 mm.	84.72	KG.	27.37	2,318.79	10.00	847.20	3,165.99	
	น๊อต 3/4	100.00	ชุด	50.00	5,000.00	50.00	5,000.00	10,000.00	
		-		-	-	-	-	-	

: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	ค่าแรง	บาท		
		-		-	-	-	-	-	
		-		-	440,323.27	-	314,748.20	755,071.47	
	งานพื้น	-		-	-	-	-	-	
	พ1A.พื้น คสล. ผิวขัดมัน	814.50	ตรม.	119.00	96,925.50	87.00	70,861.50	167,787.00	
	พื้น คสล. ผิวขัดมันผสมน้ำยากันซึม	1,402.00	ตรม.	172.00	241,144.00	82.00	114,964.00	356,108.00	
	บัวขัดมัน	-	ม.	-	-	-	-	-	ยกเลิก
	พ1B.พื้น คสล. ผิวขัดเรียบ	-	ตรม.	-	-	-	-	-	ยกเลิก
	พ1C.พื้น คสล. ผิวขัดหยาบ (ทำเป็นพื้นถนน)	596.50	ตรม.	114.00	68,001.00	64.00	38,176.00	106,177.00	
	พ2A.พื้น คสล. ปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 12"*12" (ผิวมัน)	141.50	ตรม.	347.00	49,100.50	158.00	22,357.00	71,457.50	
	บัวกระเบื้อง+คิ้ว PVC	155.00	ม.	130.00	20,150.00	60.00	9,300.00	29,450.00	
	พ2B.พื้น คสล. ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 12"*24" (ผิวมัน)	192.50	ตรม.	457.00	87,972.50	217.00	41,772.50	129,745.00	พิน
	บัวกระเบื้อง+คิ้ว PVC	116.00	ม.	165.00	19,140.00	60.00	6,960.00	26,100.00	
	พ2C.พื้น คสล. ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 12"*24" (ผิวด้าน)	431.50	ตรม.	457.00	197,195.50	217.00	93,635.50	290,831.00	
	บัวกระเบื้อง+คิ้ว PVC	71.00	ม.	165.00	11,715.00	60.00	4,260.00	15,975.00	
	พ2D.พื้น คสล. ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 24"*24" (ผิวมัน)	1,727.00	ตรม.	567.00	979,209.00	217.00	374,759.00	1,353,968.00	
	บัวกระเบื้อง+คิ้ว PVC	1,083.50	ม.	165.00	178,777.50	60.00	65,010.00	243,787.50	
	พ2E.พื้น คสล. ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 24"*24" (ผิวด้าน)	1,726.50	ตรม.	567.00	978,925.50	217.00	374,650.50	1,353,576.00	
	บัวกระเบื้อง+คิ้ว PVC	900.00	ม.	165.00	148,500.00	60.00	54,000.00	202,500.00	
	พ3A.พื้นปูกระเบื้องยาง ขนาด 0.30*0.30 ม.หนา 2 มม.	814.50	ตรม.	379.00	308,695.50	50.00	40,725.00	349,420.50	
	บัวกระเบื้อง	390.00	ม.	20.00	7,800.00	40.00	15,600.00	23,400.00	
	เวที	-		-	-	-	-	-	
	พื้นปูกระเบื้องยาง ขนาด 0.30*0.30 ม.หนา 2 มม.	20.00	ตรม.	379.00	7,580.00	50.00	1,000.00	8,580.00	

: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	ค่าแรง	บาท		
	บัวกระเบื้องยาง	36.50	ม.	20.00	730.00	40.00	1,460.00	2,190.00	
	จุกบันไดกระเบื้องยาง	6.00	ม.	20.00	120.00	20.00	120.00	240.00	
	พื้นไม้อัดซีเมนต์ 4'x8'หนา 20 มม.	7.00	แผ่น	1,100.00	7,700.00	280.00	1,960.00	9,660.00	
	พื้นไม้อัดซีเมนต์ 4'x8'หนา 6 มม.	1.00	แผ่น	400.00	400.00	280.00	280.00	680.00	
	ตงเหล็ก [] 50*50*2.30 มม.	220.44	KG.	27.37	6,033.44	10.00	2,204.40	8,237.84	
	คานเหล็ก C 75*45*15*2.30 มม.	136.50	KG.	27.37	3,736.01	10.00	1,365.00	5,101.01	
	เสาเหล็ก C 75*45*15*2.3 มม.	195.00	KG.	27.37	5,337.15	10.00	1,950.00	7,287.15	
	ลูกชิ้น [] 38*38*2.30 mm.	44.46	KG.	27.37	1,216.87	10.00	444.60	1,661.47	
	PL 150*9 มม.	127.20	KG.	27.37	3,481.46	10.00	1,272.00	4,753.46	
	น๊อต 3/4 "	128.00	ชุด	50.00	6,400.00	50.00	6,400.00	12,800.00	
	ผนังหน้าเวที (โครงเคร่าไม้ปูด้วยแผ่นไม้อัดปิดทับด้วยลามิเนต)	15.00	ตรม.	3,000.00	45,000.00	750.00	11,250.00	56,250.00	
	ห้องควบคุม	-		-	-	-	-	-	
	พื้นปูกระเบื้องยาง ขนาด 0.30*0.30 ม. หนา 2 มม.	10.00	ตรม.	379.00	3,790.00	50.00	500.00	4,290.00	
	บัวกระเบื้อง	14.00	ม.	20.00	280.00	20.00	280.00	560.00	
	จุกบันไดกระเบื้องยาง	3.00	ม.	20.00	60.00	20.00	60.00	120.00	
	พื้นไม้อัดซีเมนต์ 4'x8'หนา 20 มม.	3.00	แผ่น	1,100.00	3,300.00	280.00	840.00	4,140.00	
	พื้นไม้อัดซีเมนต์ 4'x8'หนา 6 มม.	1.00	แผ่น	400.00	400.00	280.00	280.00	680.00	
	ตงเหล็ก [] 50*50*2.30 มม.	80.16	KG.	27.37	2,193.98	10.00	801.60	2,995.58	
	คานเหล็ก C 75*45*15*2.30 มม.	39.00	KG.	27.37	1,067.43	10.00	390.00	1,457.43	
	เสาเหล็ก C 75*45*15*2.3 มม.	78.00	KG.	27.37	2,134.86	10.00	780.00	2,914.86	
	ลูกชิ้น [] 38*38*2.30 mm.	14.82	KG.	27.37	405.62	10.00	148.20	553.82	
	PL 150*9 มม.	63.60	KG.	27.37	1,740.73	10.00	636.00	2,376.73	
	น๊อต 3/4 "	44.00	ชุด	50.00	2,200.00	50.00	2,200.00	4,400.00	
		-		-	-	-	-	-	
		-		-	3,498,559.06	-	1,363,652.80	4,862,211.86	

: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	ค่าแรง	บาท		
	งานผนัง	-		-	-	-	-	-	
	งานผนังก่ออิฐ 1/2 แผ่น	600.00	ตรม.	333.00	199,800.00	94.00	56,400.00	256,200.00	
	งานฉาบปูนเรียบ ภายใน	1,657.88	ตรม.	84.00	139,261.50	87.00	144,235.13	283,496.63	
	งานฉาบปูนเรียบ ภายนอก	3,978.90	ตรม.	84.00	334,227.60	95.00	377,995.50	712,223.10	
	ผ1A.ผนังก่ออิฐ 1/2 แผ่น ฉาบปูนเรียบ		ตรม.	310.00	-	239.00	-	-	ยกเลิก
	ผ1B ฉาบปูนเรียบ		ตรม.	460.00	-	174.00	-	-	ยกเลิก
	ผ1C.ผนังก่ออิฐ ก.ส.ล. แผ่น ฉาบปูนเรียบ		ตรม.	-	-	-	-	-	ยกเลิก
	ผ1D.ผนัง คสล. ผิวเปลือยเรียบ ไม่ฉาบปูน (ไม่ทาสี)		ตรม.	-	-	-	-	-	ยกเลิก
	ผ1E.ผนังก่ออิฐ หรือ คสล. ผิวขัดมัน		ตรม.	75.00	-	87.00	-	-	ยกเลิก
	ผ2A.ผนังก่ออิฐ บุกระเบื้องเซรามิก ขนาด 12"*24" (ผิวมัน)	420.00	ตรม.	498.00	209,160.00	181.00	76,020.00	285,180.00	
	ผ3A.ผนังยิปซัมบอร์ด หน้า 12 มม. รอยต่อฉาบเรียบทาสี เกร้าเหล็กชุบสังกะสี (	-	ตรม.	-	-	-	-	-	ยกเลิก
	ผนังยิปซัมบอร์ด หน้า 12 มม. รอยต่อฉาบเรียบทาสี เกร้าเหล็กชุบสังกะสี (	169.50	ตรม.	595.00	100,852.50	130.00	22,035.00	122,887.50	พอกร
	ผMS.ผนังเหล็กเคลือบสีรีคลอน ติดตั้งระบบยึดด้วยสกรู (TRIMDEX) (Zinca	-	ตรม.	-	-	-	-	-	ยกเลิก
	โครงเหล็ก C100*50*20*3.20 mm.@ 1.20 ม.# (อยู่ในโครงสร้าง)	-		-	-	-	-	-	ยกเลิก
	ราวกันตกผนังก่ออิฐ 1/2 แผ่น ฉาบปูนเรียบ	-	ตรม.	-	-	-	-	-	ยกเลิก
	AL ผนังหน้าจั่วอลูมิเนียมคอมโพสิต หน้า 4 มม. รอยต่อเว้นร่อง 10 มม.ยาแนว	46.08	ตรม.	1,450.00	66,816.00	1,025.00	47,232.00	114,048.00	
	โครงเหล็ก C 100*50*3.20 mm	264.00	กก.	27.37	7,225.68	10.00	2,640.00	9,865.68	
	โครงเหล็ก C C 75*45*15*3.20 mm	78.00		27.37	2,134.86	10.00	780.00	2,914.86	
	ทับหลัง	650.00	ม.	105.00	68,250.00	44.00	28,600.00	96,850.00	
	ร่อง PVC ขนาด 20 มม.	1,179.00	ม.	25.00	29,475.00	25.00	29,475.00	58,950.00	
	ขอบปูน คสล.	-	ม.	300.00	-	-	-	-	ยกเลิก
	ผนังหน้าลิฟท์	-		-	-	-	-	-	
	ผ2A.ผนัง คสล.บุกระเบื้องเซรามิก ขนาด 24"*24" (ผิวมัน)	150.00	ตรม.	498.00	74,700.00	181.00	27,150.00	101,850.00	
	ขอบไม้สังเคราะห์ 10*2.5*300 ซม.	90.00	ม.	40.00	3,600.00	50.00	4,500.00	8,100.00	
	คิ้วสแตนเลส 1*1 ซม.	144.00	ม.	150.00	21,600.00	20.00	2,880.00	24,480.00	

: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	ค่าแรง	บาท		
		-		-	-	-	-	-	
		-		-	1,257,103.14	-	819,942.63	2,077,045.77	
	งานประตุ	-		-	-	-	-	-	
	ป1.	1.00	บาน	21,120.00	21,120.00	2,500.00	2,500.00	23,620.00	
	ป1A.	1.00	บาน	16,985.00	16,985.00	2,500.00	2,500.00	19,485.00	
	ป2.	1.00	บาน	29,340.00	29,340.00	-	-	29,340.00	
	ป3.	1.00	บาน	48,575.00	48,575.00	-	-	48,575.00	
	ป4.	1.00	บาน	37,112.50	37,112.50	-	-	37,112.50	
	ป5.	1.00	บาน	12,210.00	12,210.00	-	-	12,210.00	
	ป5A	1.00	บาน	13,030.00	13,030.00	-	-	13,030.00	
	ป5B.	1.00	บาน	13,440.00	13,440.00	-	-	13,440.00	
	ป6.	1.00	บาน	12,480.00	12,480.00	-	-	12,480.00	
	ป6A.	2.00	บาน	13,180.00	26,360.00	-	-	26,360.00	
	ป7.	1.00	บาน	12,755.00	12,755.00	-	-	12,755.00	
	ป7A.	1.00	บาน	12,825.00	12,825.00	-	-	12,825.00	
	ป7B.	1.00	บาน	13,235.00	13,235.00	-	-	13,235.00	
	ป8.	3.00	บาน	11,105.00	33,315.00	-	-	33,315.00	
	ป8A.	12.00	บาน	10,780.00	129,360.00	-	-	129,360.00	
	ป9.	1.00	บาน	16,350.00	16,350.00	-	-	16,350.00	
	ป10.	1.00	บาน	16,350.00	16,350.00	-	-	16,350.00	
	ป11.	2.00	บาน	8,910.00	17,820.00	-	-	17,820.00	
	ป12.	2.00	บาน	15,000.00	30,000.00	1,500.00	3,000.00	33,000.00	
	ป13.	1.00	บาน	7,500.00	7,500.00	1,000.00	1,000.00	8,500.00	
	ป14.	21.00	บาน	8,300.00	174,300.00	800.00	16,800.00	191,100.00	
	ป14A.	9.00	บาน	7,900.00	71,100.00	800.00	7,200.00	78,300.00	

: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	ค่าแรง	บาท		
	ป15	10.00	บาน	4,150.00	41,500.00	500.00	5,000.00	46,500.00	
	ป15A.	9.00	บาน	4,450.00	40,050.00	500.00	4,500.00	44,550.00	
	ป16.	4.00	บาน	11,220.00	44,880.00	1,000.00	4,000.00	48,880.00	
	ป16A.	10.00	บาน	11,000.00	110,000.00	1,000.00	10,000.00	120,000.00	
	ป17.	11.00	บาน	3,540.00	38,940.00	500.00	5,500.00	44,440.00	
	ป17A.	5.00	บาน	3,465.00	17,325.00	500.00	2,500.00	19,825.00	
	ป18.	18.00	บาน	5,060.00	91,080.00	500.00	9,000.00	100,080.00	
	ป19.	7.00	บาน	5,060.00	35,420.00	500.00	3,500.00	38,920.00	
	ป20.	14.00	บาน	5,110.00	71,540.00	500.00	7,000.00	78,540.00	
	ป21.	2.00	บาน	11,045.00	22,090.00	2,500.00	5,000.00	27,090.00	
	ป21A.	4.00	บาน	11,045.00	44,180.00	2,500.00	10,000.00	54,180.00	
	ป22.	2.00	บาน	15,000.00	30,000.00	2,000.00	4,000.00	34,000.00	
	ป23.	1.00	บาน	7,570.00	7,570.00	1,000.00	1,000.00	8,570.00	
	ป24.	7.00	บาน	2,500.00	17,500.00	500.00	3,500.00	21,000.00	
	งานก่อสร้างเอ็นทับหลังวงกบจากการรื้อถอน	1.00	งาน	40,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	รวมค่าแรง
		-		-	-	-	-	-	
		-		-	1,417,637.50	-	107,500.00	1,525,137.50	
	งานหน้าต่าง	-		-	-	-	-	-	
	น1.	6.00	บาน	4,620.00	27,720.00	-	-	27,720.00	
	น1A.	1.00	บาน	5,480.00	5,480.00	-	-	5,480.00	
	น1B.	1.00	บาน	5,620.00	5,620.00	-	-	5,620.00	
	น1C.	9.00	บาน	6,240.00	56,160.00	-	-	56,160.00	
	น1D.	6.00	บาน	6,480.00	38,880.00	-	-	38,880.00	
	น1E.	13.00	บาน	6,720.00	87,360.00	-	-	87,360.00	
	น2.	4.00	บาน	6,620.00	26,480.00	-	-	26,480.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	ค่าแรง	บาท		
	น2A.	8.00	บาน	6,765.00	54,120.00	-	-	54,120.00	
	น2B.	8.00	บาน	7,615.00	60,920.00	-	-	60,920.00	
	น2C.	8.00	บาน	8,005.00	64,040.00	-	-	64,040.00	
	น2D.	10.00	บาน	8,290.00	82,900.00	-	-	82,900.00	
	น2E.	11.00	บาน	8,680.00	95,480.00	-	-	95,480.00	
	น2F.	38.00	บาน	8,735.00	331,930.00	-	-	331,930.00	
	น3.	2.00	บาน	7,200.00	14,400.00	-	-	14,400.00	
	น3A.	3.00	บาน	7,440.00	22,320.00	-	-	22,320.00	
	น3B.	2.00	บาน	7,440.00	14,880.00	-	-	14,880.00	
	น3C.	1.00	บาน	7,200.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
	น3D.	2.00	บาน	8,020.00	16,040.00	-	-	16,040.00	
	น4.	1.00	บาน	11,675.00	11,675.00	-	-	11,675.00	
	น4A.	-	บาน	11,675.00	-	-	-	-	
	น5.	7.00	บาน	11,905.00	83,335.00	-	-	83,335.00	
	น5A.	5.00	บาน	12,360.00	61,800.00	-	-	61,800.00	
	น6.	2.00	บาน	11,335.00	22,670.00	-	-	22,670.00	
	น7.	7.00	บาน	16,205.00	113,435.00	-	-	113,435.00	
	น8.	6.00	บาน	12,155.00	72,930.00	-	-	72,930.00	
	น9.	2.00	บาน	48,775.00	97,550.00	-	-	97,550.00	
	น10.	1.00	บาน	2,605.00	2,605.00	-	-	2,605.00	
	น10A.	1.00	บาน	3,265.00	3,265.00	-	-	3,265.00	
	น11.	2.00	บาน	5,490.00	10,980.00	-	-	10,980.00	
	น12.	4.00	บาน	6,465.00	25,860.00	-	-	25,860.00	
	น13.	7.00	บาน	7,570.00	52,990.00	-	-	52,990.00	
	น14.	4.00	บาน	12,820.00	51,280.00	-	-	51,280.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	ค่าแรง	บาท		
	น15.	6.00	บาน	12,060.00	72,360.00	-	-	72,360.00	
	น15A.	1.00	บาน	11,825.00	11,825.00	-	-	11,825.00	
	น16.	1.00	บาน	4,575.00	4,575.00	-	-	4,575.00	
	น17.	6.00	บาน	2,240.00	13,440.00	-	-	13,440.00	
	น17A.	1.00	บาน	2,410.00	2,410.00	-	-	2,410.00	
	น18.	2.00	บาน	3,300.00	6,600.00	-	-	6,600.00	
	น19.	14.00	บาน	5,295.00	74,130.00	-	-	74,130.00	
	น20.	1.00	บาน	5,495.00	5,495.00	-	-	5,495.00	
	น21.	2.00	บาน	9,375.00	18,750.00	-	-	18,750.00	
	น22.	1.00	บาน	2,995.00	2,995.00	-	-	2,995.00	
	น23.	3.00	บาน	3,665.00	10,995.00	-	-	10,995.00	
	น23A.	1.00	บาน	2,900.00	2,900.00	-	-	2,900.00	
	น24.	5.00	บาน	4,050.00	20,250.00	-	-	20,250.00	
	น25.	14.00	บาน	5,130.00	71,820.00	-	-	71,820.00	
	น25A.	1.00	บาน	5,620.00	5,620.00	-	-	5,620.00	
	น26.	14.00	บาน	2,685.00	37,590.00	-	-	37,590.00	
	น27.	4.00	บาน	3,962.00	15,848.00	-	-	15,848.00	
	น28.	2.00	บาน	6,157.00	12,314.00	-	-	12,314.00	
	น29.	16.00	บาน	1,750.00	28,000.00	200.00	3,200.00	31,200.00	
	ช่องแสง CNP1	1.00	บาน	41,600.00	41,600.00	-	-	41,600.00	
	ช่องแสง CNP2	1.00	บาน	93,200.00	93,200.00	-	-	93,200.00	
		-		-	-	-	-	-	
		-		-	-	-	-	-	
		-		-	2,175,022.00	-	3,200.00	2,178,222.00	
	งานหลังคา	-		-	-	-	-	-	

: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	ค่าแรง	บาท		
	หลังคาตั้งน้ำ	-		-	-	-	-	-	
	ครอบหลังคา 4 ทาง	1.00	แผ่น	70.00	70.00	40.00	40.00	110.00	
	ครอบตะเข้		แผ่น	45.00	-	40.00	-	-	ยกเลิก
	ครอบรางน้ำ	50.00	แผ่น	45.00	2,250.00	40.00	2,000.00	4,250.00	
	กระเบื้องหลังคาซีแพค โมเนีย		แผ่น	18.00	-	7.00	-	-	ยกเลิก
	อุปกรณ์		ชุด	2.00	-		-	-	ยกเลิก
	แผ่นสะท้อนความร้อน		ตรม.	40.00	-	10.00	-	-	ยกเลิก
	ครอบเทคซิสเต็ม	50.00	ม.	400.00	20,000.00	40.00	2,000.00	22,000.00	
	ครอบชายคาอลูมิเนียมคอมโพสิต หนา 4 มม.	58.00	ตรม.	1,450.00	84,100.00	1,025.00	59,450.00	143,550.00	
	ชายคา AL [] 2"*2"	216.00	ม.	200.00	43,200.00	50.00	10,800.00	54,000.00	
	หลังคา SKY	-		-	-	-	-	-	
	อลูมิเนียม [] 2"*4"	24.00	ม.	400.00	9,600.00	50.00	1,200.00	10,800.00	
	กระจกลามิเนต 8 มม 4+4	126.00	ตรฟ.	300.00	37,800.00	65.00	8,190.00	45,990.00	
	กาว	24.00	ม.	100.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
	หลังคาขาล้าง	-		-	-	-	-	-	
	ผนังหน้าจั่วอลูมิเนียมคอมโพสิต หนา 4 มม.	-	ตรม.	1,450.00	-	1,025.00	-	-	ยกเลิก
	FLASHING ครอบหน้าจั่วอลูมิเนียมคอมโพสิต หนา 4 มม.	40.32	ตรม.	1,450.00	58,464.00	1,025.00	41,328.00	99,792.00	
	ครอบหลังคา	13.00	แผ่น	45.00	585.00	40.00	520.00	1,105.00	
	ครอบตะเข้		แผ่น	45.00	-	40.00	-	-	ยกเลิก
	ครอบรางน้ำ	234.00	แผ่น	45.00	10,530.00	40.00	9,360.00	19,890.00	
	ครอบชนผนัง		แผ่น	45.00	-	40.00	-	-	ยกเลิก
	ครายเทคซิสเต็ม	22.00	ม.	400.00	8,800.00	40.00	880.00	9,680.00	
	ตะเข้ราง		ม.	1,400.00	-	500.00	-	-	ยกเลิก
	กระเบื้องหลังคาซีแพค โมเนีย	1,560.00	แผ่น	18.00	28,080.00	7.00	10,920.00	39,000.00	
	อุปกรณ์	1,925.10	ชุด	2.00	3,850.20		-	3,850.20	

: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	ค่าแรง	บาท		
	แผ่นสะท้อนความร้อน	130.00	ตรม.	40.00	5,200.00	10.00	1,300.00	6,500.00	
	กรอบชายคาอลูมิเนียมคอมโพสิต หนา 4 มม.	115.20	ตรม.	1,450.00	167,040.00	1,025.00	118,080.00	285,120.00	
	หลังคาชายบน	-		-	-	-	-	-	
	ผนังหน้าจั่วอลูมิเนียมคอมโพสิต หนา 4 มม.	-	ตรม.	1,450.00	-	1,000.00	-	-	ยกเลิก
	FLASHING กรอบหน้าจั่วอลูมิเนียมคอมโพสิต หนา 4 มม.	40.32	ตรม.	1,450.00	58,464.00	1,025.00	41,328.00	99,792.00	
	กรอบหลังคา	13.00	แผ่น	45.00	585.00	40.00	520.00	1,105.00	
	กรอบตะเข้		แผ่น	45.00	-	40.00	-	-	ยกเลิก
	กรอบรางน้ำ	252.00	แผ่น	45.00	11,340.00	40.00	10,080.00	21,420.00	
	กรอบชนผนัง		แผ่น	45.00	-	40.00	-	-	ยกเลิก
	ครายเทคซิสเต็ม	94.50	ม.	400.00	37,800.00	40.00	3,780.00	41,580.00	
	ตะเข้ราง		ม.	1,400.00	-	500.00	-	-	ยกเลิก
	กระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนีย	1,560.00	แผ่น	18.00	28,080.00	7.00	10,920.00	39,000.00	
	อุปกรณ์	2,228.00	ชุด	2.00	4,456.00		-	4,456.00	
	แผ่นสะท้อนความร้อน	130.00	ตรม.	40.00	5,200.00	10.00	1,300.00	6,500.00	
	ชายคาไม้สังเคราะห์ 15*1.60 ซม.	56.00	ม.	150.00	8,400.00	80.00	4,480.00	12,880.00	
	กรอบชายคาอลูมิเนียมคอมโพสิต หนา 4 มม.	129.60	ตรม.	1,450.00	187,920.00	1,025.00	132,840.00	320,760.00	
	หลังคาด้านหน้า	-		-	-	-	-	-	
	ผนังหน้าจั่วอลูมิเนียมคอมโพสิต หนา 4 มม.	-	ตรม.	1,400.00	-	1,000.00	-	-	ยกเลิก
	FLASHING กรอบหน้าจั่วอลูมิเนียมคอมโพสิต หนา 4 มม.	-	ตรม.	1,400.00	-	1,000.00	-	-	ยกเลิก
	กรอบหลังคา		แผ่น	45.00	-	40.00	-	-	ยกเลิก
	กรอบตะเข้		แผ่น	45.00	-	40.00	-	-	ยกเลิก
	กรอบรางน้ำ	148.00	แผ่น	45.00	6,660.00	40.00	5,920.00	12,580.00	
	กรอบชนผนัง	28.00	แผ่น	45.00	1,260.00	40.00	1,120.00	2,380.00	
	ครายเทคซิสเต็ม	76.00	ม.	400.00	30,400.00	40.00	3,040.00	33,440.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	ค่าแรง	บาท		
	ตะเข้ราง		ม.	1,400.00	-	500.00	-	-	ยกเลิก
	กระเบื้องหลังคาซีแพค โมเนีย		แผ่น	18.00	-	7.00	-	-	ยกเลิก
	อุปกรณ์		ชุด	2.00	-	-	-	-	ยกเลิก
	แผ่นสะท้อนความร้อน		ตรม.	40.00	-	10.00	-	-	ยกเลิก
	ชายคาไม้สังเคราะห์ 15*1.60 ซม.		ม.	150.00	-	80.00	-	-	ยกเลิก
	กรอบชายคาอลูมิเนียมคอมโพสิต หน้า 4 มม.	51.84	ตรม.	1,450.00	75,168.00	1,025.00	53,136.00	128,304.00	
	หลังคาทางเชื่อม	-		-	-	-	-	-	
	FLASHING กรอบข้าง	13.00	ม.	270.00	3,510.00	50.00	650.00	4,160.00	
	หลังคาเหล็กเคลือบสีรีดลอน ติดตั้งระบบยึดด้วยสกรู (TRIMDEX)	15.00	ตรม.	350.00	5,250.00	70.00	1,050.00	6,300.00	
	รางน้ำ ST	6.00	ม.	2,000.00	12,000.00	500.00	3,000.00	15,000.00	
	CNP1	-		-	-	-	-	-	
	FLASHING กรอบหน้าจั่วอลูมิเนียมคอมโพสิต หน้า 4 มม.	96.60	ตรม.	1,450.00	140,070.00	1,025.00	99,015.00	239,085.00	
	หลังคาเหล็กเคลือบสีรีดลอน ติดตั้งระบบยึดด้วยสกรู (TRIMDEX)	85.00	ตรม.	350.00	29,750.00	70.00	5,950.00	35,700.00	
	รางน้ำ ST	8.10	ม.	2,000.00	16,200.00	500.00	4,050.00	20,250.00	
	CNP2	-		-	-	-	-	-	
	FLASHING กรอบหน้าจั่วอลูมิเนียมคอมโพสิต หน้า 4 มม.	140.00	ตรม.	1,450.00	203,000.00	1,025.00	143,500.00	346,500.00	
	FLASHING กรอบข้าง	36.00	ม.	270.00	9,720.00	50.00	1,800.00	11,520.00	
	หลังคาเหล็กเคลือบสีรีดลอน ติดตั้งระบบยึดด้วยสกรู (TRIMDEX)	116.00	ตรม.	350.00	40,600.00	70.00	8,120.00	48,720.00	
		-		-	-	-	-	-	
		-		-	1,406,052.20	-	806,067.00	2,212,119.20	
	งานฝ้าเพดาน	-		-	-	-	-	-	
	ฝ้าA.ฝ้าเพดาน คสล. ฉาบปูนเรียบ	31.00	ตรม.	100.00	3,100.00	87.00	2,697.00	5,797.00	
	ฝ้าB.ฝ้าเพดาน คสล. ผิวเปลือยเรียบ (ทาสี)	3,133.00	ตรม.	35.00	109,655.00	30.00	93,990.00	203,645.00	
	ฝ้าC.ฝ้าเพดาน คสล. ผิวเปลือยเรียบ (ไม่ฉาบปูน ไม่ทาสี) ตกแต่งผิวคอนกรีต	672.50	ตรม.	-	-	10.00	6,725.00	6,725.00	
	ฝ้าD.ฝ้าตกแต่ง	297.00	ตรม.	-	-	-	-	-	ยกเลิก

: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	ค่าแรง	บาท		
	ฝ2A.ผ้าเปดานยิบซั่มบอร์ด 9 มม. รอยต่อฉาบเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	772.00	ตรม.	258.00	199,176.00	75.00	57,900.00	257,076.00	
	ผ้าเปดานยิบซั่มบอร์ดกันชื้น 9 มม. รอยต่อฉาบเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสัง	340.00	ตรม.	301.00	102,340.00	75.00	25,500.00	127,840.00	
	ผ้าเปดานยิบซั่มบอร์ดบุฉนวนใยหิน 9 มม. รอยต่อฉาบเรียบ โครงเคร่า	-	ตรม.	301.00	-	75.00	-	-	ยกเลิก
	ฝMS.ผนังเหล็กเคลือบสีรีดลอน ติดตั้งระบบยึดด้วยสกรู (TRIMDEX) (Zinca	275.00	ตรม.	350.00	96,250.00	70.00	19,250.00	115,500.00	
	โครงเหล็ก [] 50*50*2.30 มม.@ 0.60 ทางเดียว	-	กก.	27.73	-	10.00	-	-	ยกเลิก
	ฝAL.ฝ้าชายคาอลูมิเนียมคอมโพสิต หนา 4 มม.	222.50	ตรม.	1,450.00	322,625.00	1,025.00	228,062.50	550,687.50	
	ฝAL1.ฝ้าชายคาอลูมิเนียมเจาะรู 1 มม.	-	ตรม.	-	-	-	-	-	ยกเลิก
	ฉนวนกันความร้อน โยแก้ว 2"*24K FOIL 2 ค้าน	717.50	ตรม.	160.00	114,800.00	20.00	14,350.00	129,150.00	
		-		-	-	-	-	-	


 พล.ต.ท.
 อ.ท.



 ด.ท.

: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	ค่าแรง	บาท		
		-		-	947,946.00	-	448,474.50	1,396,420.50	
	งานบันได	-		-	-	-	-	-	
	ST1.ราวบันได STAINLESS Dia 21/2"	3.00	ม.	1,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	ราวบันได STAINLESS สูง 0.40 ม.	62.00	ม.	2,000.00	124,000.00	-	-	124,000.00	
	ทับหลัง	62.00	ม.	105.00	6,510.00	44.00	2,728.00	9,238.00	
	ฉาบปูนเรียบ	37.50	ตร.ม.	84.00	3,150.00	87.00	3,262.50	6,412.50	
	จุกบันไดอลูมิเนียม	204.00	ม.	250.00	51,000.00	40.00	8,160.00	59,160.00	
	บันไดพื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 12"*24" (ผิวด้าน)	124.00	ตร.ม.	457.00	56,668.00	217.00	26,908.00	83,576.00	
	ซานพักพื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 12"*24" (ผิวด้าน)	51.50	ตร.ม.	457.00	23,535.50	217.00	11,175.50	34,711.00	
	บัวกระเบื้อง + ร่อง PVC	219.00	แผ่น	130.00	28,470.00	30.00	6,570.00	35,040.00	
	ST2-2A.ราวบันไดเหล็ก Dia 11/2" ใหญ่	110.00	ม.	1,200.00	132,000.00	-	-	132,000.00	
	ราวบันไดเหล็ก Dia 11/2" เดี่ยว	30.00	ม.	500.00	15,000.00	35.00	1,050.00	16,050.00	
	ทับหลัง								ยกเลิก)
	ผนังก่ออิฐ 1/2 แผ่น ฉาบปูนเรียบ								ยกเลิก
	จุกบันไดอลูมิเนียม	240.00	ม.	250.00	60,000.00	40.00	9,600.00	69,600.00	
	บันไดพื้นขัดมัน	240.00	ตร.ม.	76.00	18,240.00	82.00	19,680.00	37,920.00	
	ซานพักพื้นขัดมัน	42.00	ตร.ม.	76.00	3,192.00	82.00	3,444.00	6,636.00	
	ST3.ราวบันได STAINLESS สูง 1.20 ม	11.50	ม.	4,000.00	46,000.00	-	-	46,000.00	
	จุกบันไดอลูมิเนียม	89.00	ม.	250.00	22,250.00	40.00	3,560.00	25,810.00	
	บันไดพื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 12"*24" (ผิวด้าน)	54.00	ตร.ม.	457.00	24,678.00	217.00	11,718.00	36,396.00	
	ซานพักพื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 12"*24" (ผิวด้าน)	11.00	ตร.ม.	457.00	5,027.00	217.00	2,387.00	7,414.00	
	บัวกระเบื้อง + ร่องPVC	27.00	แผ่น	130.00	3,510.00	30.00	810.00	4,320.00	
	ST4.ราวบันได STAINLESS สูง 1.20 ม	18.00	ม.	4,000.00	72,000.00	-	-	72,000.00	
	จุกบันไดอลูมิเนียม	88.00	ม.	250.00	22,000.00	40.00	3,520.00	25,520.00	
	บันไดพื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 12"*24" (ผิวด้าน)	52.00	ตร.ม.	457.00	23,764.00	217.00	11,284.00	35,048.00	

: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	ค่าแรง	บาท		
	ซามหักพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 12"*24" (ผิวด้าน)	5.50	ตรม.	457.00	2,513.50	217.00	1,193.50	3,707.00	
	บัวกระเบื้อง + ร่องPVC								ยกเลิก
	ST4A.ราวบันได STAINLESS เคียว	3.00	ม.	1,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	จุกบันไดอลูมิเนียม	27.00	ม.	250.00	6,750.00	40.00	1,080.00	7,830.00	
	บันไดพื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 12"*24" (ผิวด้าน)	17.00	ตรม.	457.00	7,769.00	217.00	3,689.00	11,458.00	
	ซามหักพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 12"*24" (ผิวด้าน)	5.00	ตรม.	457.00	2,285.00	217.00	1,085.00	3,370.00	
	บัวกระเบื้อง + ร่องPVC	7.50	แผ่น	130.00	975.00	30.00	225.00	1,200.00	
	ST4B.จุกบันไดอลูมิเนียม	7.00	ม.	200.00	1,400.00	38.00	266.00	1,666.00	
	บันไดพื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 12"*24" (ผิวด้าน)	4.50	ตรม.	457.00	2,056.50	217.00	976.50	3,033.00	
	ST5.ราวเหล็ก	6.00	ม.	1,200.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
	ลูกนอนตะแกรงเหล็ก	68.40	KG.	41.40	2,831.76	10.00	684.00	3,515.76	
	L 30*30*3 mm.	57.12	KG.	27.37	1,563.37	10.00	571.20	2,134.57	
	แม่บันได C 150*50*20*3.20 mm.	162.24	KG.	27.37	4,440.51	10.00	1,622.40	6,062.91	
	PL 150*10 mm.	28.20	KG.	27.37	771.83	10.00	282.00	1,053.83	
	น็อต 3/4	18.00	ชุด	50.00	900.00	50.00	900.00	1,800.00	
	ST6,6A.บันไดลิง สูง 2.35 ม.	2.00	ชุด	3,500.00	7,000.00	2,000.00	4,000.00	11,000.00	
	RAMP1.ราวบันได STAINLESS สูง 1.20 ม.	18.00	ม.	4,000.00	72,000.00	-	-	72,000.00	
	บันไดพื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 24"*24" (ผิวด้าน)	9.00	ตรม.	567.00	5,103.00	181.00	1,629.00	6,732.00	
	พื้นไม้อัดซีเมนต์ 4'*8'หนา 10 มม.	3.00	แผ่น	1,100.00	3,300.00	280.00	840.00	4,140.00	
	คอนกรีตโครงสร้าง 280 KSC (CYLINDER)	0.50	ลบม.	2,800.00	1,400.00	485.00	242.50	1,642.50	
	w/m 4 mm.@ 0.20 m.	9.00	ตรม.	38.00	342.00	5.00	45.00	387.00	
	ปูนทราย		ตรม.	40.00	-	61.00	-	-	
		-		-	-	-	-	-	
		-		-	877,595.98	-	145,188.10	1,022,784.08	

: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	ค่าแรง	บาท		
	งานสุขภัณฑ์								
	อ่างล้างหน้าแบบฝัง C-007	51.00	ชุด	1,290.00	65,790.00	450.00	22,950.00	88,740.00	
	อ่างล้างหน้าแบบแขวน C-230	7.00	ชุด	1,240.00	8,680.00	450.00	3,150.00	11,830.00	
	ก๊อกอ่างล้างหน้า (เชมิกวาล์ว) TS-140A	58.00	ชุด	873.00	50,634.00	25.00	1,450.00	52,084.00	
	สະคิออ่าง CT-673 (HM)	58.00	ชุด	360.00	20,880.00	-	-	20,880.00	
	ท่อน้ำทิ้ง TS-612A	58.00	ชุด	889.00	51,562.00	-	-	51,562.00	
	สายน้ำดี S-283L14#	58.00	ชุด	200.00	11,600.00	-	-	11,600.00	
	กระจกกรอบ อลูมิเนียม 0.60*0.90 ม.	57.00	ชุด	2,350.00	133,950.00	70.00	3,990.00	137,940.00	
	กระจกกรอบ อลูมิเนียม 1.20*0.90 ม.	1.00	ชุด	2,700.00	2,700.00	70.00	70.00	2,770.00	
	ชั้นวางของ	7.00	ชุด	561.00	3,927.00	70.00	490.00	4,417.00	
	โถส้วมนั่งราบ + FLUSH TANK C-188	59.00	ชุด	5,900.00	348,100.00	450.00	26,550.00	374,650.00	
	สายชำระ CT-995 K	59.00	ชุด	549.00	32,391.00	70.00	4,130.00	36,521.00	
	บัสสวาชย C313	28.00	ชุด	4,190.00	117,320.00	450.00	12,600.00	129,920.00	
	ฟลัชวาล์วโถบัสสวาชย TS-401DUF	28.00	ชุด	4,840.00	135,520.00	-	-	135,520.00	
	ท่อน้ำทิ้ง CT-681 (HM)	28.00	ชุด	990.00	27,720.00	-	-	27,720.00	
	แผงกั้นบัสสวาชย C-306	-	ชุด	-	-	-	-	-	ยกเลิก
	STOP VALVE TS-117B6	176.00	ชุด	490.00	86,240.00	35.00	6,160.00	92,400.00	
	ที่ใส่กระดาษ C-815	10.00	ชุด	420.00	4,200.00	120.00	1,200.00	5,400.00	
	ฝักบัวสายอ่อน + ก๊อก S207(HM)+TS-118A	1.00	ชุด	3,682.50	3,682.50	70.00	70.00	3,752.50	
	ที่ใส่สบู่ C-805	1.00	ชุด	359.00	359.00	120.00	120.00	479.00	
	ราวแขวนผ้า C-8520	11.00	ชุด	693.00	7,623.00	120.00	1,320.00	8,943.00	
	ค้ำม่าน PVC	1.00	ชุด	600.00	600.00	120.00	120.00	720.00	
	ก๊อกพื้น TS-102BIN	38.00	ชุด	700.80	26,630.40	25.00	950.00	27,580.40	
	FD CT-640 ZIPW	67.00	ชุด	570.00	38,190.00	75.00	5,025.00	43,215.00	
	รางน้ำ STAINLESS หน้า 1.50 mm.	42.00	ม.	1,000.00	42,000.00	200.00	8,400.00	50,400.00	

: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	ค่าแรง	บาท		
	ราวพุงตัว CT-791L,CT-796	6.00	ชุด	14,330.00	85,980.00	175.00	1,050.00	87,030.00	
	ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป	49.00	ชุด	13,000.00	637,000.00	1,000.00	49,000.00	686,000.00	
	เคาน์เตอร์กระเบื้อง 24"*24" 0.75 ม.	39.50	ม.	1,275.00	50,362.50	575.00	22,712.50	73,075.00	
	เคาน์เตอร์กระเบื้อง 24"*24" 0.60 ม.	9.90	ม.	1,240.00	12,276.00	505.00	4,999.50	17,275.50	
	TOP ชาย 0.15*1.50 ม.	18.00	ม.	730.00	13,140.00	-	-	13,140.00	
	TOP ส้วม 0.15*1.00 ม.	50.00	ม.	350.00	17,500.00	-	-	17,500.00	
	SINK 2 หลุม 2 ชุด มีที่พักจาน	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	298.00	298.00	3,298.00	
	SINK 1 หลุม มีที่พักจาน	6.00	ชุด	1,200.00	7,200.00	298.00	1,788.00	8,988.00	
	SINK 1 หลุม ไม่มีที่พักจาน	-	ชุด	-	-	-	-	-	ยกเลิก
	ก๊อก SINK ตัว J	7.00	ชุด	950.00	6,650.00	-	-	6,650.00	
	เคาน์เตอร์กระเบื้อง 24"*24" 0.60 ม.	15.00	ม.	1,360.00	20,400.00	580.00	8,700.00	29,100.00	
		-		-	-	-	-	-	
		-		-	2,073,807.40	-	187,293.00	2,261,100.40	
	เบ็ดเตล็ด	-		-	-	-	-	-	พอกลิน
	FIN1.อลูมิเนียม [] 2"*4"	54.00	ม.	400.00	21,600.00	50.00	2,700.00	24,300.00	
	เกล็ดอลูมิเนียม	12.00	ตรม.	2,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
	FIN1A.อลูมิเนียม [] 2"*4"	54.00	ม.	400.00	21,600.00	50.00	2,700.00	24,300.00	
	เกล็ดอลูมิเนียม	15.00	ตรม.	2,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
	FIN1B.อลูมิเนียม [] 2"*4"	126.00	ม.	400.00	50,400.00	50.00	6,300.00	56,700.00	
	เกล็ดอลูมิเนียม	30.00	ตรม.	2,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00	
	FIN1C.อลูมิเนียม [] 2"*4"	72.00	ม.	400.00	28,800.00	50.00	3,600.00	32,400.00	
	เกล็ดอลูมิเนียม	18.00	ตรม.	2,000.00	36,000.00	-	-	36,000.00	
	FIN1D.อลูมิเนียม [] 2"*4"	36.00	ม.	400.00	14,400.00	50.00	1,800.00	16,200.00	
	เกล็ดอลูมิเนียม	15.00	ตรม.	2,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
	FIN2.อลูมิเนียมอบสี [] 1"*2"	378.00	ม.	70.00	26,460.00	50.00	18,900.00	45,360.00	

: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	ค่าแรง	บาท		
	อลูมิเนียมคอมโพสิต หนา 4 มม. รอยต่อเว้นร่อง 10 มม. ยานแนวด้วยซิลิโคน	34.50	ตรม.	1,450.00	50,025.00	1,025.00	35,362.50	85,387.50	
	FIN2A.อลูมิเนียมมอบลี่ □ 1"×2"	504.00	ม.	70.00	35,280.00	50.00	25,200.00	60,480.00	
	อลูมิเนียมคอมโพสิต หนา 4 มม. รอยต่อเว้นร่อง 10 มม. ยานแนวด้วยซิลิโคน	50.00	ตรม.	1,450.00	72,500.00	1,025.00	51,250.00	123,750.00	
	FIN - 3	5.00	ม.	2,000.00	10,000.00	1,025.00	5,125.00	15,125.00	
	FIN - 3A	4.20	ม.	2,000.00	8,400.00	1,025.00	4,305.00	12,705.00	
	FIN - 3B	2.30	ม.	2,000.00	4,600.00	1,025.00	2,357.50	6,957.50	
	FIN - 4	6.50	ม.	2,400.00	15,600.00	1,025.00	6,662.50	22,262.50	
	FIN - 4A	6.50	ม.	2,400.00	15,600.00	1,025.00	6,662.50	22,262.50	
	FIN - 4B	5.30	ม.	2,400.00	12,720.00	1,025.00	5,432.50	18,152.50	
	FIN - 4C	6.50	ม.	2,400.00	15,600.00	1,025.00	6,662.50	22,262.50	
	FIN - 4D	5.00	ม.	2,400.00	12,000.00	1,025.00	5,125.00	17,125.00	
	FIN - 4E	2.00	ม.	2,400.00	4,800.00	1,025.00	2,050.00	6,850.00	
	FIN - 4F	2.00	ม.	2,400.00	4,800.00	1,025.00	2,050.00	6,850.00	
	ป้าย	-		-	-	-	-	-	พชร
	LO-1-5	33.00	ชุด	-	-	150.00	4,950.00	4,950.00	ส.ห
	SI-1-SI-3	31.00	ชุด	-	-	150.00	4,650.00	4,650.00	
	SIGN1-2	-		-	-	-	-	-	
	ตัวหนังสือไทย 0.32 ม.	50.00	ชุด	-	-	50.00	2,500.00	2,500.00	
	ตัวหนังสือไทย 0.33 ม.	21.00	ชุด	-	-	50.00	1,050.00	1,050.00	
	ตัวหนังสือไทย 0.45 ม.	37.00	ชุด	-	-	50.00	1,850.00	1,850.00	
	ตัวหนังสืออังกฤษ 0.27 ม.	64.00	ชุด	-	-	50.00	3,200.00	3,200.00	
	ราว RAIL1.	90.00	ม.	4,000.00	360,000.00	-	-	360,000.00	อ.พ
	ราว RAIL1A.	40.00	ม.	4,000.00	160,000.00	-	-	160,000.00	
	ราว ชั้น3	32.50	ม.	4,000.00	130,000.00	-	-	130,000.00	
	มุมเสาเหล็ก L 50*50*5 mm.	45.00	ม.	250.00	11,250.00	-	-	11,250.00	

: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	ค่าแรง	บาท		
	ลูกศร	12.00	ชุด	500.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	LOGO คนพิการ	2.00	ชุด	1,000.00	2,000.00	30.00	60.00	2,060.00	
	ดีเส้น	233.00	ม.	40.00	9,320.00	35.00	8,155.00	17,475.00	
	ซ่อมกระเบื้องอาคารข้างเคียง (อาคาร 18)	1.00	งาน	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	งานกรีดผนังวางท่อสำหรับงานระบบไฟฟ้า-ประปา พร้อมฉาบปิดผิว	1.00	งาน	200,000.00	200,000.00	-	-	200,000.00	รวมค่าแรง
		-		-	-	-	-	-	
		-		-	1,485,755.00	-	220,660.00	1,706,415.00	
	งานสี	-		-	-	-	-	-	
	สีรองพื้นกันสนิม	319.00	ตรม.	22.00	7,018.00	5.00	1,595.00	8,613.00	
	สีน้ำมัน	319.00	ตรม.	40.00	12,760.00	30.00	9,570.00	22,330.00	
	สีพลาสติกภายนอก	4,276.00	ตรม.	37.00	158,212.00	34.00	145,384.00	303,596.00	
	สีพลาสติกภายใน	14,556	ตรม.	31.00	451,236.00	30.00	436,680.00	887,916.00	
	สีประตู,หน้าต่าง	662.00	ตรม.	94.00	62,228.00	38.00	25,156.00	87,384.00	
	สีอีพ็อกซี อีพ็อกไซด์ คับเบิลยู (ถังน้ำ)	195.00	ตรม.	150.00	29,250.00	-	-	29,250.00	
		-		-	-	-	-	-	
		-		-	-	-	-	-	
		-		-	720,704.00	-	618,385.00	1,339,089.00	
	งานบริเวณ	-		-	-	-	-	-	
	ขุดดินออก (จากที่สูงที่ต่ำ บดอัดแน่น)	-	ตรม.	-	-	90.00	-	-	ยกเลิก
	ถมดินตัวอาคาร	-	ตรม.	100.00	-	-	-	-	ยกเลิก
	ถนน คสล.	316.00	ตรม.	450.00	142,200.00	-	-	142,200.00	
	C1.พื้นบล็อกปูทางเท้าชั้นแรก หน้า 6 ซม. ลายศรีสุภา สีส้มและสีเทา	300.00	ตรม.	570.00	171,000.00	80.00	24,000.00	195,000.00	
	คันหิน	153.00	ม.	200.00	30,600.00	60.00	9,180.00	39,780.00	
	ปลูกหญ้า บริเวณปรับพื้นที่คั่นมหาลัย	800.00	ตรม.	50.00	40,000.00	10.00	8,000.00	48,000.00	
	LOGO คนพิการ	-	ชุด	1,000.00	-	-	-	-	
	ดีเส้นจราจร	40.00	ม.	40.00	1,600.00	35.00	1,400.00	3,000.00	
	ลูกศร	-	ชุด	500.00	-	-	-	-	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	ค่าแรง	บาท		
		-		-	-	-	-	-	
		-		-	-	-	-	-	
		-		-	385,400.00	-	42,580.00	427,980.00	
	งานตกแต่งภายใน			-	-	-	-	-	
	A : ห้องคอมพิวเตอร์			-	-	-	-	-	
	ไม้โครง 6 หุน	140.00	เมตร	40.00	5,600.00	50.00	7,000.00	12,600.00	
	ไม้ฉลวย 4 มม.	10.00	แผ่น	350.00	3,500.00	260.00	2,600.00	6,100.00	
	ไม้ฉลวย 15 มม.	1.00	แผ่น	800.00	800.00	50.00	50.00	850.00	
	ปูนรับชั้น	8.00	ซิน	10.00	80.00	5.00	40.00	120.00	
	บานพับ	12.00	ซิน	25.00	300.00	10.00	120.00	420.00	
	มือจับ	3.00	ซิน	120.00	360.00	10.00	30.00	390.00	
	ลามิเนต	8.00	แผ่น	1,700.00	13,600.00	350.00	2,800.00	16,400.00	
	กาวยาง	3.00	แกลลอน	520.00	1,560.00		-	1,560.00	
	ค่าแรงช่างไม้	3.30	ตร.ม.		-	950.00	3,135.00	3,135.00	
	ทำสีอุตสาหกรรม	3.30	ตร.ม.	300.00	990.00	250.00	825.00	1,815.00	
	ติดตั้งบัวพื้นไม้จริงขนาดครึ่งกลาง ติดลามิเนต	23.00	เมตร	180.00	4,140.00	120.00	2,760.00	6,900.00	
	ฝ้าเพดาน	20.00	ตร.ม.	240.00	4,800.00	180.00	3,600.00	8,400.00	
	รวม A.			-	35,730.00	-	22,960.00	58,690.00	
	B : ห้องหัวหน้า สำนักงาน คอมพิวเตอร์				-		-	-	
	B1 ตู้สั่น 0.90 เมตร				-		-	-	
	ไม้โครง 6 หุน	85.00	เมตร	40.00	3,400.00	50.00	4,250.00	7,650.00	
	ไม้ฉลวย 4 มม.	6.00	แผ่น	350.00	2,100.00	260.00	1,560.00	3,660.00	
	ไม้ฉลวย 15 มม.	1.00	แผ่น	800.00	800.00	50.00	50.00	850.00	
	ปูนรับชั้น	4.00	ซิน	10.00	40.00	5.00	20.00	60.00	
	บานพับ	8.00	ซิน	25.00	200.00	10.00	80.00	280.00	
	ปูนมือจับ	4.00	ซิน	120.00	480.00	10.00	40.00	520.00	

: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	ค่าแรง	บาท		
	ลามิเนต	5.00	แผ่น	1,700.00	8,500.00	350.00	1,750.00	10,250.00	
	กาวยาง	2.00	แกลลอน	520.00	1,040.00		-	1,040.00	
	ค่าแรงช่างไม้	2.30	ตร.ม.		-	950.00	2,185.00	2,185.00	
	ทำสีอุตสาหกรรม	2.30	ตร.ม.	300.00	690.00	250.00	575.00	1,265.00	
	ติดตั้งบัวพื้นไม้จริงขนาดแข็งกลาง ติดลามิเนต	14.00	เมตร	180.00	2,520.00	120.00	1,680.00	4,200.00	
	ฝ้าเพดาน	8.00	ตร.ม.	240.00	1,920.00	180.00	1,440.00	3,360.00	
					21,690.00		13,630.00		
	รวม B1. 2 หน่วย			-	43,380.00	-	27,260.00	70,640.00	
	B2 ตู้สูง 1.30 เมตร				-		-	-	
	ไม้โครง 6 หุน	110.00	เมตร	40.00	4,400.00	50.00	5,500.00	9,900.00	
	ไม้อัดยาง 4 มม.	7.00	แผ่น	350.00	2,450.00	260.00	1,820.00	4,270.00	
	ไม้อัดยาง 15 มม.	1.00	แผ่น	800.00	800.00	50.00	50.00	850.00	
	ปูนรับชั้น	4.00	จีน	10.00	40.00	5.00	20.00	60.00	
	บานพับ	8.00	จีน	25.00	200.00	10.00	80.00	280.00	
	มือจับ	4.00	จีน	120.00	480.00	10.00	40.00	520.00	
	ลามิเนต	5.00	แผ่น	1,700.00	8,500.00	350.00	1,750.00	10,250.00	
	กาวยาง	2.00	แกลลอน	520.00	1,040.00		-	1,040.00	
	ค่าแรงช่างไม้	3.30	ตร.ม.		-	950.00	3,135.00	3,135.00	
	ทำสีอุตสาหกรรม	3.30	ตร.ม.	300.00	990.00	250.00	825.00	1,815.00	
	ติดตั้งบัวพื้นไม้จริงขนาดแข็งกลาง ติดลามิเนต	15.00	เมตร	180.00	2,700.00	120.00	1,800.00	4,500.00	
	ฝ้าเพดาน	10.00	ตร.ม.	240.00	2,400.00	180.00	1,800.00	4,200.00	
					24,000.00		16,820.00		
	รวม B2. 2 หน่วย				48,000.00		33,640.00	81,640.00	
	รวม B.			-	91,380.00	-	60,900.00	152,280.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	ค่าแรง	บาท		
	C : ห้องพักอาจารย์				-		-	-	
	C1 ตู้ลิ้น 0.90 เมตร				-		-	-	
	ไม้โครง 6 หุน	97.00	เมตร	40.00	3,880.00	50.00	4,850.00	8,730.00	
	ไม้ฉลวย 4 มม.	7.00	แผ่น	350.00	2,450.00	260.00	1,820.00	4,270.00	
	ไม้ฉลวย 15 มม.	1.00	แผ่น	800.00	800.00	50.00	50.00	850.00	
	ปูนรับชั้น	4.00	ซิน	10.00	40.00	5.00	20.00	60.00	
	บานพับ	8.00	ซิน	25.00	200.00	10.00	80.00	280.00	
	ปูนมือจับ	4.00	ซิน	120.00	480.00	10.00	40.00	520.00	
	ลามิเนต	6.00	แผ่น	1,700.00	10,200.00	350.00	2,100.00	12,300.00	
	กาวยาง	2.00	แกลลอน	520.00	1,040.00		-	1,040.00	
	ค่าแรงช่างไม้	2.70	ตร.ม.		-	950.00	2,565.00	2,565.00	
	ทำสีอุตสาหกรรม	2.70	ตร.ม.	300.00	810.00	250.00	675.00	1,485.00	
	ติดตั้งบัวพื้นไม้จริงขนาดแข็งกลาง ติดลามิเนต	18.00	เมตร	180.00	3,240.00	120.00	2,160.00	5,400.00	
	ฝ้าเพดาน	140.00	ตร.ม.	240.00	33,600.00	180.00	25,200.00	58,800.00	
					24,000.00		39,560.00	63,560.00	
	C2 ตู้สูง 1.30 เมตร				-		-	-	
	ไม้โครง 6 หุน	125.00	เมตร	40.00	5,000.00	50.00	6,250.00	11,250.00	
	ไม้ฉลวย 4 มม.	9.00	แผ่น	350.00	3,150.00	260.00	2,340.00	5,490.00	
	ไม้ฉลวย 15 มม.	1.00	แผ่น	800.00	800.00	50.00	50.00	850.00	
	ปูนรับชั้น	4.00	ซิน	10.00	40.00	5.00	20.00	60.00	
	บานพับ	8.00	ซิน	25.00	200.00	10.00	80.00	280.00	
	มือจับ	4.00	ซิน	120.00	480.00	10.00	40.00	520.00	
	ลามิเนต	6.00	แผ่น	1,700.00	10,200.00	350.00	2,100.00	12,300.00	
	กาวยาง	3.00	แกลลอน	520.00	1,560.00		-	1,560.00	
	ค่าแรงช่างไม้	3.90	ตร.ม.		-	950.00	3,705.00	3,705.00	

: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	ค่าแรง	บาท		
	ทำสีอุตสาหกรรม	3.90	ตร.ม.	300.00	1,170.00	250.00	975.00	2,145.00	
	ติดตั้งบัวพื้นไม้จริงขนาดแข็งกลาง ติดลามิเนต	18.00	เมตร	180.00	3,240.00	120.00	2,160.00	5,400.00	
	รวม C.	-		-	24,000.00	-	39,560.00	63,560.00	
	D : ห้องประชุมเล็ก				-		-	-	
	ไม้โครง 6 หุน	97.00	เมตร	40.00	3,880.00	50.00	4,850.00	8,730.00	
	ไม้ฉลวย 4 มม.	7.00	แผ่น	350.00	2,450.00	260.00	1,820.00	4,270.00	
	ไม้โครง 1" X 2"	13.00	เมตร	270.00	3,510.00	120.00	1,560.00	5,070.00	
	ลามิเนต	2.00	แผ่น	1,700.00	3,400.00	350.00	700.00	4,100.00	
	กาวยาง	1.00	แกลลอน	520.00	520.00		-	520.00	
	ค่าแรงช่าง ไม้	5.80	ตร.ม.		-	950.00	5,510.00	5,510.00	
	ทำสีอุตสาหกรรม	5.80	ตร.ม.	200.00	1,160.00	100.00	580.00	1,740.00	
	ฝ้าเพดาน	210.00	ตร.ม.	240.00	50,400.00	180.00	37,800.00	88,200.00	
					65,320.00		52,820.00	118,140.00	
	D1 ตู้ลิ้น 0.90 เมตร				-		-	-	
	ไม้โครง 6 หุน	85.00	เมตร	40.00	3,400.00	50.00	4,250.00	7,650.00	
	ไม้ฉลวย 4 มม.	6.00	แผ่น	350.00	2,100.00	260.00	1,560.00	3,660.00	
	ไม้ฉลวย 15 มม.	1.00	แผ่น	800.00	800.00	50.00	50.00	850.00	
	ปูนรับชั้น	16.00	ชั้น	10.00	160.00	5.00	80.00	240.00	
	บานพับ	12.00	ชั้น	25.00	300.00	10.00	120.00	420.00	
	ปูนมือจับ	4.00	ชั้น	120.00	480.00	10.00	40.00	520.00	
	ลามิเนต	6.00	แผ่น	1,700.00	10,200.00	350.00	2,100.00	12,300.00	
	กาวยาง	2.00	แกลลอน	520.00	1,040.00		-	1,040.00	

: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	ค่าแรง	บาท		
	ค่าแรงช่างไม้	2.00	ตร.ม.		-	950.00	1,900.00	1,900.00	
	ทำสีอุตสาหกรรม	2.00	ตร.ม.	300.00	600.00	250.00	500.00	1,100.00	
	ติดตั้งบัวพื้นไม้จริงขนาดแข็งกลาง ติดลามิเนต	22.00	เมตร	180.00	3,960.00	120.00	2,640.00	6,600.00	
					23,040.00		13,240.00	36,280.00	
	D2 ตู้สูง 1.30 เมตร				-		-	-	
	ไม้โครง 6 หุน	110.00	เมตร	40.00	4,400.00	50.00	5,500.00	9,900.00	
	ไม้ฉลวย 4 มม.	7.00	แผ่น	350.00	2,450.00	260.00	1,820.00	4,270.00	
	ไม้ฉลวย 15 มม.	1.00	แผ่น	800.00	800.00	50.00	50.00	850.00	
	ปุ่มรับชั้น	16.00	ชิ้น	10.00	160.00	5.00	80.00	240.00	
	บานพับ	12.00	ชิ้น	25.00	300.00	10.00	120.00	420.00	
	มือจับ	4.00	ชิ้น	120.00	480.00	10.00	40.00	520.00	
	ลามิเนต	6.00	แผ่น	1,700.00	10,200.00	350.00	2,100.00	12,300.00	
	กาวยาง	2.00	แกลลอน	520.00	1,040.00		-	1,040.00	
	ค่าแรงช่างไม้	3.00	ตร.ม.		-	950.00	2,850.00	2,850.00	
	ทำสีอุตสาหกรรม	3.00	ตร.ม.	300.00	900.00	250.00	750.00	1,650.00	
	ติดตั้งบัวพื้นไม้จริงขนาดแข็งกลาง ติดลามิเนต	22.00	เมตร	180.00	3,960.00	120.00	2,640.00	6,600.00	
					24,690.00		15,950.00	40,640.00	
	รวม D.	-		-	113,050.00	-	82,010.00	195,060.00	
	E : ห้องบรรยาย : 1 ชุด				-		-	-	
	ไม้โครง 6 หุน	97.00	เมตร	40.00	3,880.00	-	-	3,880.00	
	ไม้ฉลวย 4 มม.	7.00	แผ่น	350.00	2,450.00	260.00	1,820.00	4,270.00	

: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	ค่าแรง	บาท		
	ไม้โครง 1" X 2"	13.00	เมตร	270.00	3,510.00	120.00	1,560.00	5,070.00	
	ลามีเนต	2.50	แผ่น	1,700.00	4,250.00	350.00	875.00	5,125.00	
	กาวยาง	1.00	แกลลอน	520.00	520.00		-	520.00	
	ค่าแรงช่างไม้	5.80	ตร.ม.		-	950.00	5,510.00	5,510.00	
	ทำสีอุตสาหกรรม	5.80	ตร.ม.	200.00	1,160.00	100.00	580.00	1,740.00	
	ฝ้าเพดาน	40.00	ตร.ม.	240.00	9,600.00	180.00	7,200.00	16,800.00	
					25,370.00		17,545.00		
	รวม E. 9 หน่วย	-		-	228,330.00	-	157,905.00	386,235.00	
	F : ห้องประชุมใหญ่				-		-	-	
	ไม้โครง 6 หุน	250.00	เมตร	40.00	10,000.00	50.00	12,500.00	22,500.00	
	ไม้ฉีกยาง 4 มม.	8.00	แผ่น	350.00	2,800.00	260.00	2,080.00	4,880.00	
	ลามีเนต	6.00	แผ่น	1,700.00	10,200.00	350.00	2,100.00	12,300.00	
	กาวยาง	2.00	แกลลอน	520.00	1,040.00		-	1,040.00	
	ค่าแรงช่างไม้	17.00	ตร.ม.		-	950.00	16,150.00	16,150.00	
	ทำสีอุตสาหกรรม	17.00	ตร.ม.	200.00	3,400.00	100.00	1,700.00	5,100.00	
	ฝ้าเพดาน+อูสติก	140.00	ตร.ม.	240.00	33,600.00	180.00	25,200.00	58,800.00	
	รวม F.	-		-	61,040.00	-	59,730.00	120,770.00	
	รวมงานตกแต่งภายใน	-		-	553,530.00	-	423,065.00	976,595.00	

โครงการก่อสร้าง : อาคารเรียนอนุบาลประสงค์ ห้องปฏิบัติการวิชาชีพ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมครุภัณฑ์

: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	ค่าแรง	บาท		
	งานระบบประปา	-		-	-	-	-	-	
	ระบบจ่ายน้ำประปา				-		-	-	
1	ชุดเครื่องสูบน้ำประปา				-		-	-	
1.1	COLD WATER PUMP (CWP-01, CWP-02)	2.00	ชุด	-	-	10,000.00	20,000.00	20,000.00	
	CAPACITY : 40 M ³ /h HEAD : 35 M. TDH MOTOR : 15 HP				-		-	-	
1.2	PACKAGE BOOSTER PUMP SET (PBS-1,2)	1.00	ชุด	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	CAPACITY : 350 LMP HEAD : 25 M. TDH MOTOR : 4 HP				-		-	-	
2	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา				-		-	-	
2.1	POLYVINYL CHLORIDE PIPE CLASS 13.5				-		-	-	
	- ขนาด 1/2"	420.00	เมตร	15.27	6,413.40	20.00	8,400.00	14,813.40	
	- ขนาด 3/4"	370.00	เมตร	18.69	6,915.30	20.00	7,400.00	14,315.30	
	- ขนาด 1"	197.00	เมตร	28.74	5,661.78	20.00	3,940.00	9,601.78	
	- ขนาด 1 1/4"	287.00	เมตร	46.49	13,342.63	30.00	8,610.00	21,952.63	
	- ขนาด 1 1/2"	132.00	เมตร	50.11	6,614.52	40.00	5,280.00	11,894.52	
	- ขนาด 2"	63.00	เมตร	73.83	4,651.29	50.00	3,150.00	7,801.29	
	- ขนาด 2 1/2"	36.00	เมตร	137.85	4,962.60	60.00	2,160.00	7,122.60	
	- ขนาด 3"	50.00	เมตร	193.69	9,684.50	70.00	3,500.00	13,184.50	
	- ข้อต่อและอุปกรณ์ประกอบ (Pipe Fittings)	1.00	เหมา	10,068.60	10,068.60	6,600.00	6,600.00	16,668.60	
	- ที่แขวน ที่ยึดท่อ และท่อสวมลอค	1.00	เหมา	17,603.19	17,603.19	4,500.00	4,500.00	22,103.19	
3	วาล์วและอุปกรณ์ต่อเชื่อม				-		-	-	
3.1	GATE VALVE				-		-	-	
	- ขนาด 1"	13.00	ชุด	702.00	9,126.00	144.00	1,872.00	10,998.00	
	- ขนาด 1 1/4"	21.00	ชุด	888.00	18,648.00	115.00	2,415.00	21,063.00	
	- ขนาด 1 1/2"	2.00	ชุด	1,194.00	2,388.00	230.00	460.00	2,848.00	
	- ขนาด 2"	33.00	ชุด	1,902.00	62,766.00	230.00	7,590.00	70,356.00	

โครงการก่อสร้าง : อาคารเรียนอเนกประสงค์ ห้องปฏิบัติการวิชาชีพ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมรั้ว

: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	ค่าแรง	บาท		
	- ขนาด 2 1/2"	1.00	ชุด	4,314.00	4,314.00	230.00	230.00	4,544.00	
3.2	BUTTERFLY VALVE				-		-	-	
	- ขนาด 2 "	6.00	ชุด	2,340.00	14,040.00	230.00	1,380.00	15,420.00	
	- ขนาด 3"	4.00	ชุด	2,670.00	10,680.00	345.00	1,380.00	12,060.00	
3.3	FAUCET				-		-	-	
	- ขนาด 1/2"	35.00	ชุด	330.00	11,550.00	29.00	1,015.00	12,565.00	
3.4	HOSE BIBB W/KEY				-		-	-	
	- ขนาด 1/2"	6.00	ชุด	270.00	1,620.00	25.00	150.00	1,770.00	
3.5	WATER METER				-		-	-	
	- ขนาด 2"	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	575.00	575.00	15,575.00	
3.6	CHECK VALVE				-		-	-	
	- ขนาด 2"	4.00	ชุด	1,160.00	4,640.00	230.00	920.00	5,560.00	
	- ขนาด 3"	2.00	ชุด	3,760.00	7,520.00	345.00	690.00	8,210.00	
3.7	FLOAT VALVE				-		-	-	
	- ขนาด 2"	1.00	ชุด	35,000.00	35,000.00	1,725.00	1,725.00	36,725.00	
3.8	STRAINER				-		-	-	
	- ขนาด 2 "	3.00	ชุด	1,940.00	5,820.00	230.00	690.00	6,510.00	
	- ขนาด 3"	2.00	ชุด	7,570.00	15,140.00	345.00	690.00	15,830.00	
3.9	TWINFLEX RUBBER JOINT,SCREWED				-		-	-	
	- ขนาด 2"	8.00	ชุด	1,860.00	14,880.00	230.00	1,840.00	16,720.00	
	- ขนาด 3"	4.00	ชุด	3,060.00	12,240.00	345.00	1,380.00	13,620.00	
3.9.1	FOOT VALVE				-		-	-	
	- ขนาด 3"	2.00	ชุด	21,000.00	42,000.00	345.00	690.00	42,690.00	
3.9.2	PRESSURE GUAGE	8.00	ชุด	1,500.00	12,000.00	575.00	4,600.00	16,600.00	
3.9.2	AUTOMATIC AIR VENT VALVE ชนิดทนแรงดัน 175 PSI.				-		-	-	

โครงการก่อสร้าง : อาคารเรียนอนุบาลประสงค์ ห้องปฏิบัติการวิชาชีพ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมครุภัณฑ์

: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	ค่าแรง	บาท		
	- ขนาด 1/2"	1.00	ชุด	3,360.00	3,360.00	200.00	200.00	3,560.00	
3.9.3	BALL VALVE				-		-	-	
	- ขนาด 1/2"	5.00	ชุด	510.00	2,550.00	115.00	575.00	3,125.00	
4	ถังเก็บน้ำ				-		-	-	
4.1	ถังเก็บน้ำความจุ 5,000 ลิตร	9.00	ชุด	-	-	5,620.00	50,580.00	50,580.00	
5	ชุดอุปกรณ์ไฟฟ้า และระบบควบคุม				-		-	-	
5.1	ELECTROD SWITCH	2.00	ชุด	7,800.00	15,600.00	700.00	1,400.00	17,000.00	
5.2	SANITARY MOTOR CONTROL (CWP-1,2)	1.00	ชุด	50,000.00	50,000.00	5,750.00	5,750.00	55,750.00	
5.3	ELECTRICAL CABLE & CONDUIT	1.00	ชุด	24,000.00	24,000.00	5,750.00	5,750.00	29,750.00	
6	งานตกแต่งและทาสี (Painting)	1.00	เหมา	18,000.00	18,000.00	54,000.00	54,000.00	72,000.00	
		-		-	-	-	-	-	
		-		-	498,799.82	-	232,087.00	730,886.82	
	ระบบน้ำเสีย, โสโครก, ระบายอากาศ				-		-	-	
1	ระบบท่อน้ำเสีย, โสโครก, ระบายอากาศ				-		-	-	
1.1	POLYVINYL CHLORIDE PIPE CLASS 8.5				-		-	-	
	- ขนาด 1 1/4"	120.00	เมตร	26.40	3,168.00	23.00	2,760.00	5,928.00	
	- ขนาด 1 1/2"	53.00	เมตร	33.76	1,789.28	23.00	1,219.00	3,008.28	
	- ขนาด 2"	376.00	เมตร	51.98	19,544.48	23.00	8,648.00	28,192.48	
	- ขนาด 2 1/2"	220.00	เมตร	93.22	20,508.40	28.00	6,160.00	26,668.40	

dvw

โครงการก่อสร้าง : อาคารเรียนอเนกประสงค์ ห้องปฏิบัติการวิชาชีพ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมครุภัณฑ์

: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	ค่าแรง	บาท		
	- ขนาด 3"	142.00	เมตร	130.60	18,545.20	34.00	4,828.00	23,373.20	
	- ขนาด 4"	410.00	เมตร	191.59	78,551.90	55.00	22,550.00	101,101.90	
	- ขนาด 6"	84.00	เมตร	464.95	39,055.80	117.00	9,828.00	48,883.80	
	- ข้อต่อและอุปกรณ์ประกอบ (Pipe Fittings)	1.00	เหมา	23,715.61	23,715.61	17,000.00	17,000.00	40,715.61	
	- ที่แขวน ที่ยึดท่อ และท่อสวมสอด	1.00	เหมา	41,680.75	41,680.75	12,000.00	12,000.00	53,680.75	
2	วาล์วและอุปกรณ์ต่อเชื่อม				-		-	-	
2.1	FLOOR DRAIN				-		-	-	
	- ขนาด 2"	44.00	ชุด	445.00	19,580.00	138.00	6,072.00	25,652.00	
2.2	FLOOR CLEAN OUT				-		-	-	
	- ขนาด 2"	1.00	ชุด	876.00	876.00	230.00	230.00	1,106.00	
	- ขนาด 4"	2.00	ชุด	1,200.00	2,400.00	300.00	600.00	3,000.00	
	- ขนาด 6"	2.00	ชุด	1,200.00	2,400.00	300.00	600.00	3,000.00	
2.3	CLEANOUT				-		-	-	
	- ขนาด 2"	5.00	ชุด	480.00	2,400.00	95.00	475.00	2,875.00	
	- ขนาด 2 1/2"	13.00	ชุด	540.00	7,020.00	105.00	1,365.00	8,385.00	
	- ขนาด 4"	11.00	ชุด	900.00	9,900.00	175.00	1,925.00	11,825.00	
3	อุปกรณ์อื่น ๆ				-		-	-	
3.1	FLEXIBLE CONNECTOR				-		-	-	
	- ขนาด 6"	2.00	ชุด	5,040.00	10,080.00	230.00	460.00	10,540.00	
4	ระบบบำบัดน้ำเสีย				-		-	-	
4.1	ระบบบำบัดน้ำเสีย พร้อมตู้ควบคุม และอุปกรณ์ประกอบ				-		-	-	
	- ถังบำบัดน้ำเสียปริมาตรรวม (70 ลบม./วัน)	1.00	ชุด	-	-	165,000.00	165,000.00	165,000.00	
	(ของเดิมให้ตรวจสอบ หากใช้งานได้ ให้คืนเงินแก่มหาวิทยาลัย)								
5	งานตกแต่งและทาสี (Painting)	1.00	เหมา	45,000.00	45,000.00	13,500.00	13,500.00	58,500.00	
		-		-	346,215.42	-	275,220.00	621,435.42	

โครงการก่อสร้าง : อาคารเรียนอเนกประสงค์ ห้องปฏิบัติการวิชาชีพ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมครุภัณฑ์

: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	ค่าแรง	บาท		
	ระบบระบายน้ำฝน				-		-	-	
1	ระบบท่อระบายน้ำฝน				-		-	-	
1.1	POLYVINYL CHLORIDE PIPE CLASS 8.5				-		-	-	
	- ขนาด 2"	256.00	เมตร	51.98	13,306.88	23.00	5,888.00	19,194.88	
	- ขนาด 3"	50.00	เมตร	130.60	6,530.00	34.00	1,700.00	8,230.00	
	- ขนาด 4"	873.00	เมตร	191.59	167,258.07	55.00	48,015.00	215,273.07	
	- ขนาด 6"	143.00	เมตร	464.95	66,487.85	117.00	16,731.00	83,218.85	
	- ข้อต่อและอุปกรณ์ประกอบ (Pipe Fittings)	1.00	เหมา	32,591.68	32,591.68	23,400.00	23,400.00	55,991.68	
	- ที่แขวน ที่ยึดท่อ และท่อสวมลอค	1.00	เหมา	57,286.27	57,286.27	16,000.00	16,000.00	73,286.27	
2	อุปกรณ์ระบายน้ำและต่อเชื่อม				-		-	-	
2.1	ROOF DRAIN				-		-	-	
	- ขนาด 3"	5.00	ชุด	1,020.00	5,100.00	350.00	1,750.00	6,850.00	
	- ขนาด 4"	45.00	ชุด	1,038.00	46,710.00	430.00	19,350.00	66,060.00	
2.2	FLOOR DRAIN				-		-	-	
	- ขนาด 2"	50.00	ชุด	534.00	26,700.00	138.00	6,900.00	33,600.00	
	- ขนาด 3"	2.00	ชุด	624.00	1,248.00	207.00	414.00	1,662.00	
2.4	SCURPER DRAIN				-		-	-	
	- ขนาด 2"	60.00	ชุด	1,560.00	93,600.00	138.00	8,280.00	101,880.00	
2.5	FLEXIBLE CONNECTOR				-		-	-	
	- ขนาด 3"	1.00	ชุด	2,784.00	2,784.00	115.00	115.00	2,899.00	
	- ขนาด 4"	12.00	ชุด	3,288.00	39,456.00	172.00	2,064.00	41,520.00	
	- ขนาด 6"	4.00	ชุด	5,040.00	20,160.00	230.00	920.00	21,080.00	
2.6	CLEANOUT				-		-	-	
	- ขนาด 2"	4.00	ชุด	480.00	1,920.00	95.00	380.00	2,300.00	
2.7	ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก (RCP.)				-		-	-	

โครงการก่อสร้าง : อาคารเรียนอนุบาล ประสงค์ ห้องปฏิบัติการวิชาชีพ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมครุภัณฑ์

: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2569



ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	ค่าแรง	บาท		
	- ขนาด 0.30 ม.	120.00	เมตร	780.00	93,600.00	300.00	36,000.00	129,600.00	
2.8	บ่อพักน้ำ (RC. MANHOLE)				-		-	-	
	- ขนาด 0.50x0.50 ม.	13.00	ชุด	2,500.00	32,500.00	1,500.00	19,500.00	52,000.00	
3	งานทาสีและทาสี (Painting)	1.00	เหมา	63,000.00	63,000.00	18,900.00	18,900.00	81,900.00	
		-		-	-	-	-	-	
		-		-	770,238.75	-	226,307.00	996,545.75	
	ระบบดับเพลิง				-		-	-	
1	อุปกรณ์ดับเพลิง				-		-	-	
1.1	ตู้ดับเพลิง (FIRE HOSE CABINET) พร้อมอุปกรณ์				-		-	-	
	(HOSE REEL)	8.00	ชุด	27,000.00	216,000.00	6,000.00	48,000.00	264,000.00	
1.2	หัวรับน้ำดับเพลิง (Fire Department Connection)				-		-	-	
	- ขนาด 4"x2 1/2" x 2 1/2"	1.00	ชุด	8,450.00	8,450.00	2,800.00	2,800.00	11,250.00	
2	ท่อน้ำและอุปกรณ์				-		-	-	
2.1	ท่อเหล็กดำ (Black Steel Pipe Schedule 40, ASTM A-53 Grade B, ERW)				-		-	-	
	- ขนาด 1"	8.00	เมตร	170.00	1,360.00	98.00	784.00	2,144.00	
	- ขนาด 2 1/2"	8.00	เมตร	580.00	4,640.00	300.00	2,400.00	7,040.00	
	- ขนาด 4"	56.00	เมตร	1,512.00	84,672.00	390.00	21,840.00	106,512.00	
	- ข้อต่อและอุปกรณ์ประกอบ (Pipe Fittings)	1.00	เหมา	11,569.60	11,569.60	8,700.00	8,700.00	20,269.60	
	- ที่แขวน ที่ยึดท่อ และท่อสวมลด	1.00	เหมา	20,394.84	20,394.84	6,000.00	6,000.00	26,394.84	
					-		-	-	
3	วาล์วและอุปกรณ์				-		-	-	
3.1	SWING CHECK VALVE ชนิดทนแรงดัน 175 PSI.				-		-	-	
	- ขนาด 4"	1.00	ชุด	18,750.00	18,750.00	2,000.00	2,000.00	20,750.00	
3.2	SILENT CHECK VALVE ชนิดทนแรงดัน 250 PSI.				-		-	-	
	- ขนาด 4"	1.00	ชุด	16,700.00	16,700.00	2,000.00	2,000.00	18,700.00	

โครงการก่อสร้าง : อาคารเรียนอเนกประสงค์ ห้องปฏิบัติการวิชาชีพ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมครุภัณฑ์


: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	ค่าแรง	บาท		
3.3	BUTTERFLY VALVE ชนิดทนแรงดัน 250 PSI.				-		-	-	
	- ขนาด 4"	2.00	ชุด	15,000.00	30,000.00	1,000.00	2,000.00	32,000.00	
3.4	BALL VALVE ชนิดทนแรงดัน 250 PSI.				-		-	-	
	- ขนาด 1/2"	1.00	ชุด	520.00	520.00	100.00	100.00	620.00	
3.5	AUTOMATIC AIR VENT VALVE ชนิดทนแรงดัน 175 PSI.				-		-	-	
	- ขนาด 1/2"	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	200.00	200.00	5,200.00	
4	งานตกแต่งและทาสี (Painting)	1.00	เหมา	24,000.00	24,000.00	7,200.00	7,200.00	31,200.00	
		-		-	-	-	-	-	
		-		-	-	-	-	-	
		-		-	442,056.44	-	104,024.00	546,080.44	
		-		-	2,057,310.42	-	837,638.00	2,894,948.42	

พ.จ.ท.





ด.ว.ว.

โครงการก่อสร้าง : อาคารเรียนอเนกประสงค์ห้องปฏิบัติการวิชาชีพคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพร้อมภรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อ 22 มิถุนายน 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	ค่าแรง	บาท		
					1,110,243.08		101,974.00	1,212,217.08	
C	แผงเมน MDB								
	- ACB, D/O, 3P, 1800AT/2000AF 65KA. W/GF	1.00	ชุด	162,450.00	162,450.00	17,100.00	17,100.00	179,550.00	
	- CT NEUTRAL, SIZE II	1.00	ชุด	18,430.00	18,430.00	1,940.00	1,940.00	20,370.00	
	- ST OR CC220VAC FOR ACB-3WT	1.00	ชุด	2,600.00	2,600.00	260.00	260.00	2,860.00	
	- UV WITH DELAYED 0.2s-0.3s	1.00	ชุด	6,000.00	6,000.00	600.00	600.00	6,600.00	
	- AUX. SUPPLY CONNECTOR (D/O) FOR ACB-3WT	1.00	ชุด	700.00	700.00	70.00	70.00	770.00	
	- MCCB 3P 600AT/ 600AF 35KA.	1.00	ชุด	26,700.00	26,700.00	2,670.00	2,670.00	29,370.00	
	- MCCB 3P 500AT/ 600AF 35KA.	1.00	ชุด	25,300.00	25,300.00	2,530.00	2,530.00	27,830.00	
	- MCCB 3P 400AT/ 400AF 35KA.	1.00	ชุด	18,430.00	18,430.00	1,990.00	1,990.00	20,420.00	
	- MCCB 3P 250AT/ 250AF 35KA.	2.00	ชุด	8,645.00	17,290.00	910.00	1,820.00	19,110.00	
	- MCCB 3P 100AT/ 250AF 35KA.	1.00	ชุด	8,645.00	8,645.00	910.00	910.00	9,555.00	
	- MCCB 3P 60AT/ 100AF 35KA.	3.00	ชุด	4,702.00	14,106.00	495.00	1,485.00	15,591.00	
	- MULTI-FUNCTION DIGITAL POWER METER	1.00	ชุด	14,663.00	14,663.00	1,466.00	1,466.00	16,129.00	
	- SURGE ARRESTER CLASS B+C	1.00	ชุด	41,040.00	41,040.00	4,320.00	4,320.00	45,360.00	
	- FUSE DIS-CONNECTOR WITH FUSE LINK 6A	3.00	ชุด	95.00	285.00	10.00	30.00	315.00	
	- PILOT LAMP, 220V, LED TYPE, R/Y/B	3.00	ชุด	114.00	342.00	12.00	36.00	378.00	
	- OVER-UNDERVOLTAGE RELAY, 3ph 380L-L	1.00	ชุด	11,400.00	11,400.00	1,200.00	1,200.00	12,600.00	
	- CUBICLE	1.00	เหมา	40,680.80	40,680.80	32,000.00	32,000.00	72,680.80	
	- Concrete Foundation with Support for MDE+CAP	1.00	เหมา	23,750.00	23,750.00	2,500.00	2,500.00	26,250.00	
	CAP								
	- MCCB 3P 600AT/ 600AF 65KA.	1.00	ชุด	23,750.00	23,750.00	2,575.00	2,575.00	26,325.00	
	- FUSE DIS-CONNECTOR WITH FUSE LINK 6A	2.00	ชุด	95.00	190.00	10.00	20.00	210.00	

โครงการก่อสร้าง : อาคารเรียนอนุบาลประสงฆ์ห้องปฏิบัติการวิชาชีพคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพร้อมครุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อ 22 มิถุนายน 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	ค่าแรง	บาท		
	- SELECTOR SWITCH, 2NO,3 POSITION	1.00	ชุด	479.00	479.00	51.00	51.00	530.00	
	- TWIN BUTTON WITH LAMP (FOR CAP)	6.00	ชุด	285.00	1,710.00	30.00	180.00	1,890.00	
	- CONTROL RELAY 4C/7A 220VAC WITH SOCKET	5.00	ชุด	306.00	1,530.00	32.00	160.00	1,690.00	
	- POWER FACTOR CONTROLLER 6 STEPS	1.00	ชุด	18,525.00	18,525.00	1,950.00	1,950.00	20,475.00	
	- HRC FUSE, 3P, 100A, BASE&LINK (FOR CAP)	6.00	ชุด	684.00	4,104.00	72.00	432.00	4,536.00	
	- MAGNETIC CONTRACTOR 50KVAR,400V	6.00	ชุด	5,510.00	33,060.00	580.00	3,480.00	36,540.00	
	- CAPACITOR BANK 50KVAR(20X2),480V	6.00	ชุด	10,450.00	62,700.00	1,100.00	6,600.00	69,300.00	
	- CUBICLE	1.00	เหมา	16,149.60	16,149.60	11,470.00	11,470.00	27,619.60	
					595,009.40		99,845.00	694,854.40	
D	แผงเมนบอร์ด DB								
I	แผง SDP.01								
	- MCCB 3P 250AT/ 250AF 35KA.	1.00	ชุด	8,645.00	8,645.00	910.00	910.00	9,555.00	
	- MCCB 3P 100AT/ 100AF 25KA.	1.00	ชุด	3,230.00	3,230.00	340.00	340.00	3,570.00	
	- MCCB 3P 80AT/ 100AF 25KA.	1.00	ชุด	2,755.00	2,755.00	290.00	290.00	3,045.00	
	- MCCB 3P 60AT/ 100AF 25KA.	1.00	ชุด	2,280.00	2,280.00	240.00	240.00	2,520.00	
	- MCCB 3P 50AT/ 100AF 25KA.	1.00	ชุด	2,280.00	2,280.00	240.00	240.00	2,520.00	
	- MCCB 3P 30AT/ 100AF 25KA.	4.00	ชุด	2,280.00	9,120.00	240.00	960.00	10,080.00	
	- FUSE DIS-CONNECTOR WITH FUSE LINK 6A	3.00	ชุด	95.00	285.00	10.00	30.00	315.00	
	- AMMETER 250/500/5A, CLASS1.5	1.00	ชุด	516.00	516.00	54.00	54.00	570.00	
	- VOLTMETER 0-500V, CLASS1.5	1.00	ชุด	807.00	807.00	85.00	85.00	892.00	
	- CURRENT TRANSFORMER 250/5A	3.00	ชุด	606.00	1,818.00	64.00	192.00	2,010.00	
	- AMPSWITCH, 4 POSITIONS, 12A	1.00	ชุด	460.00	460.00	49.00	49.00	509.00	

โครงการก่อสร้าง : อาคารเรียนอเนกประสงค์ห้องปฏิบัติการวิชาชีพคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพร้อมภักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช



ประมาณราคาเมื่อ 22 มิถุนายน 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	ค่าแรง	บาท		
	- VOLTSWITCH, 7 POSITIONS, 12A	1.00	ชุด	460.00	460.00	49.00	49.00	509.00	
	- PILOT LAMP, 220V,LED TYPE,R/Y/B	3.00	ชุด	114.00	342.00	12.00	36.00	378.00	
	- CUBICLE	1.00	เหมา	3,647.30	3,647.30	1,680.00	1,680.00	5,327.30	
2	แผง SDP.03								
	- MCCB 3P 500AT/ 600AF 35KA.	1.00	ชุด	24,035.00	24,035.00	2,530.00	2,530.00	26,565.00	
	- MCCB 3P 50AT/ 100AF 25KA.	10.00	ชุด	2,280.00	22,800.00	240.00	2,400.00	25,200.00	
	- FUSE DIS-CONNECTOR WITH FUSE LINK 6A	3.00	ชุด	95.00	285.00	10.00	30.00	315.00	
	- AMMETER 500/1000/5A, CLASS1.5	1.00	ชุด	516.00	516.00	54.00	54.00	570.00	
	- VOLTMETER 0-500V, CLASS1.5	1.00	ชุด	807.00	807.00	85.00	85.00	892.00	
	- CURRENT TRANSFORMER 400/5A	3.00	ชุด	606.00	1,818.00	64.00	192.00	2,010.00	
	- AMPSWITCH, 4 POSITIONS, 12A	1.00	ชุด	460.00	460.00	49.00	49.00	509.00	
	- VOLTSWITCH, 7 POSITIONS, 12A	1.00	ชุด	460.00	460.00	49.00	49.00	509.00	
	- PILOT LAMP, 220V,LED TYPE,R/Y/B	3.00	ชุด	114.00	342.00	12.00	36.00	378.00	
	- CUBICLE	1.00	ชุด	5,694.80	5,694.80	1,820.00	1,820.00	7,514.80	
3	แผง SDP.04								
	- MCCB 3P 300AT/ 400AF 35KA.	1.00	ชุด	18,905.00	18,905.00	1,990.00	1,990.00	20,895.00	
	- MCCB 3P 100AT/ 100AF 25KA.	1.00	ชุด	3,230.00	3,230.00	340.00	340.00	3,570.00	
	- MCCB 3P 60AT/ 100AF 25KA.	2.00	ชุด	2,280.00	4,560.00	240.00	480.00	5,040.00	
	- MCCB 3P 30AT/ 100AF 25KA.	3.00	ชุด	2,280.00	6,840.00	240.00	720.00	7,560.00	
	- FUSE DIS-CONNECTOR WITH FUSE LINK 6A	3.00	ชุด	95.00	285.00	10.00	30.00	315.00	
	- AMMETER 300/600/5A, CLASS1.5	1.00	ชุด	516.00	516.00	54.00	54.00	570.00	
	- VOLTMETER 0-500V, CLASS1.5	1.00	ชุด	807.00	807.00	85.00	85.00	892.00	
	- CURRENT TRANSFORMER 250/5A	3.00	ชุด	606.00	1,818.00	64.00	192.00	2,010.00	

โครงการก่อสร้าง : อาคารเรียนอเนกประสงค์ห้องปฏิบัติการวิชาชีพคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพร้อมรั้วกันที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อ 22 มิถุนายน 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	ค่าแรง	บาท		
	- AMPSWITCH, 4 POSITIONS, 12A	1.00	ชุด	460.00	460.00	49.00	49.00	509.00	
	- VOLTSWITCH, 7 POSITIONS, 12A	1.00	ชุด	460.00	460.00	49.00	49.00	509.00	
	- PILOT LAMP, 220V,LED TYPE,R/Y/B	3.00	ชุด	114.00	342.00	12.00	36.00	378.00	
	- CUBICLE	1.00	เหมา	4,224.80	4,224.80	1,540.00	1,540.00	5,764.80	
4	แผง SDP.05								
	- MCCB 3P 400AT/ 400AF 35KA.	1.00	ชุด	18,905.00	18,905.00	1,990.00	1,990.00	20,895.00	
	- MCCB 3P 50AT/ 100AF 25KA.	8.00	ชุด	2,280.00	18,240.00	240.00	1,920.00	20,160.00	
	- FUSE DIS-CONNECTOR WITH FUSE LINK 6A	3.00	ชุด	95.00	285.00	10.00	30.00	315.00	พดล
	- AMMETER 400/800/5A, CLASS1.5	1.00	ชุด	516.00	516.00	54.00	54.00	570.00	
	- VOLTMETER 0-500V, CLASS1.5	1.00	ชุด	807.00	807.00	85.00	85.00	892.00	
	- CURRENT TRANSFORMER 400/5A	3.00	ชุด	606.00	1,818.00	64.00	192.00	2,010.00	ช
	- AMPSWITCH, 4 POSITIONS, 12A	1.00	ชุด	460.00	460.00	49.00	49.00	509.00	
	- VOLTSWITCH, 7 POSITIONS, 12A	1.00	ชุด	460.00	460.00	49.00	49.00	509.00	
	- PILOT LAMP, 220V,LED TYPE,R/Y/B	3.00	ชุด	114.00	342.00	12.00	36.00	378.00	
	- CUBICLE	1.00	เหมา	4,623.80	4,623.80	1,680.00	1,680.00	6,303.80	
5	แผง SDP.AC								
	- MCCB 3P 600AT/ 600AF 35KA.	1.00	ชุด	25,365.00	25,365.00	2,670.00	2,670.00	28,035.00	
	- MCCB 3P 200AT/ 250AF 25KA.	1.00	ชุด	11,875.00	11,875.00	1,250.00	1,250.00	13,125.00	
	- MCCB 3P 100AT/ 100AF 25KA.	4.00	ชุด	3,230.00	12,920.00	340.00	1,360.00	14,280.00	
	- MCCB 3P 60AT/ 100AF 25KA.	3.00	ชุด	2,280.00	6,840.00	240.00	720.00	7,560.00	พดล
	- FUSE DIS-CONNECTOR WITH FUSE LINK 6A	3.00	ชุด	95.00	285.00	10.00	30.00	315.00	
	- AMMETER 300/600/5A, CLASS1.5	1.00	ชุด	516.00	516.00	54.00	54.00	570.00	
	- VOLTMETER 0-500V, CLASS1.5	1.00	ชุด	807.00	807.00	85.00	85.00	892.00	

โครงการก่อสร้าง : อาคารเรียนเนกประสงค์ห้องปฏิบัติการวิชาชีพคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพร้อมภรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช






ประมาณราคาเมื่อ 22 มิถุนายน 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	ค่าแรง	บาท		
	- CURRENT TRANSFORMER 400/5A	3.00	ชุด	606.00	1,818.00	64.00	192.00	2,010.00	
	- AMP SWITCH, 4 POSITIONS, 12A	1.00	ชุด	460.00	460.00	49.00	49.00	509.00	
	- VOLT SWITCH, 7 POSITIONS, 12A	1.00	ชุด	460.00	460.00	49.00	49.00	509.00	
	- PILOT LAMP, 220V, LED TYPE, R/Y/B	3.00	ชุด	114.00	342.00	12.00	36.00	378.00	
	- CUBICLE	1.00	เหมา	6,818.30	6,818.30	1,680.00	1,680.00	8,498.30	
					251,274.00		32,225.00	283,499.00	
E	ระบบเมนจ่ายแรงย่อย, แผง LOADCENTER และแผงเมนอื่น ๆ								
1	สายไฟ 1/C - 150 SQ.MM. IEC 01	660.00	เมตร	814.27	537,418.20	70.00	46,200.00	583,618.20	
2	สายไฟ 1/C - 120 SQ.MM. IEC 01	1,268.00	เมตร	657.87	834,179.16	60.00	76,080.00	910,259.16	
3	สายไฟ 1/C - 95 SQ.MM. IEC 01	317.00	เมตร	519.97	164,830.49	55.00	17,435.00	182,265.49	
4	สายไฟ 1/C - 50 SQ.MM. IEC 01	1,079.00	เมตร	297.54	321,045.66	40.00	43,160.00	364,205.66	
5	สายไฟ 1/C - 35 SQ.MM. IEC 01	194.00	เมตร	188.12	36,495.28	30.00	5,820.00	42,315.28	
6	สายไฟ 1/C - 25 SQ.MM. IEC 01	979.00	เมตร	123.74	121,141.46	25.00	24,475.00	145,616.46	
7	สายไฟ 1/C - 16 SQ.MM. IEC 01	2,072.00	เมตร	83.43	172,866.96	20.00	41,440.00	214,306.96	
8	สายไฟ 1/C - 10 SQ.MM. IEC 01	216.00	เมตร	52.47	11,333.52	16.00	3,456.00	14,789.52	
9	สายไฟ 1/C - 6 SQ.MM. IEC 01	1,402.00	เมตร	35.41	49,644.82	12.00	16,824.00	66,468.82	
10	ท่อร้อยสายไฟ IMC Ø 3"	561.00	เมตร	513.00	287,793.00	65.00	36,465.00	324,258.00	
11	ท่อร้อยสายไฟ IMC Ø 2"	191.00	เมตร	255.73	48,844.43	48.00	9,168.00	58,012.43	
12	ท่อร้อยสายไฟ IMC Ø 1 1/2"	63.00	เมตร	187.13	11,789.19	42.00	2,646.00	14,435.19	
13	ท่อร้อยสายไฟ IMC Ø 1 1/4"	41.00	เมตร	152.37	6,247.17	38.00	1,558.00	7,805.17	
14	ท่อร้อยสายไฟ EMT Ø 2"	25.00	เมตร	160.53	4,013.25	42.00	1,050.00	5,063.25	
15	ท่อร้อยสายไฟ EMT Ø 1 1/2"	151.00	เมตร	111.07	16,771.57	38.00	5,738.00	22,509.57	
16	ท่อร้อยสายไฟ EMT Ø 1 1/4"	607.00	เมตร	129.50	78,606.50	32.00	19,424.00	98,030.50	
17	Accessories (Cable)(.....%.....)	1.00	เหมา	122,158.39	122,158.39	36,647.52	36,647.52	158,805.90	
18	Hanger and Support (Conduit)(.....%.....)	1.00	เหมา	128,510.62	128,510.62	36,647.52	36,647.52	165,158.14	

โครงการก่อสร้าง : อาคารเรียนอนุบาลประสาธน์ห้องปฏิบัติการวิชาชีพคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพร้อมครุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช




ประมาณราคาเมื่อ 22 มิถุนายน 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	ค่าแรง	บาท		
					2,953,689.67		424,234.03	3,377,923.70	
F	แผงLOADCENTER								
1	แผง LC.B1								
	- L/C 3P4W ขนาด 36 วงจร	1.00	ชุด	8,882.00	8,882.00	935.00	935.00	9,817.00	
	- MAIN CB. 3P 60AT/100AF 25KA.	1.00	ชุด	4,085.00	4,085.00	430.00	430.00	4,515.00	
	- BRANCH CB. 1P 15AT/63AF 6KA.	12.00	ชุด	104.50	1,254.00	18.00	216.00	1,470.00	
	- BRANCH CB. 1P 30AT/63AF 6KA.	3.00	ชุด	104.50	313.50	18.00	54.00	367.50	
	- BRANCH ELCB 1P 15AT/63AF 6KA.	6.00	ชุด	1,490.00	8,940.00	164.00	984.00	9,924.00	
2	แผง LC.01								
	- L/C 3P4W ขนาด 42 วงจร	1.00	ชุด	9,500.00	9,500.00	1,000.00	1,000.00	10,500.00	
	- MAIN CB. 3P 50AT/100AF 25KA.	1.00	ชุด	4,042.00	4,042.00	430.00	430.00	4,472.00	
	- BRANCH CB. 1P 15AT/63AF 6KA.	23.00	ชุด	104.50	2,403.50	18.00	414.00	2,817.50	
	- BRANCH ELCB 1P 15AT/63AF 6KA.	6.00	ชุด	1,490.00	8,940.00	164.00	984.00	9,924.00	
3	แผง LC.02								
	- L/C 3P4W ขนาด 42 วงจร	1.00	ชุด	9,500.00	9,500.00	1,000.00	1,000.00	10,500.00	
	- MAIN CB. 3P 80AT/100AF 25KA.	1.00	ชุด	4,042.00	4,042.00	430.00	430.00	4,472.00	
	- BRANCH CB. 1P 15AT/63AF 6KA.	20.00	ชุด	104.50	2,090.00	18.00	360.00	2,450.00	
	- BRANCH ELCB 1P 15AT/63AF 6KA.	17.00	ชุด	1,490.00	25,330.00	164.00	2,788.00	28,118.00	
4	แผง LC.2.5								

โครงการก่อสร้าง : อาคารเรียนอนุบาลประสงค์ห้องปฏิบัติการวิชาชีพคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพร้อมภักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อ 22 มิถุนายน 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	ค่าแรง	บาท		
	- L/C 3P4W ขนาด 42 วงจร	1.00	ชุด	9,500.00	9,500.00	1,000.00	1,000.00	10,500.00	
	- MAIN CB. 3P 60AT/100AF 25KA.	1.00	ชุด	4,042.00	4,042.00	430.00	430.00	4,472.00	
	- BRANCH CB. 1P 15AT/63AF 6KA.	20.00	ชุด	104.50	2,090.00	18.00	360.00	2,450.00	
	- BRANCH ELCB 1P 15AT/63AF 6KA.	14.00	ชุด	1,490.00	20,860.00	164.00	2,296.00	23,156.00	
									
5	แผง LC.03								
	- L/C 3P4W ขนาด 42 วงจร	1.00	ชุด	9,500.00	9,500.00	1,000.00	1,000.00	10,500.00	
	- MAIN CB. 3P 100AT/100AF 25KA.	1.00	ชุด	4,042.00	4,042.00	430.00	430.00	4,472.00	
	- BRANCH CB. 1P 15AT/63AF 6KA.	17.00	ชุด	104.50	1,776.50	18.00	306.00	2,082.50	
	- BRANCH CB. 1P 20AT/63AF 6KA.	4.00	ชุด	1,490.00	5,960.00	18.00	72.00	6,032.00	
	- BRANCH ELCB 1P 15AT/63AF 6KA.	15.00	ชุด	1,490.00	22,350.00	253.00	3,795.00	26,145.00	
									
6	แผง LC.04								
	- L/C 3P4W ขนาด 42 วงจร	1.00	ชุด	9,500.00	9,500.00	1,000.00	1,000.00	10,500.00	
	- MAIN CB. 3P 60AT/100AF 25KA.	1.00	ชุด	4,042.00	4,042.00	430.00	430.00	4,472.00	
	- BRANCH CB. 1P 15AT/63AF 6KA.	18.00	ชุด	104.50	1,881.00	18.00	324.00	2,205.00	
	- BRANCH ELCB 1P 15AT/63AF 6KA.	13.00	ชุด	1,490.00	19,370.00	253.00	3,289.00	22,659.00	
									
7	แผง LC.05								
	- L/C 3P4W ขนาด 42 วงจร	1.00	ชุด	9,500.00	9,500.00	1,000.00	1,000.00	10,500.00	
	- MAIN CB. 3P 60AT/100AF 25KA.	1.00	ชุด	4,042.00	4,042.00	430.00	430.00	4,472.00	
	- BRANCH CB. 1P 15AT/63AF 6KA.	20.00	ชุด	104.50	2,090.00	18.00	360.00	2,450.00	
	- BRANCH CB. 1P 20AT/63AF 6KA.	2.00	ชุด	1,490.00	2,980.00	18.00	36.00	3,016.00	
	- BRANCH ELCB 1P 15AT/63AF 6KA.	13.00	ชุด	1,490.00	19,370.00	253.00	3,289.00	22,659.00	
									

โครงการก่อสร้าง : อาคารเรียนอเนกประสงค์ห้องปฏิบัติการวิชาชีพคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพร้อมครุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อ 22 มิถุนายน 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	ค่าแรง	บาท		
8	แผง LC.06								
	- L/C 3P4W ขนาด 42 วงจร	1.00	ชุด	9,500.00	9,500.00	1,000.00	1,000.00	10,500.00	
	- MAIN CB. 3P 100AT/100AF 25KA.	1.00	ชุด	4,042.00	4,042.00	430.00	430.00	4,472.00	
	- BRANCH CB. 1P 15AT/63AF 6KA.	19.00	ชุด	104.50	1,985.50	18.00	342.00	2,327.50	
	- BRANCH CB. 1P 20AT/63AF 6KA.	8.00	ชุด	1,490.00	11,920.00	18.00	144.00	12,064.00	
	- BRANCH ELCB 1P 15AT/63AF 6KA.	12.00	ชุด	1,490.00	17,880.00	253.00	3,036.00	20,916.00	
9	แผง LC.AC1								
	- L/C 3P4W ขนาด 12 วงจร	1.00	ชุด	5,700.00	5,700.00	600.00	600.00	6,300.00	
	- MAIN CB. 3P 30AT/100AF 25KA.	1.00	ชุด	4,085.00	4,085.00	430.00	430.00	4,515.00	
	- BRANCH CB. 1P 15AT/63AF 6KA.	6.00	ชุด	104.50	627.00	18.00	108.00	735.00	
10	แผง LC.AC2								
	- L/C 3P4W ขนาด 12 วงจร	1.00	ชุด	5,700.00	5,700.00	600.00	600.00	6,300.00	
	- MAIN CB. 3P 30AT/100AF 25KA.	1.00	ชุด	4,085.00	4,085.00	430.00	430.00	4,515.00	
	- BRANCH CB. 1P 15AT/63AF 6KA.	7.00	ชุด	104.50	731.50	18.00	126.00	857.50	
11	แผง LC.AC2M								
	- L/C 3P4W ขนาด 24 วงจร	1.00	ชุด	6,982.00	6,982.00	735.00	735.00	7,717.00	
	- MAIN CB. 3P 30AT/100AF 25KA.	1.00	ชุด	4,085.00	4,085.00	430.00	430.00	4,515.00	
	- BRANCH CB. 1P 15AT/63AF 6KA.	19.00	ชุด	104.50	1,985.50	18.00	342.00	2,327.50	
12	แผง LC.AC3								
	- L/C 3P4W ขนาด 18 วงจร	1.00	ชุด	6,982.00	6,982.00	735.00	735.00	7,717.00	
	- MAIN CB. 3P 30AT/100AF 25KA.	1.00	ชุด	4,085.00	4,085.00	430.00	430.00	4,515.00	

โครงการก่อสร้าง : อาคารเรียนอเนกประสงค์ห้องปฏิบัติการวิชาชีพคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพร้อมครุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อ 22 มิถุนายน 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	ค่าแรง	บาท		
G	งานระบบวงจรย่อย								
1	สายไฟ 1/C - 6 SQ.MM. IEC 01	369.00	เมตร	35.41	13,066.29	12.00	4,428.00	17,494.29	
2	สายไฟ 1/C - 4 SQ.MM. IEC 01	1,627.00	เมตร	22.12	35,989.24	10.00	16,270.00	52,259.24	
3	สายไฟ 1/C - 2.5 SQ.MM. IEC 01	51,874.00	เมตร	13.30	689,924.20	7.00	363,118.00	1,053,042.20	
4	ท่อร้อยสายไฟ EMT Ø 1"	123.00	เมตร	63.70	7,835.10	28.00	3,444.00	11,279.10	
5	ท่อร้อยสายไฟ EMT Ø 1/2"	17,922.00	เมตร	31.03	556,119.66	22.00	394,284.00	950,403.66	
6	Accessories (Cable)(.....%.....)	1.00	เหมา	62,534.35	62,534.35	18,760.31	18,760.31	81,294.66	
7	Hanger and Support (Conduit)(.....%.....)	1.00	เหมา	64,973.19	64,973.19	19,491.96	19,491.96	84,465.15	
					1,430,442.04		819,796.26	2,250,238.30	
H	โคมไฟฟ้า								
1	: LED FLUORESCENT BATTEN TYPE 21W,220 V, DAYLIGHT ,BEAM ANGLE 2x48 DEGREE	64.00	ชุด	591.00	37,824.00	220.00	14,080.00	51,904.00	
2	: LED 10 W DOWN LIGHT , DIE-CAST ALUMINIUM HOUSING ,	253.00	ชุด	1,745.00	441,485.00	220.00	55,660.00	497,145.00	
3	: LED FLOODLIGHT 36 W / BEAM ANGLE 2x20 DEGREE , DIE-CAST ALUMINIUM HOUSING , POWDER COASTED IN GREY FINISHING,IP65	9.00	ชุด	1,609.00	14,481.00	220.00	1,980.00	16,461.00	
4	: LED DOWN LIGHT 1x8W	43.00	ชุด	1,200.00	51,600.00	220.00	9,460.00	61,060.00	
5	: LED 6W MR16 400LM	12.00	ชุด	1,100.00	13,200.00	220.00	2,640.00	15,840.00	
6	LED REPLACEMENT FOR 1x36W T8 LIGHTING PANEL BARE FLUORESCENT	314.00	ชุด	591.00	185,574.00	220.00	69,080.00	254,654.00	
7	LED REPLACEMENT FOR 2x36W. LED FLUORESCENT W/ALUMINIUM REFLECTOR LOW GIARE	434.00	ชุด	3,135.00	1,360,590.00	220.00	95,480.00	1,456,070.00	
8	LED REPLACEMENT FOR 2x18W. LED FLUORESCENT W/ALUMINIUM REFLECTOR LOW GIARE	23.00	ชุด	3,211.00	73,853.00	220.00	5,060.00	78,913.00	

โครงการก่อสร้าง : อาคารเรียนอเนกประสงค์ห้องปฏิบัติการวิชาชีพคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพร้อมครุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อ 22 มิถุนายน 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	ค่าแรง	บาท		
9	EXIT SIGN LIGHT 2X10W LED	24.00	ชุด	2,375.00	57,000.00	220.00	5,280.00	62,280.00	
10	EMERGENCY LIGHT 2X12W LED	53.00	ชุด	2,375.00	125,875.00	220.00	11,660.00	137,535.00	
					2,361,482.00		270,380.00	2,631,862.00	
I	สวิทช์และเต้ารับไฟฟ้า								
1	สวิทช์ไฟฟ้าทางเดียว 15A.220V. ฟิงเดี่ยว	470.00	ชุด	70.00	32,900.00	70.00	32,900.00	65,800.00	
2	สวิทช์ไฟฟ้าสองทาง 15A.220V. ฟิงเดี่ยว	50.00	ชุด	98.00	4,900.00	75.00	3,750.00	8,650.00	
3	แผงรวมสวิทช์	8.00	ชุด	2,375.00	19,000.00	250.00	2,000.00	21,000.00	
4	เต้ารับไฟฟ้าเดี่ยว ฟิงผนัง 2P+G 15A.220V.	80.00	ชุด	134.00	10,720.00	80.00	6,400.00	17,120.00	
5	เต้ารับไฟฟ้าคู่ ฟิงผนัง 2P+G 15A.220V.	460.00	ชุด	196.00	90,160.00	80.00	36,800.00	126,960.00	
					157,680.00		81,850.00	239,530.00	
J	งานระบบโทรศัพท์								
1	แผงกระจายสาย MDF 20/200P	1.00	ชุด	36,290.00	36,290.00	3,820.00	3,820.00	40,110.00	
2	แผงกระจายสาย TC 30 PAIRS	7.00	ชุด	5,614.00	39,298.00	591.00	4,137.00	43,435.00	
3	แผงกระจายสาย TC 20 PAIRS	1.00	ชุด	3,742.00	3,742.00	394.00	394.00	4,136.00	
4	เต้ารับโทรศัพท์ ชนิด MODULAR JACK ฟิงผนัง	111.00	ชุด	256.00	28,416.00	80.00	8,880.00	37,296.00	
5	สายโทรศัพท์ 30P - 0.65MM. TPEV	264.00	เมตร	147.00	38,808.00	30.00	7,920.00	46,728.00	
6	สายโทรศัพท์ 20P - 0.65MM. TPEV	28.00	เมตร	98.00	2,744.00	30.00	840.00	3,584.00	
7	สายโทรศัพท์ 4C - 0.65MM. TIEV	3,275.00	เมตร	6.00	19,650.00	5.00	16,375.00	36,025.00	
8	ท่อร้อยสายไฟ EMT Ø 2"	276.00	เมตร	160.53	44,306.28	42.00	11,592.00	55,898.28	
9	ท่อร้อยสายไฟ EMT Ø 1/2"	3,055.00	เมตร	31.03	94,796.65	22.00	67,210.00	162,006.65	
10	Accessories (Cable)(.....%.....)	1.00	เหมา	17,168.76	17,168.76	5,150.63	5,150.63	22,319.38	

โครงการก่อสร้าง : อาคารเรียนอเนกประสงค์ห้องปฏิบัติการวิชาชีพคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพร้อมครุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อ 22 มิถุนายน 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	ค่าแรง	บาท		
11	Hanger and Support (Conduit)(.....%.....)	1.00	เหมา	16,457.13	16,457.13	4,937.14	4,937.14	21,394.27	
					341,676.82		131,255.77	472,932.59	
K	งานระบบ LAN COMPUTER								
1	RACK SERVERS								
	- ตู้ RACK 19" FLOOR TYPE ขนาด 42U ลึก 80 CM	1.00	ชุด	76,000.00	76,000.00	4,200.00	4,200.00	80,200.00	
	- PATCH PANEL CAT.6 ขนาด 48 PORTS	1.00	ชุด	3,420.00	3,420.00	800.00	800.00	4,220.00	
	- AC POWER + EXHUAST FAN + ACCESSORIES	1.00	ชุด	2,280.00	2,280.00	480.00	480.00	2,760.00	
2	RACK 01								
	- ตู้ RACK 19" WALL TYPE ขนาด 12U ลึก 60 CM	1.00	ชุด	5,035.00	5,035.00	1,200.00	1,200.00	6,235.00	
	- PATCH PANEL CAT.6 ขนาด 24 PORTS	1.00	ชุด	3,420.00	3,420.00	600.00	600.00	4,020.00	
	- AC POWER + EXHUAST FAN + ACCESSORIES	1.00	ชุด	2,280.00	2,280.00	480.00	480.00	2,760.00	
3	RACK 02								
	- ตู้ RACK 19" WALL TYPE ขนาด 12U ลึก 60 CM	1.00	ชุด	5,035.00	5,035.00	1,200.00	1,200.00	6,235.00	
	- PATCH PANEL CAT.6 ขนาด 24 PORTS	3.00	ชุด	2,850.00	8,550.00	600.00	1,800.00	10,350.00	
	- AC POWER + EXHUAST FAN + ACCESSORIES	1.00	ชุด	2,280.00	2,280.00	480.00	480.00	2,760.00	
4	RACK 2M								
	- ตู้ RACK 19" WALL TYPE ขนาด 12U ลึก 60 CM	1.00	ชุด	5,035.00	5,035.00	1,200.00	1,200.00	6,235.00	
	- PATCH PANEL CAT.6 ขนาด 24 PORTS	2.00	ชุด	3,420.00	6,840.00	600.00	1,200.00	8,040.00	
	- AC POWER + EXHUAST FAN + ACCESSORIES	1.00	ชุด	2,280.00	2,280.00	480.00	480.00	2,760.00	

โครงการก่อสร้าง : อาคารเรียนอเนกประสงค์ห้องปฏิบัติการวิชาชีพคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพร้อมครุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อ 22 มิถุนายน 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	ค่าแรง	บาท		
5	RACK 03								
	- ตู้ RACK 19" WALL TYPE ขนาด 12U ลึก 60 CM	1.00	ชุด	5,053.00	5,053.00	1,200.00	1,200.00	6,253.00	
	- PATCH PANEL CAT.6 ขนาด 24 PORTS	2.00	ชุด	3,420.00	6,840.00	600.00	1,200.00	8,040.00	
	- AC POWER + EXHUAUST FAN + ACCESSORIES	1.00	ชุด	2,280.00	2,280.00	480.00	480.00	2,760.00	
6	RACK 04								
	- ตู้ RACK 19" WALL TYPE ขนาด 12U ลึก 60 CM	1.00	ชุด	5,053.00	5,053.00	1,200.00	1,200.00	6,253.00	
	- PATCH PANEL CAT.6 ขนาด 24 PORTS	2.00	ชุด	3,420.00	6,840.00	600.00	1,200.00	8,040.00	
	- AC POWER + EXHUAUST FAN + ACCESSORIES	1.00	ชุด	2,280.00	2,280.00	540.00	540.00	2,820.00	
7	RACK 05								
	- ตู้ RACK 19" WALL TYPE ขนาด 12U ลึก 60 CM	1.00	ชุด	5,053.00	5,053.00	1,200.00	1,200.00	6,253.00	
	- PATCH PANEL CAT.6 ขนาด 24 PORTS	2.00	ชุด	3,420.00	6,840.00	600.00	1,200.00	8,040.00	
	- AC POWER + EXHUAUST FAN + ACCESSORIES	1.00	ชุด	2,280.00	2,280.00	480.00	480.00	2,760.00	
8	RACK 06								
	- ตู้ RACK 19" WALL TYPE ขนาด 12U ลึก 60 CM	1.00	ชุด	5,053.00	5,053.00	1,200.00	1,200.00	6,253.00	
	- PATCH PANEL CAT.6 ขนาด 24 PORTS	1.00	ชุด	3,420.00	3,420.00	600.00	600.00	4,020.00	
	- AC POWER + EXHUAUST FAN + ACCESSORIES	1.00	ชุด	2,280.00	2,280.00	480.00	480.00	2,760.00	
9	เคเบิลสัญญาณคอมพิวเตอร์ RJ45 CAT.6 ผึงผนัง	136.00	ชุด	313.00	42,568.00	80.00	10,880.00	53,448.00	
10	สายสัญญาณคอมพิวเตอร์ UTP-CAT.6	4,542.00	เมตร	11.00	49,962.00	5.00	22,710.00	72,672.00	
11	ท่อร้อยสายไฟ EMT Ø 1/2"	4,246.00	เมตร	31.03	131,753.38	22.00	93,412.00	225,165.38	
12	Accessories (Cable)(.....%.....)	1.00	เหมา	14,572.74	14,572.74	4,371.82	4,371.82	18,944.56	

โครงการก่อสร้าง : อาคารเรียนอเนกประสงค์ห้องปฏิบัติการวิชาชีพคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพร้อมครุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อ 22 มิถุนายน 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	ค่าแรง	บาท		
13	Hanger and Support (Conduit)(.....%.....)	1.00	เหมา	15,080.40	15,080.40	4,524.12	4,524.12	19,604.52	
					429,663.51		160,997.94	590,661.45	
L	งานระบบ สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้								
1	FIRE ALARM CONTROL PANEL 1 LOOP	1.00	ชุด	-	-	26,404.00	26,404.00	26,404.00	
2	GRAPHIC ANNUNCIATOR	1.00	ชุด	-	-	18,562.00	18,562.00	18,562.00	
3	Printer Dot Metric	1.00	ชุด	16,625.00	16,625.00	3,500.00	3,500.00	20,125.00	
4	RATE OF RISE HEAT DETECTOR	17.00	ชุด	475.00	8,075.00	150.00	2,550.00	10,625.00	
5	PHOTOELECTRIC SMOKE DETECTOR	161.00	ชุด	807.00	129,927.00	150.00	24,150.00	154,077.00	
6	INTELLIGENT PHOTOELECTRIC SMOKE DETECTOR	1.00	ชุด	1,425.00	1,425.00	150.00	150.00	1,575.00	
7	MANUAL STATION PULL OR BREAK-GLASS	31.00	ชุด	855.00	26,505.00	150.00	4,650.00	31,155.00	
8	FIRE ALARM BELL 24VDC Ø 6"	31.00	ชุด	855.00	26,505.00	150.00	4,650.00	31,155.00	
9	MONITOR MODULE	20.00	ชุด	3,916.85	78,337.00	150.00	3,000.00	81,337.00	
10	CONTROL MODULE	8.00	ชุด	3,670.00	29,360.00	150.00	1,200.00	30,560.00	
11	RELAYMODULE	2.00	ชุด	3,424.00	6,848.00	150.00	300.00	7,148.00	
12	FAULT MODULE	2.00	ชุด	3,670.00	7,340.00	150.00	300.00	7,640.00	
13	FIRE ALARM TERMINAL BOX	8.00	ชุด	3,990.00	31,920.00	1,000.00	8,000.00	39,920.00	
14	2.5 Sq.MM SHILED TWISTED	1,346.00	เมตร	56.00	75,376.00	8.00	10,768.00	86,144.00	
15	1.5 Sq.MM SHILED TWISTED	3,580.00	เมตร	19.00	68,020.00	4.00	14,320.00	82,340.00	
16	FRC 2.5 SQ.MM	1,614.00	เมตร	37.00	59,718.00	9.00	14,526.00	74,244.00	
17	ท่อร้อยสายไฟ EMT Ø 1/2"	2,081.00	เมตร	31.03	64,573.43	22.00	45,782.00	110,355.43	
18	Accessories (Cable)(.....%.....)	1.00	เหมา	32,534.66	32,534.66	9,760.40	9,760.40	42,295.05	
19	Hanger and Support (Conduit)(.....%.....)	1.00	เหมา	34,226.46	34,226.46	10,267.94	10,267.94	44,494.40	

โครงการก่อสร้าง : อาคารเรียนอเนกประสงค์ห้องปฏิบัติการวิชาชีพคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพร้อมครุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อ 22 มิถุนายน 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	ค่าแรง	บาท		
					697,315.55		202,840.33	900,155.88	
M	ระบบโทรทัศน์วงจรปิด								
1	ชุด DVR ขนาด 16 กล้อง , HDD = 2TB.	2.00	ชุด	-	-	6,060.00	12,120.00	12,120.00	
2	LCD 24" MONITOR	1.00	ชุด	-	-	7,568.00	7,568.00	7,568.00	
3	LCD 17" MONITOR	1.00	ชุด	-	-	2,296.00	2,296.00	2,296.00	
4	BNC CONNECTOR	54.00	ชุด	34.00	1,836.00	4.00	216.00	2,052.00	
5	CONTROL CONSOLE	1.00	ชุด	49,400.00	49,400.00	5,200.00	5,200.00	54,600.00	
6	COMPUTOR W/22" LCD	1.00	ชุด		-	1,240.00	1,240.00	1,240.00	
7	1KVA UPS BACK UP	1.00	ชุด		-	1,240.00	1,240.00	1,240.00	
8	FIXED TYPE COLOR CCD CAMARA INDOOR TYPE C/W IR LED	27.00	ชุด		-	760.00	20,520.00	20,520.00	
9	สายสัญญาณ	1,650.00	เมตร	37.00	61,050.00	12.00	19,800.00	80,850.00	
10	ท่อร้อยสายไฟ EMT Ø 1/2"	1,510.00	เมตร	31.03	46,855.30	22.00	33,220.00	80,075.30	


 16


 16

โครงการก่อสร้าง : อาคารเรียนอเนกประสงค์ห้องปฏิบัติการวิชาชีพคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพร้อมครุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อ 22 มิถุนายน 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	ค่าแรง	บาท		
11	Accessories (Cable)(.....%.....)	1.00	เหมา	10,502.45	10,502.45	3,150.74	3,150.74	13,653.19	
12	Hanger and Support (Conduit)(.....%.....)	1.00	เหมา	11,048.58	11,048.58	3,314.57	3,314.57	14,363.15	
					180,692.33		109,885.31	290,577.64	
N	ระบบเสียงและประกาศ								
1	Loud speaker Ceiling Mounted Loudspeaker 10 Watts	57.00	ชุด	661.00	37,677.00	340.00	19,380.00	57,057.00	
2	Twisted Shield 2.5	2,090.00	เมตร	38.00	79,420.00	10.00	20,900.00	100,320.00	
3	ท่อร้อยสายไฟ EMT Ø 1/2"	847.00	เมตร	31.03	26,282.41	22.00	18,634.00	44,916.41	
4	Accessories (Cable)(.....%.....)	1.00	เหมา	8,091.74	8,091.74	2,427.52	2,427.52	10,519.26	
5	Hanger and Support (Conduit)(.....%.....)	1.00	เหมา	8,512.51	8,512.51	2,553.75	2,553.75	11,066.26	
					159,983.65		63,895.27	223,878.93	
O	ระบบป้องกันฟ้าผ่าและระบบต่อลงดิน								
1	LIGHTNING AIR TERMINAL	14.00	ชุด	1,497.00	20,958.00	315.00	4,410.00	25,368.00	
2	Ground Bar	9.00	ชุด	3,610.00	32,490.00	380.00	3,420.00	35,910.00	
3	TEST BOX	7.00	ชุด	2,375.00	16,625.00	250.00	1,750.00	18,375.00	
4	GROUND ROD	27.00	ชุด	950.00	25,650.00	200.00	5,400.00	31,050.00	
5	สายทองแดงเปลือยดีเกลียขนาด 70 SQ.MM.	646.00	เมตร	329.00	212,534.00	50.00	32,300.00	244,834.00	
6	สายอลูมิเนียมเปลือยดีเกลียขนาด 70 SQ.MM.	635.00	เมตร	179.75	114,141.25	70.00	44,450.00	158,591.25	
7	ท่อร้อยสายไฟ PVC Ø 2"	635.00	เมตร	69.00	43,815.00	26.00	16,510.00	60,325.00	
8	Exothermic Weld	1.00	เหมา	17,510.00	17,510.00	4,868.00	4,868.00	22,378.00	
9	Accessories (Cable)(.....%.....)	1.00	เหมา	23,873.25	23,873.25	7,161.98	7,161.98	31,035.23	
10	Hanger and Support (Conduit)(.....%.....)	1.00	เหมา	25,114.66	25,114.66	7,534.40	7,534.40	32,649.06	
					532,711.16		127,804.37	660,515.53	
	รวมงานระบบไฟฟ้า				12,133,269.22		2,804,411.29	14,937,680.51	

โครงการก่อสร้าง : อาคารเรียนอเนกประสงค์ห้องปฏิบัติการวิชาชีพคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมศูนย์

งานปรับอากาศ หน้าที่ 1 จาก 5

: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อ 22 มิถุนายน 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	ค่าแรง	บาท		
	งานระบบปรับอากาศ								
1	VRF คอนเดนซิ่งยูนิต								
1.1	Condensing Unit (115,300 BTU/hr)		SET	-	-		-	-	ยกเลิก
1.2	Condensing Unit (192,400 BTU/hr)	1.00	SET	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
1.3	Condensing Unit (403,600 BTU/hr)		SET	-	-		-	-	ยกเลิก
1.4	Condensing Unit (423,100 BTU/hr)		SET	-	-		-	-	ยกเลิก
1.5	Condensing Unit (461,600 BTU/hr)		SET	-	-		-	-	ยกเลิก
1.6	Condensing Unit (519,300 BTU/hr)		SET	-	-		-	-	ยกเลิก
1.7	CDU Base, Vibration Isolator	1.00	LOT	121,500.00	121,500.00	51,000.00	51,000.00	172,500.00	
				-	121,500.00	-	56,000.00	177,500.00	
2	VRF แฝนคอยล์ยูนิต								
2.1	1Way Cassette (12,700 BTU/hr)		SET	-	-		-	-	ยกเลิก
2.2	1Way Cassette (19,900 BTU/hr)	1.00	SET	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
2.3	4Way Cassette (29,000 BTU/hr)		SET	-	-		-	-	ยกเลิก
2.4	4Way Cassette (37,648 BTU/hr)	5.00	SET	-	-	2,500.00	12,500.00	12,500.00	
2.5	4Way Cassette (43,800 BTU/hr)		SET	-	-		-	-	ยกเลิก
2.6	4Way Cassette (49,600 BTU/hr)		SET	-	-		-	-	ยกเลิก
2.7	Wall mounted type (19,900 BTU/hr)		SET	-	-		-	-	ยกเลิก
2.8	Ceiling suspend (37,648 BTU/hr)		SET	-	-		-	-	ยกเลิก
2.9	Ceiling suspend (49,600 BTU/hr)		SET	-	-		-	-	ยกเลิก
2.10	FCU-Accessories	1.00	LOT	42,795.20	42,795.20	7,200.00	7,200.00	49,995.20	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	ค่าแรง	บาท		
2.11	ท่อแยกน้ำยาระบบ VRF	1.00	LOT	150,000.00	150,000.00	35,650.00	35,650.00	185,650.00	
2.12	รีโมทคอนโทรลแบบมีสาย	1.00	LOT	30,000.00	30,000.00	12,000.00	12,000.00	42,000.00	
2.13	อุปกรณ์ควบคุมส่วนกลาง	1.00	LOT	90,000.00	90,000.00	10,000.00	10,000.00	100,000.00	
2.14	Hanger & Support	1.00	LOT	39,164.52	39,164.52	50,400.00	50,400.00	89,564.52	
				-	351,959.72	-	129,250.00	481,209.72	
3	งานระบบท่อสารทำความเย็น				-		-	-	
3.1	Copper Tube Soft Drawn (#22)				-		-	-	
	DIA. 1/4"(6.4mm.)	75.00	M.	57.00	4,275.00	20.00	1,500.00	5,775.00	
3.2	Copper Tube Hard Drawn (Type L)				-		-	-	
	DIA. 3/8"(9.1mm.)	560.00	M.	104.00	58,240.00	30.00	16,800.00	75,040.00	
	DIA. 1/2"(12.7mm.)	186.00	M.	156.00	29,016.00	50.00	9,300.00	38,316.00	พดพ
	DIA. 5/8"(15.9mm.)	560.00	M.	228.00	127,680.00	70.00	39,200.00	166,880.00	พดพ
	DIA. 3/4"(19.5mm.)	261.00	M.	275.00	71,775.00	80.00	20,880.00	92,655.00	พดพ
	DIA. 7/8"(22.2mm.)	70.00	M.	370.00	25,900.00	100.00	7,000.00	32,900.00	พดพ
	DIA. 1 1/8"(28.6mm.)	232.00	M.	503.00	116,696.00	150.00	34,800.00	151,496.00	
	DIA. 1 3/8"(34.9mm.)	41.00	M.	717.00	29,397.00	200.00	8,200.00	37,597.00	
	DIA. 1 5/8"(41.3mm.)	180.00	M.	945.00	170,100.00	290.00	52,200.00	222,300.00	
	Fitting & Accessories	1.00	LOT	41,147.95	41,147.95	20,770.00	20,770.00	61,917.95	
	Hanger & Support	1.00	LOT	88,487.70	88,487.70	35,331.00	35,331.00	123,818.70	พดพ
3.3	Insulation (Closed Cell Elastomeric)				-		-	-	
	DIA. 1/4" X 3/4" THK.	75.00	M.	57.00	4,275.00	20.00	1,500.00	5,775.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	ค่าแรง	บาท		
	DIA. 3/8" X 3/4" THK.	560.00	M.	66.00	36,960.00	20.00	11,200.00	48,160.00	
	DIA. 1/2" X 3/4" THK.	186.00	M.	68.00	12,648.00	20.00	3,720.00	16,368.00	
	DIA. 5/8" X 3/4" THK.	560.00	M.	74.00	41,440.00	20.00	11,200.00	52,640.00	
	DIA. 3/4" X 3/4" THK.	261.00	M.	78.00	20,358.00	30.00	7,830.00	28,188.00	
	DIA. 7/8" X 3/4" THK.	70.00	M.	84.00	5,880.00	30.00	2,100.00	7,980.00	
	DIA. 1 1/8" X 1" THK.	232.00	M.	123.00	28,536.00	30.00	6,960.00	35,496.00	
	DIA. 1 3/8" X 1" THK.	41.00	M.	137.00	5,617.00	30.00	1,230.00	6,847.00	
	DIA. 1 5/8" X 1" THK.	180.00	M.	171.00	30,780.00	40.00	7,200.00	37,980.00	
	Glue,PVC,Tape & Accessories	1.00	LOT	23,943.40	23,943.40	12,000.00	12,000.00	35,943.40	
					973,152.05		310,921.00	1,284,073.05	
4	งานระบบท่อน้ำทิ้ง				-		-	-	
4.1	PVC.Class 8.5 (Branch Only)				-		-	-	
	DIA. 1"	350.00	M.	14.00	4,900.00	15.00	5,250.00	10,150.00	
	DIA. 1 1/4"	80.00	M.	20.00	1,600.00	20.00	1,600.00	3,200.00	
	DIA. 1 1/2"	70.00	M.	31.00	2,170.00	25.00	1,750.00	3,920.00	
	DIA. 2"	80.00	M.	169.00	13,520.00	47.00	3,760.00	17,280.00	
	Fitting & Support	1.00	LOT	3,455.00	3,455.00	10,000.00	10,000.00	13,455.00	
	Hanger & Support	1.00	LOT	4,800.50	4,800.50	15,000.00	15,000.00	19,800.50	
4.2	Insulation (closed Cell Elastomeric)				-		-	-	
	DIA. 1" X 1/2" THK.	350.00	M.	21.00	7,350.00	15.00	5,250.00	12,600.00	
	DIA. 1 1/4" X 1/2" THK.	80.00	M.	49.00	3,920.00	15.00	1,200.00	5,120.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	ค่าแรง	บาท		
	DIA. 1 1/2" X 1/2" THK.	70.00	M.	57.00	3,990.00	17.00	1,190.00	5,180.00	
	DIA. 2" X 1/2" THK.	89.00	M.	5.00	445.00	19.00	1,691.00	2,136.00	
	Glue & Accessories	1.00	LOT	7,000.00	7,000.00	2,800.00	2,800.00	9,800.00	
4.3	Miscellaneous	1.00	LOT	21,000.00	21,000.00	6,500.00	6,500.00	27,500.00	
					74,150.50		55,991.00	130,141.50	
5	งานระบบไฟฟ้าและควบคุม				-		-	-	
5.1	สายไฟฟ้าวอร์และควบคุม				-		-	-	
	THW 2.5 SQ.mm.	2,100.00	M.	13.30	27,930.00	7.00	14,700.00	42,630.00	
	THW 4 SQ.mm.	30.00	M.	22.12	663.60	10.00	300.00	963.60	
	THW 10 SQ.mm.	160.00	M.	52.47	8,395.20	16.00	2,560.00	10,955.20	
	THW 16 SQ.mm.	85.00	M.	83.43	7,091.55	20.00	1,700.00	8,791.55	
	THW 35 SQ.mm.	100.00	M.	188.12	18,812.00	30.00	3,000.00	21,812.00	พริ้ม
	THW 50 SQ.mm.	300.00	M.	297.54	89,262.00	40.00	12,000.00	101,262.00	อห
	THW 70 SQ.mm.	100.00	M.	376.27	37,627.00	45.00	4,500.00	42,127.00	16
	CVV-S Core 2C , 1.5 sqmm.	1,420.00	M.	80.00	113,600.00	22.00	31,240.00	144,840.00	
	Wire Nut, PVC. Tape & Accessories	1.00	LOT	74,676.27	74,676.27	22,402.88	22,402.88	97,079.15	
5.2	ท่อร้อยสายไฟ				-		-	-	
	Dia. 1/2" EMT	2,320.00	M.	31.03	71,989.60	22.00	51,040.00	123,029.60	พริ้ม
	Dia. 1 1/2"IMC	30.00	M.	187.13	5,613.90	42.00	1,260.00	6,873.90	
	Dia. 2"IMC	100.00	M.	255.73	25,573.00	48.00	4,800.00	30,373.00	

โครงการก่อสร้าง : อาคารเรียนอเนกประสงค์ห้องปฏิบัติการวิชาชีพคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมครุภัณฑ์


: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช


งานปรับอากาศ หน้าที่ 5 จาก 5


ประมาณราคาเมื่อ 22 มิถุนายน 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	ค่าแรง	บาท		
	Dia. 2 1/2"IMC	25.00	M.	297.10	7,427.50	55.00	1,375.00	8,802.50	
	Fitting & Flexible Conduit	1.00	LOT	33,815.80	33,815.80	10,144.74	10,144.74	43,960.54	
	Hanger & Support	1.00	LOT	42,607.91	42,607.91	12,782.37	12,782.37	55,390.28	
					565,085.33		173,804.99	738,890.32	
6	งานอื่นๆ								
6.1	Refrigerant R-410A	60.00	Kgs	570.00	34,200.00	50.00	3,000.00	37,200.00	
6.2	Commissioning & Test Run Work	4.00	Sys	9,500.00	38,000.00	3,000.00	12,000.00	50,000.00	
	ราคารวม ท่อสารทำความเย็น สายไฟฟ้าและควบคุม ระบบท่อน้ำทิ้ง			-	72,200.00	-	15,000.00	87,200.00	
	เงินงานต่าง ไปยังแบบ กำหนด			-	2,158,047.59	-	740,966.99	2,899,014.59	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	ค่าแรง	บาท		
	งานครุภัณฑ์	-		-	-	-	-	-	
	งานสถาปัตยกรรม	-		-	-	-	-	-	
	ลิฟท์โดยสาร 1000 KG 7 ชั้น 7 ประตู ความเร็ว 90 ม./นาที	1.00	ชุด	1,450,000.00	1,450,000.00	-	-	1,450,000.00	
	ป้าย		ชุด	-	-	-	-	-	
	LO - 1 - 6	33.00	ชุด	500.00	16,500.00	-	-	16,500.00	
	SI-1-SI-3	31.00	ชุด	800.00	24,800.00	-	-	24,800.00	
	SIGN1-2		ชุด	-	-	-	-	-	
	ตัวหนังสือไทย 0.32 ม.	50.00	ชุด	1,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	
	ตัวหนังสือไทย 0.33 ม.	21.00	ชุด	1,000.00	21,000.00	-	-	21,000.00	
	ตัวหนังสือไทย 0.45 ม.	37.00	ชุด	1,500.00	55,500.00	-	-	55,500.00	
	ตัวหนังสืออังกฤษ 0.27 ม.	64.00	ชุด	1,000.00	64,000.00	-	-	64,000.00	
			ชุด	-	1,681,800.00	-	-	1,681,800.00	
	ระบบจ่ายน้ำประปา				-	-	-	-	
1	ชุดเครื่องสูบน้ำประปา				-	-	-	-	
1.1	COLD WATER PUMP (CWP-01, CWP-02)	2.00	ชุด	55,000.00	110,000.00	-	-	110,000.00	
	CAPACITY : 40 M ³ /h HEAD : 35 M. TDH MOTOR : 15 HP				-	-	-	-	
1.2	PACKAGE BOOSTER PUMP SET (PBS-1,2)	1.00	ชุด	150,000.00	150,000.00	-	-	150,000.00	
	CAPACITY : 350 LMP HEAD : 25 M. TDH MOTOR : 4 HP				-	-	-	-	
4	ถังเก็บน้ำ				-	-	-	-	
4.1	ถังเก็บน้ำความจุ 5,000 ลิตร	9.00	ชุด	26,555.00	238,995.00	-	-	238,995.00	
4	ระบบบำบัดน้ำเสีย				-	-	-	-	
4.1	ระบบบำบัดน้ำเสีย พร้อมตู้ควบคุม และอุปกรณ์ประกอบ				-	-	-	-	
	- ถังบำบัดน้ำเสียปริมาตรรวม (70 ลบม./วัน)	1.00	ชุด	779,625.00	779,625.00	-	-	779,625.00	
	(ของเดิมให้ตรวจสอบ หากใช้งานได้ ให้คืนเงินแก่มหาวิทยาลัย)	-		-	-	-	-	-	
		-		-	1,278,620.00	-	-	1,278,620.00	




W. W. W.


S. H.


D. W. W.

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	ค่าแรง	บาท		
	งานระบบไฟฟ้า	-		-	-	-	-	-	
A	ระบบจำหน่ายแรงสูงพร้อมหม้อแปลงไฟฟ้าและการติดตั้ง				-	-	-	-	
I	หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 1,000KVA. 33KV/400/230V. 50HZ.	1.00	ชุด	521,000.00	521,000.00	-	-	521,000.00	
L	งานระบบ สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้				-	-	-	-	
I	FIRE ALARM CONTROL PANEL 1 LOOP	1.00	ชุด	132,020.00	132,020.00	-	-	132,020.00	
2	GRAPHIC ANNUNCIATOR	1.00	ชุด	92,810.00	92,810.00	-	-	92,810.00	
M	ระบบโทรทัศน์วงจรปิด				-	-	-	-	
1	ชุด DVR ขนาด 16 กล้อง , HDD = 2TB.	2.00	ชุด	60,600.00	121,200.00	-	-	121,200.00	
2	43" MONITOR	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
3	43" MONITOR	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
4	FIXED TYPE COLOR CCD CAMARA INDOOR TYPE C/W IR LED	28.00	ชุด	7,220.00	202,160.00	-	-	202,160.00	
5	COMPUTOR W/22" LCD	1.00	ชุด	49,400.00	49,400.00	-	-	49,400.00	
6	1KVA UPS BACK UP	1.00	ชุด	11,780.00	11,780.00	-	-	11,780.00	
		-		-	1,160,370.00	-	-	1,160,370.00	
	งานระบบปรับอากาศ								
1	VRF คอนเดนซิ่งยูนิต							-	
1.1	Condensing Unit (115,300 BTU/hr)							-	ยกเลิก
1.2	Condensing Unit (192,400 BTU/hr)	1.00	SET	260,328.00	260,328.00			260,328.00	
1.3	Condensing Unit (403,600 BTU/hr)							-	ยกเลิก
1.4	Condensing Unit (423,100 BTU/hr)							-	ยกเลิก
1.5	Condensing Unit (461,600 BTU/hr)							-	ยกเลิก
1.6	Condensing Unit (519,300 BTU/hr)							-	ยกเลิก
1.7	CDU Base, Vibration Isolator							-	ยกเลิก
2	VRF แพนคอยล์ยูนิต							-	ยกเลิก
2.1	1Way Cassette (12,700 BTU/hr)							-	ยกเลิก
2.2	1Way Cassette (19,900 BTU/hr)	1.00	SET	21,574.00	21,574.00			21,574.00	
2.3	4Way Cassette (29,000 BTU/hr)				-			-	ยกเลิก
2.4	4Way Cassette (37,648 BTU/hr)	5.00	SET	26,410.00	132,050.00			132,050.00	

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	ค่าแรง	บาท		
2.5	4Way Cassette (43,800 BTU/hr)							-	ยกเลิก
2.6	4Way Cassette (49,600 BTU/hr)							-	ยกเลิก
2.7	Wall mounted type (19,900 BTU/hr)							-	ยกเลิก
2.8	Ceiling suspend (37,648 BTU/hr)							-	ยกเลิก
2.9	Ceiling suspend (49,600 BTU/hr)							-	ยกเลิก
								-	
								-	
								-	
		-		-	413,952.00	-	-	413,952.00	
		-		-	4,534,742.00	-	-	4,534,742.00	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]




: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	ค่าแรง	บาท		
	ห้องคอมพิวเตอร์	-		-	-	-	-	-	
	โต๊ะทำงาน	1.00	ตัว	58,250.00	58,250.00	-	-	58,250.00	
	เก้าอี้ทำงาน	1.00	ตัว	17,100.00	17,100.00	-	-	17,100.00	
	เก้าอี้รับรอง	2.00	ตัว	7,050.00	14,100.00	-	-	14,100.00	
	ชุด โซฟา 2 ที่นั่ง	1.00	ตัว	-	-	-	-	-	ยกเลิก
	ชุด โซฟา 1 ที่นั่ง	2.00	ตัว	-	-	-	-	-	ยกเลิก
	โต๊ะกลาง	1.00	ตัว	-	-	-	-	-	ยกเลิก
	ห้องหัวหน้าสำนักงานคอมพิวเตอร์			-	-	-	-	-	
	โต๊ะทำงาน	4.00	ตัว	53,770.00	215,080.00	-	-	215,080.00	
	เก้าอี้ทำงาน	4.00	ตัว	16,066.00	64,264.00	-	-	64,264.00	
	เก้าอี้รับรอง	8.00	ตัว	7,050.00	56,400.00	-	-	56,400.00	
	ห้องพักอาจารย์			-	-	-	-	-	
	ชุด โต๊ะทำงาน	58.00	ตัว	-	-	-	-	-	ยกเลิก
	เก้าอี้	58.00	ตัว	-	-	-	-	-	ยกเลิก
	ชุด โซฟา 3 ที่นั่ง	2.00	ตัว	-	-	-	-	-	ยกเลิก
	ชุด โซฟา 1 ที่นั่ง	2.00	ตัว	-	-	-	-	-	ยกเลิก
	โต๊ะกลาง	2.00	ตัว	-	-	-	-	-	ยกเลิก
	ห้องประชุม			-	-	-	-	-	ยกเลิก
	โต๊ะประชุม	22.00	ตัว	-	-	-	-	-	ยกเลิก
	เก้าอี้ประชุม	47.00	ตัว	-	-	-	-	-	ยกเลิก
	ห้องบรรยาย			-	-	-	-	-	ยกเลิก
	โต๊ะทำงาน	9.00	ตัว	-	-	-	-	-	ยกเลิก
	เก้าอี้	9.00	ตัว	-	-	-	-	-	ยกเลิก
	เก้าอี้แลคเชอร์	440.00	ตัว	-	-	-	-	-	ยกเลิก
	เครื่องฉายภาพ	9.00	ตัว	24,900.00	224,100.00	-	-	224,100.00	

: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	ค่าแรง	บาท		
	ห้องประชุม			-	-	-	-	-	
	เก้าอี้แตกเซอร์	200.00	ตัว	-	-	-	-	-	ยกเลิก
	เครื่องฉายภาพ	1.00	ตัว	24,900.00	24,900.00	-	-	24,900.00	
	ห้องเก็บเอกสารแลคดังพัสดุ			-	-	-	-	-	
	ตู้เหล็ก	2.00	ชุด	8,800.00	17,600.00	-	-	17,600.00	
	ชั้นวางหนังสือ	2.00	ชุด	4,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
					699,794.00			699,794.00	
				-	-	-	-	-	
	งานผ้าม่าน			-	-	-	-	-	
	ชั้น 2			-	-	-	-	-	
	ห้องประชุม คณะ 60 คน	-		-	-	-	-	-	
	Vertical Blinds (3B)	1.00	ชุด	-	-	-	-	-	ยกเลิก
	Vertical Blinds (1D)	2.00	ชุด	-	-	-	-	-	ยกเลิก 
	ห้องพักอาจารย์ 6 คน			-	-	-	-	-	
	Vertical Blinds (3B)	1.00	ชุด	-	-	-	-	-	ยกเลิก 
	ห้องพักอาจารย์ 6 คน			-	-	-	-	-	ยกเลิก 
	Vertical Blinds (1E)	1.00	ชุด	-	-	-	-	-	ยกเลิก 
	ห้องประชุมใหญ่ 200 คน			-	-	-	-	-	
	Vertical Blinds (1C)	1.00	ชุด	2,533.00	2,533.00	-	-	2,533.00	
	Vertical Blinds (1)	6.00	ชุด	1,568.00	9,408.00	-	-	9,408.00	
	ชั้น 2.5 (ชั้นลอย)			-	-	-	-	-	
	ห้องคณะบดี			-	-	-	-	-	
	Vertical Blinds (1D)	1.00	ชุด	2,617.00	2,617.00	-	-	2,617.00	
	หัวหน้า สนง.คณะบดี			-	-	-	-	-	
	Vertical Blinds (1D)	4.00	ชุด	2,617.00	10,468.00	-	-	10,468.00	

: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	ค่าแรง	บาท		
	ชั้น 3				-	-	-	-	
	ห้องพักอาจารย์ 10 คน				-	-	-	-	ยกเลิก
	Vertical Blinds (5)	2.00	ชุด	-	-	-	-	-	ยกเลิก
	Vertical Blinds (5A)	3.00	ชุด	-	-	-	-	-	ยกเลิก
	ห้องบรรยาย 60 คน			-	-	-	-	-	ยกเลิก
	Vertical Blinds (2D)	2.00	ชุด	-	-	-	-	-	ยกเลิก
	Vertical Blinds (2B)	2.00	ชุด	-	-	-	-	-	ยกเลิก
	Vertical Blinds (2A)	1.00	ชุด	-	-	-	-	-	ยกเลิก
	ห้องบรรยาย 60 คน			-	-	-	-	-	ยกเลิก
	Vertical Blinds (2C)	2.00	ชุด	-	-	-	-	-	ยกเลิก
	Vertical Blinds (2)	1.00	ชุด	-	-	-	-	-	ยกเลิก
	Vertical Blinds (2A)	1.00	ชุด	-	-	-	-	-	ยกเลิก
	ชั้น 4			-	-	-	-	-	ยกเลิก
	LAB สื่อสารดาวเทียม 30 คน			-	-	-	-	-	ยกเลิก
	Vertical Blinds (5)	2.00	ชุด	-	-	-	-	-	ยกเลิก
	Vertical Blinds (5A)	3.00	ชุด	-	-	-	-	-	ยกเลิก
	ชั้น 5			-	-	-	-	-	ยกเลิก
	ห้องพักอาจารย์ 6 คน			-	-	-	-	-	ยกเลิก
	Vertical Blinds (5A)	2.00	ชุด	-	-	-	-	-	ยกเลิก
	ห้องบรรยาย 40 คน			-	-	-	-	-	ยกเลิก
	Vertical Blinds (2B)	2.00	ชุด	-	-	-	-	-	ยกเลิก
	Vertical Blinds (2A)	1.00	ชุด	-	-	-	-	-	ยกเลิก
	ห้องบรรยาย 40 คน			-	-	-	-	-	ยกเลิก
	Vertical Blinds (2C)	2.00	ชุด	-	-	-	-	-	ยกเลิก
	Vertical Blinds (2)	1.00	ชุด	-	-	-	-	-	ยกเลิก

: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	บาท	ค่าแรง	บาท		
	Vertical Blinds (2A)	1.00	ชุด	-	-	-	-	-	ยกเลิก
	ชั้น 6			-	-	-	-	-	ยกเลิก
	ห้องบรรยาย 40 คน			-	-	-	-	-	ยกเลิก
	Vertical Blinds (2F)	3.00	ชุด	-	-	-	-	-	ยกเลิก
	ห้องบรรยาย 40 คน			-	-	-	-	-	ยกเลิก
	Vertical Blinds (2F)	3.00	ชุด	-	-	-	-	-	ยกเลิก
	ห้องบรรยาย 40 คน			-	-	-	-	-	ยกเลิก
	Vertical Blinds (2F)	3.00	ชุด	-	-	-	-	-	ยกเลิก
	Vertical Blinds (2E)	1.00	ชุด	-	-	-	-	-	ยกเลิก
	ห้องบรรยาย 60 คน			-	-	-	-	-	ยกเลิก
	Vertical Blinds (2D)	2.00	ชุด	-	-	-	-	-	ยกเลิก
	Vertical Blinds (2B)	2.00	ชุด	-	-	-	-	-	ยกเลิก
	Vertical Blinds (2A)	1.00	ชุด	-	-	-	-	-	ยกเลิก
	ห้องบรรยาย 60 คน			-	-	-	-	-	ยกเลิก
	Vertical Blinds (2C)	2.00	ชุด	-	-	-	-	-	ยกเลิก
	Vertical Blinds (2)	1.00	ชุด	-	-	-	-	-	ยกเลิก
	Vertical Blinds (2A)	1.00	ชุด	-	-	-	-	-	ยกเลิก
				-	-	-	-	-	
				-	25,026.00	-	-	25,026.00	
				-	-	-	-	-	
	รวมงานครุภัณฑ์			-	724,820.00	-	-	724,820.00	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	